

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz

Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz – Limbach-Oberfrohna
Planfeststellungsabschnitt 1

FESTSTELLUNGSENTWURF

- Unterlage 11.2 -
Regelungsverzeichnis

<p>Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen</p> <p>Chemnitz, den 21.12.2023</p> <p>gez. Ronny Grabner</p> <p>.....</p> <p>i.A. Ronny Grabner Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur</p>	<p>Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG</p> <p>Chemnitz, den 21.12.2023</p> <p>gez. David Joram gez. Holger Auerbach</p> <p>.....</p> <p>ppa. David Joram Holger Auerbach Geschäftsbereichsleiter Betriebsleiter BOStrab Technischer Service</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4 Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna				Unterlage: 11.2	
				Datum: 08.12.2023	
Änderungsübersicht					
		Datum	Änderung zu Lfd. Nr.	Beschreibung der Änderung	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
Theaterstraße					
1.1 Gleisbau					
1.1.1	11 / 301, 11/ 101-103	Theaterstraße ca. 0+027 bis 0+911	Bahnkörper	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Im Bereich von Gleisquerungen erfolgt der Einbau mit Eindeckung. Die Herstellung von Gleisquerungen erfolgt einschließlich der Beschilderung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
1.1.2	11 / 103	Theaterstraße / Hartmannstraße ca. 0+762 bis 0+847	Bahnkörper Gleisdreieck Theaterstraße / Hartmannstraße	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau eines Gleisdreiecks, Weichen mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Der Einbau erfolgt einschließlich Eindeckung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.1.3	11 / 101	Theaterstraße ca. 0+230 bis 0+324	Haltestelle "Getreidemarkt"	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau von Straßenbahn-Kombihaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen, Gesamtlänge: 92 m, Länge Hochbahnsteig: 31 m, - Länge Tiefbahnsteig: 45 m, Breite Wartefläche: 4,0 m (nutzbare Breite 3,5 m). Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>
1.1.4	11 / 102	Theaterstraße ca. 0+557 bis 0+649	Haltestelle "Innere Klosterstraße"	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau von Straßenbahn-Kombihaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen, Gesamtlänge: 92 m, Länge Hochbahnsteig: 31 m, - Länge Tiefbahnsteig: 45 m, Breite Wartefläche: 4,0 m (nutzbare Breite 3,5 m). Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.1.5	11 / 103	Theaterstraße ca. 0+775, 0+837	Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge CVAG	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau von Wartungsfächen für Betriebsfahrzeuge der CVAG. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2 Straßenbau					
1.2.1	11 / 101 - 103	Theaterstraße ca. 0+057 bis 0+940 Mühlenstraße 0+000 bis 0+172	Fahrbahn (stadt- und landwärtige Richtung)	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Theaterstraße und Mühlenstraße Bk10 bis Bk32 inklusive Abbiegespuren, Gerinne und Bordanlage - Regelbreite durchgehende Fahrbahn 3,85 m zzgl. Radfahrstreifen (B= 2,00 m) - Regelbreite von Abbiegespuren 3,25 m - inkl. Straßenentwässerung und Straßendrainage sowie Markierung und Beschilderung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.2.2	11 / 101 / 102	Theaterstraße ca. 0+027,5 bis 0+133,8 ca. 0+225 bis 0+232 ca. 0+445 bis 0+450 ca. 0+480,0 bis 0+520,0 ca. 0+665 bis 0+683,0 ca. 0+762 bis 0+775	gemeinsamer Geh-/Radweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges sowie Gehweg mit Radfahrer frei, einschließlich Randeinfassungen. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.3	11 / 101, 102	Theaterstraße ca. 0+027 bis 0+225 ca. 0+232 bis 0+454 ca. 0+500 bis 0+676 ca. 0+831 bis 0+931 Mühlenstraße ca. 0+000 bis 0+024	Gehweg West	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Liefer- und Ladezonen (begehbare Multifunktionsflächen) und Grundstückszufahrten. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.2.4	11 / 101, 102	Theaterstraße ca. 0+078 bis 0+114 ca. 0+142 bis 0+228 ca. 0+236 bis 0+332 ca. 0+340 bis 0+665 ca. 0+696 bis 0+762 ca. 0+805 bis 0+926 Mühlenstraße ca. 0+008 bis 0+165	Gehweg Ost	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Liefer- und Ladezonen (begehbare Multifunktionsflächen) und Grundstückszufahrten. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.5	11 / 101	Theaterstraße ca. 0+073 (östl.)	Zufahrt Parkhaus Rosenhof	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus Rosenhof mit Errichtung einer separaten Abbiegespur, Ausbau in Bk10.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
1.2.6	11 / 101	Theaterstraße ca. 0+232	Einmündung Lohstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Einmündung Lohstraße, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10, Breite der Einmündung ca. 6,00 m.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.7	11 / 101, 102	Theaterstraße Haltestelle "Getreidemarkt": West: ca. 0+238 bis 0+262 Haltestelle "Innere Klosterstraße": northwestlich: ca. 0+609 bis 0+633 südöstlich: ca. 0+617 bis 0+641	Bushaltestelle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau von Bushaltestellen, barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive von Rampensteinen. Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarre Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus. Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.2.8	11 / 101	Theaterstraße Haltestelle "Getreidemarkt": Ost: ca. 0+243 bis 0+267,	Bushaltestelle	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau der Bushaltestelle, barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive von Rampensteinen. Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarre Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus. Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.9	11 / 101	Theaterstraße ca. 0+335	Einmündung Getreidemarkt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Einmündung Getreidemarkt, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10, Fahrbahnbreite 6,00 m</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
1.2.10	11 / 103	Mühlenstraße ca. 0+130 bis 0+158	Bushaltestelle "Am Stadtbad"	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau von Bushaltestellen, barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive von Rampensteinen.</p> <p>Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarre Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus.</p> <p>Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.11	11 / 102	Theaterstraße ca. 0+463	Einmündung Kaßbergauffahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Einmündung Kaßbergauffahrt, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk32, Breite der Einmündung 12,90 m.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
1.2.12	11 / 102	Theaterstraße ca. 0+500	Einmündung Bierbrücke / An der Markthalle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Einmündung Bierbrücke / An der Markthalle, Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 5,25 m Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk32.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.13	11 / 102	Theaterstraße ca. 0+690	Einmündung Webergasse	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Einmündung Webergasse, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk32. Breite der Einmündung 12,30 m</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
1.2.14	11 / 101 - 103 / 301	Theaterstraße ca. 0+012,0 bis 0+221,5 ca. 0+329,5 ca. 0+347,2 bis 0+441,2 ca. 0+484,3 bis 0+553,3 ca. 0+696,2 bis 0+771,0 ca. 0+821,4 bis 0+924,0 Mühlenstraße ca. 0+005 bis 0+145	Mittelinsel Grünfläche	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Neubau von Grünflächen, Einfassung gleisseitig mit Gleisborden und straßenseitig mit Hochborden, Oberbodenandeckung und Rasenansaat.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.15	11 / 101 - 103 / 301	Theaterstraße ca. 0+028,5 bis 0+316,0 ca. 0+347,5 ca. 0+482,5 bis 0+495,5 (Kaßbergauffahrt/ Bierbrücke) ca. 0+680,5 bis 0+777,0 ca. 0+820,5 bis 0+910,7	Grünfläche, Geländeangleich	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Geländeangleich sowie Entsiegelung von befestigten Flächen, Oberbodenansaat, ggf. Einbau von Füllboden, Rasenansaat. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.2.16	11 / 103	Theaterstraße ca. 0+932 bis 0+942	Einmündung Stumpf Brückenstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der bestehenden Einmündung, Anpassung an veränderte Straßengeometrie, Verringerung der Fahrbahnbreite, Ausbildung als Gehwegüberfahrt. Ausbau in Bk32 Breite der Einmündung: ca. 10,00 m Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.2.17	11 / 103	Mühlenstraße ca. 0+021,5 bis 0+029,2 ca. 0+036,3 bis 0+044,5	Feuerwehruzufahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E)	Grundhafter Ausbau der bestehenden Feuerwehruzufahrten, Anpassung an veränderte Straßengeometrie, Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.2.18	11 / 103	Mühlenstraße ca. 0+082 bis 0+093	Containerstellplatz	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	grundhafter Ausbau/ Anpassung der Befestigung für bestehenden Containerstellplatz, Anpassung an veränderte Straßengeometrie. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.3 Landschaftsbau					
1.3.1	11 / 101 - 103	Theaterstraße ca. 0+062 bis 0+102 ca. 0+057 bis 0+064 ca. 0+083 bis 0+113 ca. 0+190 bis 0+220 ca. 0+219 bis 0+253 ca. 0+350 bis 0+405 ca. 0+494 (Bierbrücke) ca. 0+518 bis 0+548 ca. 0+704 bis 0+765 ca. 0+820 bis 0+950 Mühlenstraße 0+026,50 bis 0+130	Baumpflanzung	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Straßenraum. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.3.2	11 / 101, 102	Theaterstraße ca. 0+239 bis 0+300 (Hast Getreidemarkt) ca. 0+564 bis 0+638 (Hast. Innere Klosterstraße)	Baumpflanzung Haltestellenbereich	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Haltestellenbereich, Baumscheiben und Baumgrube im Unterflur-Wurzelschutzsystem Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.4 Lichtsignalanlagen					
1.4.1	16.1 / 101 - 105	Theaterstraße ca. 0+057 bis 0+875	Kabelschutzrohrtrassen/ Kabeltrassen für Lichtsignalanlagen zw. KP Falkeplatz und KP Hartmannstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Koordinierungsstrecke für LSA im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.4.2	11 / 101 16.1 / 101 / 102	Theaterstraße ca. 0+232	Lichtsignalanlage KP Theaterstraße / Lohstraße	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, mit Vorsignalisierung, Standorte in Haltestelle "Getreidemarkt", Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.4.3	11 / 101 16.1 / 102	Theaterstraße ca. 0+336	Lichtsignalanlage KP Theaterstraße / Getreidemarkt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, mit Vorsignalisierung Standorte in Haltestelle "Getreidemarkt", inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.4.4	11 / 102 16.1 / 103	Theaterstraße ca. 0+464	Lichtsignalanlage KP Theaterstraße / Kaßbergauffahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, mit Vorsignalisierung, Standorte in Haltestelle "Innere Klosterstraße", inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.4.5	11 / 102 16.1 / 104	Theaterstraße ca. 0+677	Lichtsignalanlage KP Theaterstraße / Webergasse	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, mit Vorsektalisierung, Standorte in Haltestelle "Innere Klosterstraße", inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.4.6	11 / 103 16.1 / 104	Theaterstraße ca. 0+794	Lichtsignalanlage KP Theaterstraße / Hartmannstraße / Am Wall	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.4.7	11 / 103 16.1 / 105	Theaterstraße ca. 0+934	Lichtsignalanlage KP Theaterstraße / Brückenstraße / Mühlenstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.5 Ingenieurbauwerke					
-					

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6 INETZ Trinkwasser					
1.6.1	16.1 / 101	Theaterstraße West ca. 0+070 bis 0+200	Erneuerung DN 300 GG in DN 300 GGG (Länge ca. 135 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.6.2	16.1 / 103	Theaterstraße West 0+455 bis 0+500	Erneuerung DN 300 GG in DN 300 GGG im SR 500St (Länge ca. 35 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage sowie Einbau SR-Querung in Vorbereitung Erweiterung für Bahnkörper Kaßbergauffahrt. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6.3	16.1 / 101 / 102	0+220 (Rosenhof) bis 0+330 (Getreidemarkt)	Erneuerung DN 100/150 St/200G in d180x16,4 PE (Länge ca.115 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper /Haltestelle. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.6.4	16.1 / 101	Theaterstraße Ost 0+140 bis 0+170	Erneuerung DN 100/150 St/200G in d180x16,4 PE (Länge ca. 50 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6.5	16.1 / 103	0+500 bis 0+650 (Innere Klosterstraße)	Erneuerung DN 100/150 St/200G in d180x16,4 PE, 4xHA U (Länge ca. 150 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper /Haltestelle Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.6.6	16.1 / 104	Theaterstraße 0+680	Erneuerung Querung Straße DN 250 St in DN 300 GGG im SR 500 St (Länge ca. 35 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper , Tieferlegung Querung inkl. Verrohrung Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6.7	16.1 / 104	0+790 (Theaterstraße) bis 0+010 (Hartmannstraße)	VW OD 355 PE im SR 500 St (Länge ca. 30 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung inkl. Verrohrung Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.6.8	16.1 / 101	Theaterstraße West 0+000 bis 0+070	Erneuerung 300 GG in DN 300 GGG (Länge ca. 60 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau DN 300 GGG Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.6.9	16.1 / 101 / 102	Theaterstraße West 0+200 bis 0+450	Erneuerung 300 GG in DN 300 GGG, 4xHA U, 3xHA K (Länge ca. 250 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau als DN 300 GGG Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.6.10	16.1 / 103	Theaterstraße West 0+500	Erneuerung HW 400 GG in d250x22,7 PE (Länge ca. 25 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, inklusive der Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung außerhalb Baugrenzen der Hauptbaumaßnahme CM4 PFA1. Neubau als d250x22,7 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.6.11	16.1 / 103	Theaterstraße West 0+500 bis 0+680	Erneuerung 300 GG in DN 300 GGG, 9xHA U (Länge ca. 210 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau als DN 300 GGG Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6.12	16.1 / 101	0+185 bis 0+220 (Rosenhof)	Erneuerung DN 100/150 St/200G in d180x16,4 PE, 1xHA U (Länge ca. 50 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau als d180x16,4 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.6.13	16.1 / 102	0+330 (Getreidemarkt) bis 0+500	Erneuerung DN 100/150 St/200G in d180x16,4 PE, 4xHA U, 3xHA A (Länge ca. 155 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau als d180x16,4 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.6.14	16.1 / 102	0+330 (Getreidemarkt)	Erneuerung DN 100St in d125x11,4 PE (Länge ca. 15 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau als d125x11,4 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.6.15	16.1 / 105	Mühlenstraße 0+100 bis 0+172	Erneuerung 150 GG in PE- RC 180x16,4 PE (Länge ca. 105 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, inklusive der Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung außerhalb Baugrenzen der Hauptbaumaßnahme CM4 PFA1. Neubau als d180x16,4 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6.16	16.1 / 101 / 102 / 103	Theaterstraße 0+050 bis 0+530	Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E), Inetz (U)	Außerbetriebnahme, Ausbau Altleitung im Zuge der Baufeldfreimachung *Aushub Straßenbau -0,9 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau, *Restüberdeckung von 0,2 bis 1,0 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,0 m: Verdämmung Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins
1.6.17	16.1 / 102	Theaterstraße 0+550 bis 0+600	Nennweite ≥ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E), Inetz (U)	Außerbetriebnahme/ Ausbau Altleitung im Zuge der Baufeldfreimachung *Aushub Straßenbau -0,9 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau, *Restüberdeckung von 0,2 bis 1,0 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,0 m: Verdämmung Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.6.18	16.1 / 101 / 102 / 103 / 104	Theaterstraße 0+035 bis 0+125 0+570 0+775	Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,9 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau, *Restüberdeckung von 0,2 bis 1,0 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung, *Restüberdeckung über 1,0 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindlicher Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)
1.6.19	16.1 / 105	Theaterstraße 0+950	HW OD 450 PE in SR ID600 GG (ca. 80 m), Sicherung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Überbauung durch neuen Bahnkörper Die Querung HW OD 450 im SR 600 St mit einer Überdeckung von 1,50 bis 1,90 m (im Bestand) ist zu erhalten und zu sichern. (Ausnahmeregelung mit der CVAG). Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.7 INETZ Fernwärme					
1.7.1	16.1 / 101 / 102 / 103 / 104	Theaterstraße 0+040 bis 0+725 (BB 00K120)	Neubau 2xDN400 (DA560)	a) - b) eins (E), Inetz (U)	755 m Neubau Fernwärmeleitung 2 x KMR 400/560 in der Theaterstraße im Zuge des komplexen Vorhabens (Gesamtlänge des Stranges 2 x 820 m) als Eigenleistung Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.7.2	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße 0+420 bis 0+440	2xHWS 50 KMR (ca. 50 m),	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Leitungssicherung Näherung neue Bordlage Geh-/Radweg zur vorhandenen Kälteleitung, Sicherung der 2 x HWS 40 KMR / 2 x 50 KMR nach Vorgaben des Versorgungsunternehmens während des grundhaften Ausbaus der Verkehrsanlagen, keine Umverlegung erforderlich Kostenträger Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.7.3	16.1 / 104	Theaterstraße 0+725 Querung	Zwischenbauwerk von BB00U140 und BB00K120, Ersatzneubau 2 x KMR 500/710 (ca. 53 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Bauwerk teilweise unter dem Bahnkörper, Rückbau/Verfüllung vorhandenes Bauwerk, Rückbau/Verfüllung 53 m mit 2 x HWP 500 im SR DN 900 Stahl, Ersatzneubau 53 m 2 x KMR 500/710 zwischen den Bauwerken BB 00K120 und BB 00U140, im Bereich der Gleisquerung 2 x 26 m Stahlschutzrohr DN 900 Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.7.4	16.1 / 104	Theaterstraße 0+690 bis 0+790	KWN 500 KMR HWP 500 KMR (ca. 40 m)	a) eins (E), Inetz (U) b) eins (E), Inetz (U)	Sicherung Kälteleitung 2 x KWN 500 KMR und 2 x HWP 200 an neuen Maststandorten und während des grundhafte Ausbaus der Verkehrsanlage; Kühlleitungen verbleiben unverändert. Kostenträger Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.8 INETZ Gas					
1.8.1	16.1 / 101	Theaterstraße 0+070 bis 0+125	VGN500 St (1964) in d180x16,4PE (ca. 100 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tiefenlegung sowie Verlegung im Schutzrohr, Neubau als DN150PE im Gleisbereich auf 1,90 m UG Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.8.2	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße 0+320 bis 0+445	VGN150St (1986) Rohrdeckung 0,30 m! neu in d 125 PE, 1xHA K, 1xHA A (ca. 130 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Rekonstruktion in d125 PE, Ersatzneubau Durch Neubau Bahnkörper/ Neuaufteilung des Querschnittes, Eingriff in die Verkehrsanlage Tiefenlegung erforderlich. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.8.3	16.1 / 103	Theaterstraße 0+430	VGN100PE200 in d90x8,2PE im SR 150 (ca. 25 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung und Verlegung im Schutzrohr, Tieferlegung auf 1,90m Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.8.4	16.1 / 103	Theaterstraße 0+445 bis 0+485	VGN150St (1986) in d125 PE im SR 200 PE (ca. 40 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper (Kaßbergauffahrt), Tieferlegung und Verlegung im Schutzrohr Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.8.5	16.1 / 104	Theaterstraße 0+650 bis 0+685	VGN300St/315PE (1963/93) im SR 400 St in d315 PE im SR 400 St (ca. 65 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper Tieferlegung auf 1,90 m Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.8.6	16.1 / 101	Theaterstraße 0+025 bis 0+70	VGN500 St (1982/93) in d180x16,4 PE (ca. 50 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, Neubau als d180x16,4 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.8.7	16.1 / 103/ 104	Theaterstraße 0+485 bis 0+670 inkl. Bierbrücke	VGN150/200St (1986) neu in d 180 PE, 2xHA U, 3xHA A (ca. 220 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Neubau als Eigenleistung eins, Rekonstruktion in d180 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.8.8	16.1 / 103 / 104	Theaterstraße 0+485 bis 0+790	VGN300St (1963) neu in d 180 PE, 1xHA K (ca. 150 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Neubau als Eigenleistung eins, Rekonstruktion in d180 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.8.9	16.1 / 105	Brückenstraße Nordwest Bereich Mühlenstraße	VGN300St (1967) neu in d 315 PE (ca. 80 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Neubau als Eigenleistung eins, Neubau als d315 PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
1.8.10	16.1 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105	Theaterstraße 0+000 bis 0+950	Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau/Verdämmung Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,9 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau, *Restüberdeckung von 0,2 bis 1,0 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung, *Restüberdeckung über 1,0 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen und in Trassen von Eigenleistungen: eins (Regelung in Objektvertrag)
1.8.11	16.1 / 101/ 102	Theaterstraße 0+025 bis 0+070 0+320 bis 0+445	Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Außerbetriebnahme/ Ausbau/Verdämmung Altleitungen im Zuge der Baufeldfreimachung *Aushub Straßenbau -0,9 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau, *Restüberdeckung von 0,2 bis 1,0 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung, *Restüberdeckung über 1,0 m: Verdämmung Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9 INETZ EIt					
1.9.1	16.1 / 101	Theaterstraße 0+025	Beleuchtungskasten (Tripod) Ersatzneubau Anbindung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Anbindung des neuen Standortes des Beleuchtungskastens in geplanter Grünfläche, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.2	16.1 / 101	Theaterstraße 0+030	2xNiederspannungskabel im KKF Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse (ca. 280 m NS-Kabel, Querung im Schutzrohr). Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9.3	16.1 / 101	Theaterstraße 0+030 bis 0+045	2xNiederspannungskabel im KKF/ 1xNiederspannungskabel im KKF Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Querung als Verlängerung Querung unter Lfd. Nr. 1.9.2, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Verkehrsanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.4	16.1 / 102	Theaterstraße 0+330	vorh. 1xNiederspannungskabel, Ersatzneubau von NS-Kabel im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Schutzrohr-Querung/NS-Trasse aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9.5	16.1 / 102	Theaterstraße 0+325	1xNiederspannungskabel im KKF Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Schutzrohr-Querung/NS-Trasse aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. (ca. 45 m NS-Kabel) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.6	16.1 / 103	Theaterstraße 0+440 bis 0+490	2xMSK+1xNSK im SR (5xPE110+2xPE110BEL), Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), inetz (U)	Neuer Bahnkörper Kaßbergauffahrt geplant, Ersatzneubau Querung, Neueinordnung NS-Kabel und MS-Kabel, Verlegung im Schutzrohr (ca. 45 m NS-Kabel und ca. 80 m MS-Kabel) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9.7	16.1 / 103	Theaterstraße 0+520	1xMSK+2xNSK im KKF, Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), inetz (U)	Querung neuer Bahnkörper, neue Querung einordnen, ca. 70 m NS-Kabel, ca. 35 m MS-Kabel Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.8	16.1 / 103	Theaterstraße 0+520 bis 0+545	1xNSK im SR PE 110, Rückbau	a) eins (E) b) ---	Rückbau HA-Leitung (Litfaßsäule) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.9	16.1 / 103	Theaterstraße 0+595	2xNSK im KKF 80 m NS-Kabel Neubau	a) eins (E) b) eins (E), inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9.10	16.1 / 104	Theaterstraße 0+700	2xMSK+1NSK im SR (18xPE110) Sicherung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Sicherung Schutzrohrtrasse durch Beton, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.11	16.1 / 104	Theaterstraße 0+775	1xNSK im SR (8xPE110) Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper (40 m NS-Kabel im Schutzrohr) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9.12	16.1 / 104	Theaterstraße 0+775 bis 0+845	2xMSK + 1xNSK im SR (8xPE110) Sicherung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Sicherung Schutzrohrtrasse durch Beton, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
1.9.13	16.1 / 104	Theaterstraße 0+860	2xMSK + 1xNSK im SR (4xPE110), Ersatzneubau im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper (ca. 45 m NS-Kabel, ca. 90 m MS-Kabel). Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.9.14	16.1 / 105	Theaterstraße 0+920	2xMSK + 1xNSK im SR (6xPE110), Sicherung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Sicherung Schutzrohrtrasse durch Beton, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.10 INETZ KN					
1.10.1	16.1 / 102	Theaterstraße 0+255	YF100/1081 Cu im Schutzrohr	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Verlegung mit FW-Trasse. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins
1.10.2	16.1 / 102	Theaterstraße 0+255 bis 0+300	YF100/1081 Cu	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.10.3	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße 0+380 bis 0+480	YF100/1202 Cu PC100/1202 Cu in Schutzrohranlage + 2KS	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	<p>Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Verlegung im Schutzrohr</p> <p>Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins</p>
1.10.4	16.1 / 103	Theaterstraße 0+480 bis 0+510	YF100/1202 Cu PC100/1202 Cu in Schutzrohranlage + 1KS	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	<p>Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Umverlegung erforderlich.</p> <p>Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.10.5	16.1 / 104	Theaterstraße 0+700	YF50/3090 Cu YF20/3335 Cu YF50/1142 Cu ADL48/8040 LWL ADL24/8076 LWL in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper im Zusammenhang mit Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Tieferlegung Querung inkl. Verrohrung. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins
1.10.6	16.1 / 104	Theaterstraße 0+785 bis 0+845	ADL48/8040 LWL YF50/1142 Cu YF50/1141 Cu ADQ96/8234LWL in Schutzrohranlage + 1KS	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung, Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.10.7	16.1 / 104	Theaterstraße 0+860	YF50/1140 Cu YF50/1141 Cu in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
1.10.8	16.1 / 105	Theaterstraße 0+919 und 0+921	ADL48/8040 LWL YF50/1142 Cu YF50/1140 Cu ADQ96/8234 LWL MC ADQ96/HK.41.1.2 MC ADQ96/HK.41.1.2 in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung, Verlauf der Trasse bei 0+921 in Trasse Telekom, deren Sanierung geplant ist, Umverlegung Kabel. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.10.9	16.1 / 104	Theaterstraße 0+788	MC ADQ96/HK.41.1.2 MC ADQ96/HK41.2 MC ADQ96/HK.MK.1 KKF 1 SR PE-HD 32 sw HKR.41.1	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung und Umverlegen Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
1.10.10	16.1 / 104	0+949/0+962 (BS)	ADQ96/8234 LWL YF50/1610 Cu YF50/1140 Cu YF50/1142 Cu ADL48/8040 LWL in Schutzrohranlage + MC ADQ96/HK.41.1.2 LWL MC ADQ96/HK.MK.1 LWL im Schutzrohr	a) eins (E) b1) Ersatzneubau: eins (E), eins (U) b2) Rückbau: ---	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerungen aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung und Umverlegung, Vorhandene, außer Betrieb befindliche Leitungen bei Scheitelfreilegung rückbauen. Kostenträger: Ersatzneubau/ Rückbau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.11 enviaM/ envia TEL					
1.11.1	16.1 / 102	Theaterstraße 0+290	KS auf Bestandstrasse setzen	a) enviaM (E) b) enviaM (E), enviaTEL GmbH(U)	Neubau Kabelschacht und KSR HDPE 50 x 4.6 auf Bestandstrasse als Eigenleistung Kostenträger: enviaM (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: EnviaTEL
1.11.2	16.1 / 102 / 103 / 104	0+290 (TS) bis 0+998 (BS) incl. Querung bei ca. 0+765 (TS)	KSR-Anlage HDPE 50x4,6 inkl. Kabelschächte.	a) enviaM (E) b) enviaM (E), enviaTEL GmbH(U)	Neubau Kabelschächte und Kabelschutzrohranlage KSR HDPE 50x4,6 als Eigenleistung inkl. Querung der Hartmannstraße Kostenträger: enviaM (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: EnviaTEL
1.11.3	16.1 / 102 - 105	0+280 bis 0+960	vorhandene FM-Kabel/ Kabelschutzrohranlagen	a) enviaM (E) b) ---	Rückbau der Kabel, und Kabelschutzrohranlagen bei Freilegung als Eigenleistung Kostenträger: enviaM (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.12 Deutsche Telekom AG					
1.12.1	16.1 / 101 / 102	Theaterstraße 0+150 bis 0+220	Kabelkanalanlage mit KKF 20-zügig (4x5) zwischen Schächten 1360 und 1362	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabeltrasse in östlichen Gehweg mit Querung der Gleis- und Verkehrsanlage bei Station 0+200, bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers. Vorh.: Kabelkanalanlage mit KKF 20-zügig (4x5). Rückbau bestehender Leitung und Schächte 2976 und 1362, Neubau: Kabelschutzrohranlage (4 x 5 Rohre) und Schächte im östlichen Gehweg. Kostenträger: Deutsche Telekom AG (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikations-gesetz) Unterhaltung: Deutsche Telekom AG
1.12.2	16.1 / 102	Theaterstraße 0+220 bis 0+375	Kabelkanalanlage mit KKF 20-zügig (4x5) zwischen den Schächten 1362, 1363, 1364, 1365	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabeltrasse in östlichen Gehweg, bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers. Vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 20-zügig (4x5). Rückbau bestehender Trasse, inkl. Schächte 2976 und 1362, Neubau Kabelschutzrohranlage (4 x 5 Rohre) und Schächte in östlichen Gehweg. Kostenträger: Deutsche Telekom AG (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikations-gesetz) Unterhaltung: Deutsche Telekom AG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.12.3	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße Querung bei 0+375, Trasse von 0+375 bis 0+505	Querung und vorhandene Kabelkanalanlage mit KKF 2- zügig (1x2)	a) Deutsche Telekom AG (E) b1) Ausbau: - b2) Außerbetriebnahme: Deutsche Telekom AG (E,U)	Abbruch/ Außerbetriebnahme/ Umverlegung Kabel aus KKF (1 x 2) in Kabelschutzrohranlage 20-zügig (Lfd. Nr. 1.12.5/ 1.12.6) Vorhanden: Kabelkanalanlage mit KKF 2-zügig (1x2). Kostenträger: Deutsche Telekom AG (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikations-gesetz) Unterhaltung: Deutsche Telekom AG
1.12.4	16.1 / 103	Theaterstraße 0+442 bis 0+452	Schacht 1368 KF 2x4 und KR DN 100 2x3	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung der Gleisquerung nördlich der Kaßbergauffahrt. Neubau bei Stat. 0+450, Rückbau vorh. Kabelkanalanlage mit KF 8-zügig (2x4) und KR DN 100 (2x3), ca. 0,9 m tief. Kostenträger: Deutsche Telekom AG (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikations-gesetz) Unterhaltung: Telekom
1.12.5	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße 0+375 bis 0+505	2 Schächte im Gleisbereich, Kabelkanalanlage mit KKF 20-zügig (4x5)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabelkanaltrasse in östlichen Gehweg, Kabelkanalanlage vorhanden: KKF 20-zügig (4x5). Rückbau bestehender Trasse, Neubau Kabelkanalanlage, inkl. von Schächten in östlichem Gehweg. Kostenträger: Deutsche Telekom AG (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikations-gesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.12.6	16.1 / 103	Theaterstraße 0+506 bis 0+513	Kabelkanalanlage aus KKF 20-zügig (4x5 KKF)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabelkanaltrasse in östlichen Gehweg mit Querung der Gleis- und Verkehrsanlage bei Station 0+506 - 0+513. Rückbau bestehender Trasse, Neubau Neubau Kabelkanalanlage, inkl. von Schächten in östlichem Gehweg. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
1.12.7	16.1 / 104	Hartmannstraße 0+075	Kabelkanalanlage mit KSR DN100 1x6 und 1 Kabel	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Tieferlegung Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung inkl. Verrohrung Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
1.12.8	16.1 / 104	Theaterstraße 0+790	Kabelkanalanlage 4x2 + 2 und 8 Kabel Umverlegung Schacht 3277	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung. Neubau Schacht 3277 auf vorhandener Trasse unter Beachtung neuer Bordführung Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.12.9	16.1 / 105	Theaterstraße 0+925	Querung, Schächte 2684, 2685	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung. Vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 6-zügig (1x4+2) und 2 Kabeln ca. 1,1 m tief, Instandsetzung notwendig Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
1.12.10	16.1 / 105	Theaterstraße 0+925 bis 0+960	Querung, Schächte 2684, 2689	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung. Kabelkanalanlage mit KKF (1x4+2) und 4 Kabeln ca. 1,3 m tief. Schachtanpassung Schacht 2689. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
1.12.11	16.1 / 105	Theaterstraße 0+935 bis 0+955	Querung, Schächte 2686, 2687	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau (Tieferlegung)/ Sicherung Querung, aufgrund der Neugestaltung der Verkehrsanlage. Vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 6-zügig (1x6+2) und 4 Kabeln ca. 1,3 m tief. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.12.12	16.1 / 101	Theaterstraße 0+125	Schacht 2976	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Schachtumbau , bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers/der Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Schacht liegt im Bereich des geplanten Bordes. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13 Vodafone Deutschland GmbH					
1.13.1	16.1 / 101	Theaterstraße 0+150 bis 0+220	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom (Schacht 2976 - Schacht - 1362 - Schacht 1361) eingemietet	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im östlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
1.13.2	16.1 / 102	Theaterstraße 0+220 bis 0+375	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht - 1362, - Schacht 1363 - Schacht 1364 - Schacht 1365)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im östlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.3	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße Querung bei 0+375	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 3157 - Schacht 1366); Querung 1x DN 100	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im östlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Vodafone Rohranlage 1x DN 100 sichern. Kostenträger: Umverlegung Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikations-gesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone
1.13.4	16.1 / 101	Theaterstraße 0+057 bis 0+200	Rohranlage 4 x DN40 + Vodafone-Leitung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Leitungssicherung Rohranlage Vodafone 4x DN 40, Tiefenlagen von 0,8 - 3,9 m. Kostenteilung: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.5	16.1 / 103	Theaterstraße 0+442 bis 0+452	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 1367 - Schacht 1368)	a) Vodafone GmbH (E) b) Vodafone GmbH (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
1.13.6	16.1 / 103	Theaterstraße 0+435 bis 0+505	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 1367 - Schacht 1417)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im östlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.7	16.1 / 103	Theaterstraße 0+506 bis 0+513	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 107 - Schacht 108)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im östlichen Gehweg und in Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
1.13.8	16.1 / 103	Theaterstraße 0+450 bis 0+475	Rohranlage 4 x DN40 + Vodafone-Leitung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Leitungssicherung Querung Gleis Kaßbergauffahrt Rohranlage der Vodafone 4x DN40, Tiefenlage von 4,1 m bis 4,3m. Kostenteilung: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.9	16.1 / 103	Theaterstraße 0+500 (Einmündung "Bierbrücke")	Rohranlage 4 x DN40 + Vodafone-Leitung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	<p>Leitungssicherung Querung "Bierbrücke", Rohranlage der Vodafone 4x DN40, Tiefenlage von 2,2 m bis 4,4 m Leitung sichern</p> <p>Kostenteilung: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone</p>
1.13.10	16.1 / 103	Theaterstraße 0+590 bis 0+680	Rohranlage 4 x DN40 + Vodafone-Leitung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	<p>Leitungssicherung Rohranlage der Vodafone 4 x DN40, Tiefenlage bis 3,4m, Leitung sichern</p> <p>Kostenteilung: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.11	16.1 / 104	Theaterstraße 0+790 bis 0+810 (Einmündung Hartmannstraße)	1) Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 2793 - Schacht 2786); 2) Rohranlage 4 x DN40 + Vodafone-Leitung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	1) Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom in Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage; 2) Querung mit Gleis Hartmannstraße Rohranlage der Vodafone 4x DN40, Tiefenlage von 4,1 m bis 4,3m, Leitung sichern. Kostenteilung: 1) Umverlegung Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) 2) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone
1.13.12	16.1 / 104	Theaterstraße 0+790 (Einmündung Hartmannstraße)	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 3277 - Schacht 2793)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom in Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.13	16.1 / 105	Theaterstraße 0+925	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 2684 - Schacht 2685)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom in Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
1.13.14	16.1 / 105	Theaterstraße 0+925 bis 0+960	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 2684 - Schacht 2689)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Ersatzneubau Gleisquerung Brückenstraße aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage, Tieferlegung Kabel, Mitverlegung Kabel in Rohranlage der Deutschen Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.13.15	16.1 / 105	Theaterstraße 0+800 bis 0+950 (Einmündung Brückenstr. NW)	1) Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 2686 - Schacht 2687) 2) Rohranlage 4 x DN40 + Vodafone-Leitung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	1) Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom in Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage; 2) Querung mit Gleis Hartmannstraße Rohranlage der Vodafone 4x DN40, Tiefenlage von 4,1 m bis 4,3m, Leitung sichern. Kostenteilung: 1) Umverlegung Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) 2) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.14 Tele Columbus AG					
1.14.1	16.1 / 101	Theaterstraße 0+085 bis 0+185	12 x DN40 Leitungssicherung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Sicherung Leitung aufgrund von Überbauung durch Gleis- und Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus
1.14.2	16.1 / 103	Theaterstraße 0+445 bis 0+470	12 x DN40, Leitungssicherung/ Umverlegung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Leitung sichern/ Umverlegen aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage, Gleisquerung Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.14.3	16.1 / 103	Theaterstraße 0+500 (Einmündung "Bierbrücke")	12 x DN40, Leitungssicherung/ Umverlegung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Sicherung Leitung/ Umverlegung aufgrund von Überbauung durch Gleis- und Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Umverlegung: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus
1.14.4	16.1 / 103	Theaterstraße 0+520 bis 0+585	12 x DN40, Leitungssicherung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Sicherung Leitung aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.14.5	16.1 / 103	Theaterstraße 0+610	Rohranlage 1 x DN40 Leitungssicherung/ Ersatzneubau	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Leitung sichern / Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage, Gleisquerung Haltestelle "Innere Klosterstraße" Kostenträger Ersatzneubau: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus
1.14.6	16.1 / 103	Theaterstraße 0+635	Rohranlage 1 x DN40	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben in Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Leitung sichern. Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.14.7	16.1 / 103	Theaterstraße 0+635	Schacht, Anpassung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	<p>Anschlusskasten/Schacht anpassen aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben in Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage</p> <p>Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus</p>
1.14.8	16.1 / 105	Mühlenstraße NW 0+000	Straßenquerung Leitungssicherung; Schacht EK708, Anpassung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	<p>Anschlusskasten/Schacht anpassen und Leitung sichern aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben in Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage</p> <p>Kostenträger Schachtumbau: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz)</p> <p>Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.14.9	16.1 / 105	Mühlenstraße 0+015	Straßenquerung Leitungssicherung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Leitung sichern aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben in Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Leitung sichern. Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15 Abwasser					
1.15.1	16.1 / 101	Theaterstraße 0+025 bis 0+045	Mischwasserkanal Haltung Q17S505-1	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereiches von 17 m MW-Kanal DN600/1100 MA als Beseitigung Altbestand im öffentlichen Bauraum Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
1.15.2	16.1 / 101	Theaterstraße 0+045 bis 0+235	Schächte Q17S510, Q17N095, Q17N100, 17N250 und Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau von 4 Schächten bis - 2,5m und Rückbau Kanäle im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereiches von 127m MW-Kanal DN600/1100 MA, 65m MW-Kanal DN600/1200 MA, als notwendige Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.3	16.1 / 101	Theaterstraße West 0+045 bis 0+235	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 5 Schächten DN1000 und 189,4 m RW-Kanal DN250 und 31,4 m RW-Kanal DN300, Ersatzneubau für Baufeldfreimachung Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; spätere Übergabe an Stadt Chemnitz (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC, Stadt Chemnitz) Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.4	16.1 / 101	Theaterstraße Ost 0+020 bis 0+120	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 2 Schächten DN1000 und 98 m RW-Kanal DN250, Ersatzneubau für Baufeldfreimachung Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; spätere Übergabe an Stadt Chemnitz (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC, Stadt Chemnitz) Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.5	16.1 / 101 / 102	Theaterstraße Ost 0+120 bis 0+330	Mischwasserkanal Rosenhof bis Haltestelle Getreidemarkt	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau von 5 Schächten DN1000, 29 m MW-Kanal DN 250, 50 m MW-Kanal DN 300 und 129 m MW-Kanal DN 400, zur Verhinderung mehrfacher Gleiskreuzungen als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
1.15.6	16.1 / 102	Theaterstraße West 0+235 bis 0+330	Mischwasserkanal Haltestelle Getreidemarkt	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Rückbau 2 Schächte DN 1000 und Rückbau 101 m Ei-Profil 600/1100 MA, Neubau 1 Schacht DN 1200, 1 Schacht DN 1500 und Neuverlegung 101 m MW-Kanal Ei-Profil 600/900, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.7	16.1 / 102	Theaterstraße 0+330	Schacht MW-Kanal	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Rückbau Schacht DN 1000 und Neubau Schacht DN1500 aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.8	16.1 / 102	Theaterstraße 0+330	Mischwasserkanal Gleiskreuzung Bereich Getreidemarkt	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Rückbau Schacht DN1000, Rückbau von 25 m DN 200 Stz und Neubau MW-Kanal 19 m DN 400 Stz und 5 m DN250 Stz, aufgrund Bauzustand und hydraulischer Belastung bedingt durch Baufeldfreimachung Gleisanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.9	16.1 / 102	Theaterstraße 0+355	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau Schacht DN 1000 und 17,1 m DN 200, aufgrund Funktionsaufgabe Eigenleistung Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.10	16.1 / 102	Theaterstraße 0+360 bis 0+455	Mischwasserkanal Getreidemarkt bis Kaßbergauffahrt	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau von 3 Schächten DN 1000 und DN 1200, 22 m DN 250 und 60 m MW-Kanal DN 300 und 16,9 m DN 400 bedingt durch Baufeldfreimachung Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.11	16.1 / 103	Theaterstraße 0+455	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau Schacht DN 1000 und 15 m DN 250, aufgrund von Baufeldfreimachung Gleistrasse Kaßbergauffahrt und zur Verhinderung mehrfacher Gleiskreuzungen als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
1.15.12	16.1 / 103	Theaterstraße West 0+420	Mischwasserkanal Querung	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau Schacht DN 1000 und 4 m DN 200, aufgrund Funktionsaufgabe Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.13	16.1 / 102 / 103	Theaterstraße West 0+330 bis 0+580	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Rückbau 3 Schächte DN 1000 und 256 m Ei 600/1100 MA, Neubau 3 Schächte DN 1500 und 256 m MW-Kanal DN600/900, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.14	16.1 / 103	Theaterstraße West 0+475 und 0+480	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau 2 Schächte DN 1500, als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kaßbergauffahrt Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.15	16.1 / 103	Theaterstraße West 0+455 und 0+485	Mischwasserkanal	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 2 Schächte DN 1500, als Ersatzbau für Baufeldfreimachung Gleistrasse Kaßbergauffahrt Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.16	16.1 / 103	Theaterstraße Ost 0+478 und 0+525	Mischwasserkanal	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 3 Schächte DN 1000 und DN 1200 und 44 m MW-Kanal DN 250 und 7 m MW-Kanal DN 400 zur Verhinderung mehrfacher Gleiskreuzungen als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
1.15.17	16.1 / 103	Theaterstraße Südost 0+520 und 0+580	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau 1 Schacht DN 1000 bis - 2,5 m und Verfüllung 45 m MW-Kanal DN 250 Stz, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.18	16.1 / 103	Theaterstraße Südost 0+525 und 0+575	Mischwasserkanal	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 1 Schacht DN 1000 und 1 Schacht DN 2000 sowie 47 m MW-Kanal DN 400 Stz mit Einordnung im Straßenbereich Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.19	16.1 / 103	Theaterstraße Südost 0+575	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Renovierung 27 m MW-Kanal Ei-Profil 600/1100 MA, aufgrund Bauzustand und Lage unter einem Gebäude Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.20	16.1 / 103	Theaterstraße Südost 0+575 bis 0+645	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 1 Schacht DN 1000, Renovierung von 2 Schächten und Renovierung von 59 m MW-Kanal DN 250 Stz und 10,6 m MW-Kanal DN 300 Stz, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.21	16.1 / 103	Theaterstraße 0+575 bis 0+580	Mischwasserkanal Gleisquerung Haltestelle Innere Klosterstraße	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Rückbau von 21 m MW-Kanal Ei-Profil 600/1100 MA und Neubau 21 m MW-Kanal Ei-Profil 700/1050, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.22	16.1 / 103	Theaterstraße Nordwest 0+580 bis 0+700	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau bis -2,5m und Verfüllung 2 Schächte und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereiches 90,3 m MW-Kanal Ei-Profil 850/170 und 20 m MW-Kanal DN 1000 MA, aufgrund von Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
1.15.23	16.1 / 103	Theaterstraße Nordwest 0+580 bis 0+700	Mischwasserkanal	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 4 Schächte DN 1500 und DN 2000 sowie 121 m MW-Kanal Ei-Profil 700/1050 als Ersatzneubau, aufgrund von Baufeldfreimachung für die Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.24	16.1 / 104	Theaterstraße Nordwest 0+700	Mischwasserkanal rechtsufriger Hauptsammler Einmündung Webergasse	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau mehreckiges Sonderbauwerk aus Stahlbeton, LxBxB ca. 10m x 8m x 4m im MW-Kanal als Ersatzneubau, aufgrund von Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
1.15.25	16.1 / 104	Theaterstraße 0+700	Mischwasserkanal rechtsufriger Hauptsammler Einmündung Webergasse	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Teilrückbau Sonderbauwerk, Abbruch der Einstiegsöffnung bis ca. 2,5m u OKG, Einbau einer Abdeckplatte, Renovierung im Bauwerk von Wänden, Fugen und Gerinne, aufgrund von Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.26	16.1 / 104	Theaterstraße 0+700	Mischwasserkanal NS Einmündung Webergasse	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 1 Schacht DN 2000 und 24m MW-Kanal Ei-Profil 1000/1500 als Ersatzneubau, aufgrund von Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
1.15.27	16.1 / 104	Theaterstraße 0+700	Mischwasserkanal NS Einmündung Webergasse	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau 1 Schacht und Rückbau sowie Verfüllung 16 m MW-Kanal DN 1300 MA, aufgrund von Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
1.15.28	16.1 / 103 / 104	Theaterstraße Südost 0+645 bis 0+655	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Renovierung 1 Schacht und Renovierung von 11,1 m DN 500 Stz, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.29	16.1 / 104	Theaterstraße 0+660 bis 0+665	verfüllter Kanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Teilrückbau verfüllter Kanal DN 2000 MA bis -2,5m Tiefe, aufgrund von Baufeldfreimachung für die Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
1.15.30	16.1 / 104	Theaterstraße 0+710 bis 0+780 Hartmannstr. 0+040 bis 0+060	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau 4 Schächte und Rückbau 85 m MW-Kanal DN 250, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.31	16.1 / 104	Theaterstraße 0+715 bis 0+780 Hartmannstr. 0+040 bis 0+060	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 4 Schächten DN 1000 und 80 m RW-Kanal DN 250, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.32	16.1 / 104	Theaterstraße 0+720 bis 0+790	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau 2 Schächte und Rückbau 73 m MW-Kanal DN 250, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.33	16.1 / 104	Theaterstraße 0+720 bis 0+805	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 3 Schächten DN 1000 und 80 m RW-Kanal DN 250, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.34	16.1 / 104	Theaterstraße 0+800 bis 0+805 Hartmannstr. 0+005 bis 0+060	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau bis -2,5 m und Verfüllung 2 Schächte DN 1500 und Verfüllung 61 m MW-Leitung DN 600 PC, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
1.15.35	16.1 / 104	Theaterstraße 0+805 bis 0+810 Hartmannstr. 0+010 bis 0+060	Mischwasserkanal Gleisdreieck Theaterstraße / Hartmannstraße	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau bis -2,5 m und Verfüllung 2 Schächte und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereichs 43 m MW-Kanal DN 250, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.36	16.1 / 104	Theaterstraße 0+805 bis 0+810 Hartmannstr. 0+005 bis 0+060	Mischwasserkanal Gleisdreieck Theaterstraße / Hartmannstraße	a) - b) ESC (E), inetz (U)	Neubau 2 Schächte DN 1500 und Neubau 62 m MW-Leitung DN 700, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
1.15.37	16.1 / 104 / 105	Theaterstraße 0+840 bis 0+920	Mischwasserkanal	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau bis -2,0 m und Verfüllung 3 Schächte DN 1000 und Verfüllung 74 m MW-Kanal DN 250, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag)
1.15.38	16.1 / 104 / 105	Theaterstraße 0+825 bis 0+925	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau 3 Schächte DN 1000 und Neubau 99 m RW-Leitung DN 250, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.39	16.1 / 105	Theaterstraße 0+920 bis 0+940	Mischwasserkanal Gleiskreuzung Theaterstr./ Brückenstraße	a) ESC (E), inetz (U) b) -	Rückbau bis -2,5 m und Verfüllung 1 Schacht DN 1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereiches 22 m MW-Kanal DN 250, aufgrund Flachverlegung unter der geplanten Gleistrasse Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.40	16.1 / 105	Theaterstraße 0+920 bis 0+940	Regenwasserkanal Gleiskreuzung Theaterstr./ Brückenstraße	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau 1 Schacht DN 1000 und Neubau 19 m RW- Leitung DN 250, als Baufeldfreimachung für die Gleisanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.41	16.1 / 104	Theaterstraße 0+840	Schacht R16N060 Regenwasserkanal	a) ESC (E), Inetz (U) b) Stadt Chemnitz (E,U)	Höhenanpassung an Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.42	16.1 / 105	Theaterstraße 0+880 bis 0+920	Mischwasserkanal und Anschlusskanal	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau bis -1,5 m und Verfüllung 2 Schächte DN 1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb Aufgrabungsbereich 60 m MW- Kanal DN 250 und 11 m MW-HA-Leitung DN 200, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.43	16.1 / 105	Theaterstraße 0+880 bis 0+920	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau 2 Schächte DN 1000 und Neubau 60 m RW- Leitung DN 250 Stz, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.44	16.1 / 105	Theaterstraße 0+940 bis Brückenstraße	Mischwasserkanal	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau 2 Schächte DN 1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich 14 m MW-Kanal DN 300 Stz und 32 m MW-Kanal DN 250, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.45	16.1 / 105	Theaterstraße 0+940	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau 1 Schacht DN 1200 und Neubau 22 m RW-Leitung DN 250, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.46	16.1 / 105	Theaterstraße 0+940 bis Brückenstraße	Mischwasserkanal	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau 1 Schacht DN 1000 und Neubau 24 m MW-Leitung DN 300, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
1.15.47	16.1 / 105	Theaterstraße Nordost 0+940 bis Mühlenstraße	Mischwasserkanal	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau bis - 1,5 m und /Verfüllung 4 Schächte DN 1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung 61 m MW-Kanal DN 250 und 11 m, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.48	16.1 / 105	Theaterstraße Nordost 0+940 bis Mühlenstraße	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau 3 Schächte DN 1000 und DN 1200 und Neubau 62 m RW-Leitung DN 250, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.49	16.1 / 105	Theaterstraße Südwest 0+940 bis Mühlenstraße	Mischwasserkanal	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau bis -1,5 m und Verfüllung 2 Schächte DN 1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung 66 m MW-Kanal DN 250 und 11 m, aufgrund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
1.15.50	16.1 / 105	Theaterstraße Südwest 0+940 bis Mühlenstraße	Regenwasserkanal	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau 2 Schächte DN 1000 und Neubau 63 m RW- Leitung DN 250, Neueinordnung in Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
1.15.51	16.1 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105	Theaterstraße 0+025 bis 0+940	Rückbau Hausanschlusskanäle	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau im Aufgrabungsbereich Hausanschlussleitungen im Bereich der Theaterstraße durch Verlegen der Trasse des Entwässerungskanals bzw. bereits jetzt schon nicht mehr in Betrieb Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.15.52	16.1 / 101 / 102 / 103 / 104 /105	Theaterstraße 0+120 bis 0+940	Neubau Hausanschlusskanäle	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Herstellen Hausanschlussleitungen im Bereich der Theaterstraße durch Verlegen der Trasse des Entwässerungskanals Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.16 Fahrleitungsanlage					
1.16.1	11 / 101 bis 103	Theaterstraße ca. 0+000 bis 0+940	Fahrleitungsanlage	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau nachgespannte Einfachfahrleitung an Seitenmasten, Stahl, achtkant Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.17 Bahnstrom					
1.17.1	16.1 / 101	Theaterstraße 0+000 bis ca. 0+100	Bahnstrom	a) - b) CVAG (E, U)	Kabelleerrohrtrasse mit Kabelzugschächten für LWL-Kabel sowie Neuverlegung Bahnstromkabel / Rückleiterkabel bis RKV & KV 10052 (von GUW 10 kommend), Straßenquerung Bahnstromkabel mit Leerrohren ohne Kabelzugschächte Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
1.17.2	16.1 / 101 bis 104	Theaterstraße 0+100 bis 0+680	Bahnstrom	a) - b) CVAG (E, U)	Kabelleerrohrtrasse mit Kabelzugschächten für LWL-Kabel, 2 x DN 100 Reserve für Bahnstromkabel ohne Schächte, sowie Neuverlegung Bahnstromkabel / Rückleiterkabel Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.17.3	16.1 / 104 bis 105	Theaterstraße 0+680 bis ca. 0+950	Bahnstrom	a) - b) CVAG (E, U)	Kabelleerrohrtrasse mit Kabelzugschächten für LWL-Kabel, 2 x DN 100 Reserve für Bahnstromkabel ohne Schächte sowie Neuverlegung Bahnstromkabel / Rückleiterkabel bis KV 11051 & 11052 (von GUV 11 kommend), Straßenquerung Bahnstromkabel mit Leerrohren ohne Kabelzugschächte Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
1.17.4	16.1 / 105	Mühlenstraße ca. 0+000 bis 0+250	Leerrohrstrasse (Bestand)	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Nachbelegung vorhandene Kabelleerrohrtrasse mit Mikrorrohrverbänden, LWL Kabeln und Bahnstromkabeln. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
1.18 Beleuchtung					
1.18.1	16.1 / 101 - 105	Theaterstraße ca. 0+000 bis 0+940	Erneuerung öffentliche Beleuchtung	a) eins (E), b1) ÖB-Masten: Mast und Beleuchtung eins (E), Inetz Beleuchtung (U) b2) Beleuchtung an Kombimasten: eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Erneuerung (teilweiser Umbau) der Beleuchtungsanlage einschließlich Lichtmaste und Mastausleger, teilweise an kombinierten Fahrleitungsmasten und an LSA-Masten, inkl. Erneuerung Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Erneuerung von Schaltschränken für Straßenbeleuchtung. Exklusive der Fahrleitungsmaste. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz Beleuchtung
1.18.2	16.1 / 102	Haltestelle Getreidemarkt ca. 0+230 bis 0+324 Haltestelle Innere Klosterstraße ca. 0+557 bis 0+649	Neubau Haltestellenbeleuchtung	a) - b) eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Neubau der Beleuchtungsanlage einschließlich der Lichtmaste, inkl. Neubau Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Neubau von Schaltschränken für Haltestellenbeleuchtung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Inetz Beleuchtung

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
Hartmannstraße					
2.1 Gleisbau					
2.1.1	11 / 201 - 203	Hartmannstraße ca. 0+076 bis 0+976	Bahnkörper	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage.</p> <p>Im Bereich von Gleisquerungen erfolgt der Einbau mit Eindeckung.</p> <p>Die Herstellung von Gleisquerungen erfolgt einschließlich der Beschilderung.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23</p> <p>Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.1.2	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+066 bis 0+164	Haltestelle "Theaterstraße"	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau von Straßenbahn-Kombihaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen, Gesamtlänge: 92 m, Länge Hochbahnsteig: 31 m, Länge Tiefbahnsteig: 45 m, Breite Wartefläche: 4,0 m (nutzbare Breite 3,5 m). Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten.</p> <p>Kostentragung CM4-Strab</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23</p> <p>Unterhaltung: CVAG</p>
2.1.3	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+169,50 bis 0+200,00	Gleisverbindung	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Gleisverbindung zwischen land- und stadtwärtigem Gleis, Weichen L04 und L03, stumpf befahren, für betriebsbedingten Wechsel der Gleise mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23</p> <p>Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.1.4	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+056 ca. 0+185	Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge CVAG	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau von Wartungsfäche für Betriebsfahrzeuge der CVAG. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
2.1.5	11 / 202	Hartmannstraße ca. 0+466 bis 0+558	Haltestelle "Festplatz / Oberschule"	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau von Straßenbahn-Kombihaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen, Gesamtlänge: 92 m, Länge Hochbahnsteig: 31 m, Länge Tiefbahnsteig: 45 m, Breite Wartefläche: 4,0 m (nutzbare Breite 3,5 m). Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.1.6	11 / 203	Hartmannstraße ca. 0+884.70 bis 0+976.50	Haltestelle "Leipziger Straße"	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau von Straßenbahn-Kombihaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen, Gesamtlänge: 92 m, Länge Hochbahnsteig: 31 m, Länge Tiefbahnsteig: 45 m, Breite Wartefläche: 4,0 m (nutzbare Breite 3,5 m). Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2 Straßenbau					
2.2.1	11 / 201 - 203	Hartmannstraße ca. 0+000 bis 0+994	Fahrbahn (stadt- und landwärtige Richtung)	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Hartmannstraße, Bk10, inklusive Abbiegespuren, Gerinne und Bordanlage</p> <p>- Regelbreite durchgehende Fahrbahn 3,85 m zzgl. Radfahrstreifen (B= 2,00 m) - Regelbreite von Abbiegespuren 3,25 m - inkl. Straßenentwässerung und Straßendrainage sowie Markierung und Beschilderung.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
2.2.2	11 / 201 / 202	Hartmannstraße ca. 0+050 bis 0+360 ca. 0+370 bis 0+447 ca. 0+457 bis 0+468 ca. 0+514 bis 0+604 ca. 0+618 bis 0+884 ca. 0+976 bis 1+012	Gehweg Nord	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Liefer- und Ladezonen (begehbare Multifunktionsflächen) und Grünstückszufahrten. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.3	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+045 bis 0+191 ca. 0+198 bis 0+257 ca. 0+287 bis 0+368 ca. 0+379 bis 0+516 ca. 0+545 bis 0+613 ca. 0+634 bis 0+770 ca. 0+805 bis 0+992	Gehweg Süd	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Liefer- und Ladezonen (begehbare Multifunktionsflächen) und Grundstückszufahrten. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.4	11 / 201	Hartmannstraße Haltestelle "Theaterstraße": nordöstl.: ca. 0+131 bis 0+155 südwestl.: ca. 0+138 bis 0+164	Bushaltestelle	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau von Bushaltestellen, barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive von Rampensteinen. Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarrer Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus. Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.5	11 / 202 - 203	Haltestelle "Festplatz / Oberschule": nordöstl.: ca. 0+528 bis 0+552 südwestl.: ca. 0+474 bis 0+498 Hartmannstraße Haltestelle "Leipziger Straße": Süd: ca. 0+925 bis 0+949 Nord: ca. 0+936 bis 0+976.50	Bushaltestelle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau/ Verlegung von Bushaltestellen, barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive von Rampensteinen. Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarrer Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus. Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.6	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+191 bis 0+198	Einmündung Am alten Bad	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Einmündung Am alten Bad, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10 Breite der Einmündung: ca. 4,70 m Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.7	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+257 bis 0+270	Einmündung An der Markthalle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Einmündung An der Markthalle, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10 Breite der Einmündung: ca. 5,45 m Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.8	11 / 201 - 202	Hartmannstraße ca. 0+168 bis 0+248 ca. 0+281 bis 0+293 ca. 0+386 bis 0+458 ca.0+564 bis 0+620 ca. 0+800 bis 0+910	Mittelinsel Grünfläche	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau von Grünflächen, Einfassung gleisseitig mit Gleisborden und straßenseitig mit Hochborden, Oberbodenandeckung und Rasenansaat. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.9	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+303 bis 0+323	Treppe	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau der Treppenanlage zu Flurstücken 548 und 549/2 infolge Einordnung neuer Gleisanlage und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. 1 bis 3 Stufen Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.10	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+323 bis 0+332	Stützmauer	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau der Stützmauer als Absturzsicherung infolge Einordnung neuer Gleisanlage und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage, inkl. Geländer. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.11	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+360 bis 0+379	Knotenpunkt Schloßstraße / Fabrikstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau des Knotenpunktes Schloßstraße / Fabrikstraße, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10 Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.12	11 / 201, 202	Hartmannstraße ca. 0+420 bis 0+442	Gebäudeabbruch Hartmannstraße 17	a) privat s. Grunderwerbsverzeichnis b) ---	Abbruch des Wohngebäudes im Zusammenhang mit dem Grunderwerbverfahren infolge Einordnung neuer Gleisanlage und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage (Verbreiterung der Verkehrsanlage). Kostenteilung: nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.13	11 / 202	Hartmannstraße ca. 0+441 bis 0+460	Einmündung Promenadenstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Einmündung Promenadenstraße, Anpassung der Ausrundungen an neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10 Breite der Einmündung: ca. 10,00 m</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
2.2.14	11 / 202	Hartmannstraße ca. 0+435 bis 0+454 ca. 0+562 bis 0+577	Bedarfsüberfahrt für Einsatzfahrzeuge Polizei	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Neubau der Bedarfsüberfahrt für Einsatzfahrzeuge der Polizeidirektion,</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
2.2.15	11 / 202	Hartmannstraße ca. 0+516 bis 0+545	Zufahrt / Zugang zur Fahrradabstellanlage der Oberschule Hartmannplatz	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges sowie Gehweg mit Radfahrer frei, einschließlich Randeinfassungen. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.16	11 / 202	Hartmannstraße ca. 0+610 bis 0+632	Zufahrt Festplatz Hartmannstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Zufahrt zum Festplatz infolge Änderung der Verkehrsanlage, Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.2.17	11 / 202 - 203	Hartmannstraße ca. 0+688 bis 0+764	Stützmauer	a) Flurstückseigentümer Flurstücke 1796/2, 1796/4, 1797/7, 1797/9, 1797/11, 1798/2 s. Grunderwerbsverzeichnis b) Flurstückseigentümer Flurstücke 1796/2, 1796/4, 1797/7, 1797/9, 1797/11, 1798/2 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U)	Ersatzneubau der bestehenden Stützmauer infolge Einordnung neuer Gleisanlage und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage (Verbreiterung der Verkehrsanlage), Einbau von Winkelstützelementen, sichtbare Höhe bis 1,00 m Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Flurstückseigentümer Flurstücke 1796/2, 1796/4, 1797/7, 1797/9, 1797/11, 1798/2, s. Grunderwerbsverzeichnis

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.2.18	11 / 203	Hartmannstraße ca. 0+771 bis 0+804	Knotenpunkt Bergstraße / Kaßbergstraße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau des Knotenpunkt-Astes Kaßbergstraße als Einmündung, Anpassung an die neue Verkehrsanlage, Ausbau in Bk10 Rückbau des Knotenpunkt-Astes Bergstraße.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
2.2.19	11 / 201 - 203	Hartmannstraße ca. 0+270 bis 0+287 (Süd+Nord) ca. 0+605 bis 0+630 (Nord) ca. 0+613 bis 0+634 (Süd)	gemeinsamer Geh-/ Radweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges sowie Gehweg mit Radfahrer frei, einschließlich Randeinfassungen. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.3 Landschaftsbau					
2.3.1	11 / 201 bis 203	Hartmannstraße ca. 0+080 bis 0+281, ca. 0+404 bis 0+435, 0+492, ca. 0+545 bis 0+620, 0+656 bis 0+763, ca. 0+798 bis 0+983	Baumpflanzung	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Straßenraum Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.3.2	11 / 201 bis 203	Hartmannstraße ca. 0+084 bis 0+158 (Hast. Theaterstraße) ca. 0+469 bis 0+551 (Hast. Oberschule/Festplatz) ca. 0+895 bis 0933 ca. 0+884.70 bis 0+976.50 (Hast. Leipziger Straße)	Baumpflanzung Haltestellenbereich	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Haltestellenbereich, Baumscheiben und Baumgrube im Unterflur-Wurzelschutzsystem Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.3.3	11 / 201 bis 202	ca. 0+350 bis 0+600	Ersatzquartiere	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	11 Stück Ersatzquartieren für Brutvögel und von 6 Stück Ersatzquartieren für Fledermäuse, vor Beginn der Baumaßnahme, im Umkreis des Abrissgebäudes anordnen. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.4 Lichtsignalanlagen					
2.4.1	16.1 / 201 - 205	Hartmannstraße ca. 0+250 bis 1+000	Kabelschutzrohrtrassen/ Kabeltrassen für Lichtsignalanlagen zwischen An der Markthalle und Leipziger Straße	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Koordinierungsstrecke für LSA im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.4.2	11 / 201 16.1 / 202	Hartmannstraße ca. 0+262	Lichtsignalanlage KP Hartmannstr. / An der Markthalle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.4.3	11 / 201 16.1 / 202 / 203	Hartmannstraße ca. 0+372	Lichtsignalanlage KP Hartmannstr. / Fabrikstr. / Schloßstr.	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.4.4	11 / 202 16.1 / 203	Hartmannstraße ca. 0+462	Lichtsignalanlage Fußgängerfurt Hartmannstr. / Promenadenstr.	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Fußgänger-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.4.5	11 / 202 16.1 / 203 / 204	Hartmannstraße ca. 0+624	Lichtsignalanlage Fußgänger- / Radfurt Hartmannstr.	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Fußgänger-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.4.6	11 / 203	Hartmannstraße ca. 0+779	Lichtsignalanlage KP Hartmannstr. / Kaßbergstr.	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.4.7	11 / 203 16.1 / 205	Hartmannstraße ca. 1+000	Lichtsignalanlage KP Hartmannstr. / Leipziger Str.	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Umbau vorh. Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.4.8	11 / 203 16.1 / 205	Hartmannstraße ca. 0+875 ca. 0+940	Lichtsignalanlage Haltestelle "Leipziger Str."	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Vorsignalisierung, Hoch- und Tiefbahnsteige, Standorte in Haltestelle "Leipziger Straße", Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.4.9	11 / 202 16.1 / 203	Hartmannstraße ca. 0+520, ca. 0+515	Lichtsignalanlage Haltestelle "Festplatz / Oberschule"	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Vorsignalisierung, Hoch- und Tiefbahnsteige, Standorte in Haltestelle "Festplatz/Oberschule". Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.4.10	11 / 201 16.1 / 201	Hartmannstraße ca. 0+127, ca. 0+170, ca. 0+110	Lichtsignalanlage Haltestelle "Theaterstr."	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Vorsignalisierung, Hoch- und Tiefbahn- steige, Standorte in Haltestelle "Theaterstraße", Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.5 Ingenieurbauwerke					
2.5.1	11 / 201	Hartmannstraße ca. 0+330 bis 0+364	Brücke Hartmannstraße	a) Stadt Chemnitz b1) Teilbauwerke 1 und 3: Stadt Chemnitz, (E, U) b2) Teilbauwerk 2: CVAG (E, U)	Erweiterung Brücke im Zuge der Hartmannstraße über den Fluss Chemnitz 3 Teilbauwerke (2 im Bestand, Teilbauwerke 1 und 2, Erweiterung: Teilbauwerk 3) Teilbauwerke 1 und 3: Straßenbrücken Teilbauwerk 2: Straßenbahnbrücke Straßenbahnanlage auf mittlerem Teilbauwerk Brückenfläche Erweiterung 281 m ² Brückenfläche Umbau Bestand 573 m ² Bauwerke in Stahlbetonbauweise Überbau als Vollplatte, Pfeiler- und Widerlagerwände auf Fundamentplatten Zweifeldbauwerke mit Stützweiten von 10,70 m bis 12,65 m Breite zw. den Geländern ca. 31,0 m kleinste lichte Höhe ca. 3,40 m Gesamtlänge Bauwerk 20,9 m bis 23,9 m Kreuzungswinkel mit Fluss Chemnitz von 57 gon bis 80 gon Lastmodelle: LM 1 und nach CVAG, Ausstattung: Füllstabgeländer, Brückenlager, ÜKO an Bauwerksenden, Erdung Bahnstrom Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Teilbauwerke 1 und 3 Stadt Chemnitz, Teilbauwerk 2: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.6 INETZ Trinkwasser					
2.6.1	16.1 / 201	0+085	VW OD 225 PE im SR 300 PE (ca. 30m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Tieferlegen und Verrohren PE-RC d225x20,5, neu im SR 300 PE Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.6.2	16.1 / 201	0+155	VW OD 125 PE im SR 200 PE (ca. 25m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Tieferlegen und Verrohren PE-RC 125x11,4 neu im SR 200 PE Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.6.3	16.1 / 202	0+235	VW OD 125 PE im SR 200 PE (ca. 20m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Tieferlegen und Verrohren PE-RC 125x11,4 neu im SR 200 PE Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.6.4	16.1 / 203	0+375 bis 0+420	HW 350 GG in d180x16,4 PE, Querung Gleis im SR 250 PE + Teilstück Einbindung in d355PE (ca. 105 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Teilweise verrohren PE-RC d180x16,4 neu teilweise im SR 250 PE Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.6.5	16.1 / 203	0+435	Anschlussleitung (ca. 15 m)	a) eins (E) b) ---	Außerbetriebnahme, Ausbau Altleitung wegen Abriss Gebäude Rückbau Hausanschluss Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins
2.6.6	16.1 / 203	0+520	AV OD 180PE (ca. 30 m) HA (WZ-Schacht)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Tieferlegen und Verrohren Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.6.7	16.1 / 203	0+540 bis 0+780	HW OD 355 PE (ca. 250 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage, Tieferlegung. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.6.8	16.1 / 204	0+775	HW ID 300 GGG in d180x16,4 PE im SR 250 PE (ca. 35 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Tieferlegen und Verrohren PE-RC d180x16,4 neu im SR 250 PE Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.6.9	16.1 / 205	0+775 bis 1+000	VW OD 180 PE (ca. 240 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage (Bordanlage, Baumreihe). PE-RC d180x16,4 neu Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.6.10	16.1 / 203 / 204	0+360 bis 0+370	HW 350 GG in d180x16,4 PE (ca. 20 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung PE-RC d125x11,4 Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.6.11	16.1 / 201 -205	0+090	Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	<p>Ausbau Altleitungen</p> <p>*Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau</p> <p>*Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung</p> <p>*Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung</p> <p>Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindlicher Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)</p>
2.6.12	16.1 / 201 -205		Nennweite ≥ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	<p>Außerbetriebnahme/ Ausbau Altleitung im Zuge der Baufeldfreimachung</p> <p>*Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau</p> <p>*Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung</p> <p>*Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung</p> <p>Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.7 INETZ Fernwärme					
2.7.1	16.1/ 101	0+080 HS	HWS 32 außer Betrieb und HWS 50 außer Betrieb Haltestelle Theaterstraße	a) eins (E) b) ----	Ausbau Altleitungen Verdämmung oder Ausbau: HWS außer Betrieb: *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/ Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenteilung: Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindlicher Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)
2.7.2	16.1 / 101	0+110 HS	2 x HWS 100 außer Betrieb Haltestelle Theaterstraße	a) eins (E) b) ----	Ausbau Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel- /Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindlicher Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.7.3	16.1 / 102	0+220 HS bis 0+270 HS	2 x HWS 80 außer Betrieb	a) eins (E) b) ----	Ausbau Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindlicher Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)
2.7.4	16.1 / 102	0+270 HS	BB00K045 bis BB00K060 2xHWP500 im SR900 (ca. 30 m) Hartmannstr./An der Markthalle	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Trasse: Tiefenlage der FW Leitung mit geringer Überdeckung zur geplanten Gleisanlage. Rückbau vorh. Bauwerk im Straßenkörper. Rückbau 66 m mit 2 x HWP 500 im SR DN 900 Stahl. Ersatzneubau 66 m 2 x KMR 500/710 zwischen den Bauwerken zwischen BB 00K045 und BB 00U060. Im Bereich der Gleisquerung 2 x 30 m Stahlschutzrohr DN 900. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.7.5	16.1 / 103	0+395 HS	2x2xHWP500 von B00U260 Hartmannstr.zwische Fluß Chemnitz und Schlosstr.	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Überbauung der FW-Leitung mit neuer Gleistrasse. Im Bestandsgehweg bis Straße als Haubenkanal oder Trogkanal mit Abdeckplatte ausgebildet. Einstieg des Bauwerkes befindet sich im Gleisbereich. Rückbau Stahlbetonbauwerk. Rückbau 47 m von 4 x HWP 500 und Rückbau Stahlschutzrohr DN 800. Ersatzneubau 47 m mit 4 x KMR 500/710 und Schutzrohr DN 800 im Querungsbereich mit der Gleisanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.8 INETZ Gas					
2.8.1	16.1 / 201	0+085	VGN300St1963 in d315PE im SR 400 St (ca. 45 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.8.2	16.1 / 201	0+185	HAL 5a im SR PVC 80 (ca. 60 m)	a) eins (E) b) ---	Stilllegung und Rückbau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.8.3	16.1 / 203	0+430	HA 17	a) eins (E) b) ---	Rückbau Hausanschluss aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage und Abriss in der Folge Wohngebäude. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins;
2.8.4	16.1 / 203 / 204	0+450 bis 0+605	VGN300St (1997)/VGN250saniert in d125PE-SLM (ca. 170 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.8.5	16.1 / 201	0+085 bis 0+155	VGN300St1965 Rohreinzug d125PE 2xHA U (ca. 65 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Eigenleistung Sanierung mittels Rohreinzug d125 PE in VGN300St(1965) Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.8.6	16.1 / 203	0+605	VGN100St1997/VGN80St1960 in d90x8,2PE, 2xHA A Erneuerung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Eigenleistung, inklusive der Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung außerhalb Baugrenzen der Hauptbaumaßnahme CM4 PFA1. Erneuerung in d90x8,2PE Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
2.8.7	16.1 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205		Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Außerbetriebnahme/ Ausbau Altleitung im Zuge der Baufeldfreimachung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.8.8	16.1 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205		Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau/Verdämmung Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel- /Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9 INETZ Eit					
2.9.1	16.1 / 202	0+190	Querung 1xMSK+9xNSK (16xPE100 und KKF), Leitungssicherung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	neuer Bahnkörper/ Verkehrsanlage Sicherung Rohrpakete durch Beton Kostenteilung: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.2	16.1 / 202	0+195 bis 0+280	Umverlegung/ Ersatzneubau Kabeltrassen 6xNSK+1MSK +5KV	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Kabeltrassen Lage in Verkehrsanlage, Umverlegung/ Ersatzneubau Trasse und Neuordnung Umbindung Hausanschlüsse, neuer Standort erforderlich Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.3	16.1 / 202	0+250	Ersatzneubau/ Umverlegung Kabeltrassen 2xNSK,	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Umverlegung Kabel in Gehweg Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.4	16.1 / 202	0+280	Querung 2xMSK im SR (12xPE110), Ersatzneubau	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse, Querung neu bei ca. 0+275 (2x25m MSK neu) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.5	16.1 / 202	0+285	Querung 5xNSK im KKF, Ersatzneubau/ Tieferlegung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse, Querung neu bei ca. 0+280 (5x20 Meter NS-Kabel neu) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.6	16.1 / 202	0+280 bis 0+325	Leitungstrasse 2xNSK, Ersatzneubau (Umverlegung)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Umverlegung Kabel in Gehweg (2x40m NSK) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.7	16.1 / 203	0+390	Querung (Teilabschnitt 1) 2xMSK+3xNSK im SR/KKF Ersatzneubau	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	<p>Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse, Querung bei 0+380 (2x50m MSK neu, Teilabschnitte 1 und 2, s. Pkt. 2.9.8)</p> <p>Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz</p>
2.9.8	16.1 / 203	0+380	Querung (Teilabschnitt 2) 2xMSK+4xNSK Ersatzneubau	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	<p>Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse, Querung bei 0+380 (125m NSK neu, Teilabschnitte 1 und 2, s. Pkt. 2.9.7))</p> <p>Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.9	16.1 / 203	0+390 bis 0+505	Leitungstrasse 1xNSK Ersatzneubau/ Umverlegung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Umverlegung Kabel in südlichen Gehweg Anbindung an Station entfällt. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.10	16.1 / 203	0+500	Rückbau 1xNSK im SR (2xPE110), Rückbau Trafo-Station	a) eins (E) b) ---	Rückbau Trafo-Station, Ersatzneubau MS Ringschluss bei Station 0+455 im rechtss. Gehweg; Rückbau Leitungstrasse (NSK) Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
2.9.11	16.1 / 203	0+505	Rückbau Querung 2xMSK im SR (8xPE110/KKF)	a) eins (E) b) ---	Rückbau MS-Querung aufgrund der Aufgabe/ Rückbau der Trafo-Station Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.12	16.1 / 204	0+600 bis 0+700	Umverlegung Leitungs- trasse 4xMSK	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Umverlegung aufgrund von Überbauung und Neuaufteilung Straßenquerschnitt bedingt durch die Einordnung der neuen Gleistrasse/ Verkehrsanlage in Radfahrstreifen (70m MSK-Trasse) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.13	16.1 / 204	0+700	Querung 4xMSK im SR (7xPE110,1xPE130) Ersatzneubau/ Tieferlegung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neue Gleistrasse mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse, Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.14	16.1 / 204	0+795	Querung 1xMSK, 1 x NSK im KKF Ersatzneubau/ Tieferlegung	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung Querung, aufgrund von Überbauung durch neue Gleistrasse mit Anbindung an die vorhandene Kabeltrasse, (40m MSK) Rückbau NSK (außer Betrieb) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.15	16.1 / 204 - 205	0+790 bis 0+890	Umverlegung Leitungs- trasse 1NSK im SR (PE110)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Umverlegung aufgrund von Überbauung und Neuaufteilung Straßenquerschnitt bedingt durch die Einordnung der Verkehrsanlage (250m NSK) Kein HA betroffen, Kabel auf Endmuffe abgelegt Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.9.16	16.1 / 205	0+950 bis 1+015	Leitungstrasse 1xMSK+1NSK (6xPE110) Leitungssicherung NSK, Verdrücken, Umverlegen MSK	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	NS- Kabel im Bestand ohne Schutzrohr, sichern durch Schutzrohr Halbschalen an Baumstandorten MS Trasse umverlegen, in Straße Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.17	16.1 / 204	0+750 bis 0+765	Leitungstrasse freilegen und verdrücken, 4xMSK, 1 x NSK	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Freilegen und Verdrücken der Leitungstrassen aufgrund von Überbauung und Neuaufteilung Straßenquerschnitt bedingt durch die Einordnung der neuen Gleistrasse/ Verkehrsanlage in Radfahrstreifen, Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
2.9.18	16.1 / 202 - 205	0+375 bis 1+000	Neubau Leitungstrasse 1 MSK, 1 x DN 110 als Eigenleistung	a) --- b) eins (E), Inetz (U)	Neubau Leitungstrasse 1 MSK, 1 Leehrohr DN 110 als Eigenleistung Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.10 INETZ KN					
2.10.1	16.1 / 201	0+170	ADL48/8901/fremd LWL im Schutzrohr + Schutzrohrtrasse	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
2.10.2	16.1 / 202	0+170 bis 0+320	ADL24/8901/fremd LWL im Schutzrohr + parallel SR-Trasse + 1 KS	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Neubau Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.10.3	16.1 / 202	0+270	YF20/3008 Cu PC50/3089 Cu im Schutzrohr + 1 KS	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnitts- veränderung der Verkehrsanlage. Anpassung/ Neubau Kabelschacht wegen Überbauung erforderlich. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
2.10.4	16.1 / 203	0+375	Kabelschutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnitts- veränderung der Verkehrsanlage, Tieferlegen in Schutzrohr. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.10.5	16.1 / 203	0+375 bis 0+520	MC AD12/K.4507.3.1 LWL MC AD12/K.4507.3.4 LWL in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins
2.10.6	16.1 / 203	0+400	PC100/3002 Cu PC100/1202 Cu PC50/3123 Cu PC50/3106 Cu PC30/3022 Cu teilweise im SR	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnitts- veränderung der Verkehrsanlage. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
2.10.7	16.1 / 203	0+440	Gf-AP 4507.3.4	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch Bahnkörper. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.10.8	16.1 / 203	0+605 bis 0+660	YF50/1079 Cu ADL96/8002 LWL unbekannt0/HK.MK.ERM LWL unbekannt0/COK.MK.1 LWL in Schutzrohrtrasse	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Neubau Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
2.10.9	16.1 / 204	0+700	YF50/1079 Cu ADL96/8002 LWL unbekannt0/HK.MK.ERM LWL unbekannt0/COK.MK.1 LWL in Schutzrohrtrasse	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage, Tieferlegen in Schutzrohr. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins
2.10.10	16.1 / 204	0+785	Schutzrohranlage+1xKS	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau inkl. der Kabelschächte aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.10.11	16.1 / 203	0+570	YF50/1079 ADL96/8002 unbekannt0/HK.MK.ERM unbekannt0/COK.MK.1 in 3 SR PE-HD 40 or 1 SRV 7x10/8 sw HKR.ERM	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung/ Verdünnen aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage und Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage bedingt durch den Neubau eines Bahnkörpers sowie Baumpflanzung. Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
2.10.12	16.1 / 203	0+432 bis 0+473	MC AD6/K.4507.2.8 MC AD12/K.4507.2.1 MC AD12/K.4507.2.4 unbekannt0/HK.MK.ERM unbekannt0/COK.MK.1 MC ADQ96/HK.MK.17 ADL24/8378 ADL96/8002 YF50/1006 YF50/0 a.B. und PC50/0 a.B. in KKF+3xSRV+5xSR	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau aufgrund von Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage, bedingt durch den Neubau eines Bahnkörpers. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.10.13	16.1 / 204	0+698 bis 0+770	ADL96/8002 YF50/1079 3 SR PE-HD 40	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	<p>Ersatzneubau/ Sicherung/ Tieferlegung aufgrund von Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage und Einordnung einer Baumreihe.</p> <p>Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins</p>
2.10.14	16.1 / 205	0+950 bis 1+010	ADL96/8058 ADL96/8148 YF50/1120 YF50/1119 PC14/0 a.B. in SR	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	<p>Ersatzneubau/ Sicherung/ Verdrücken aufgrund von Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage und Einordnung einer Baumreihe.</p> <p>Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.11 enviaM/ envia TEL					
-					

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.12 Telekom					
2.12.1	16.1 / 201	0+170	Schachtanpassung Schacht 2789	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Schachtanpassung/ Schachtumbau wegen Umverlegung Kabelkanalanlage/ -schutzrohranlage in nördlichen Gehweg, infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.2	16.1 / 201 / 202	0+110 bis 0+315	Kabelkanalanlage KKF 6-zügig (1x4+2) und 3 Kabel, zwischen Schächten 2789, 2790, 2791, 2792, 2835, 2836, 745.	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabeltrasse in nördlichen Gehweg, bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 6-zügig (1x4+2) und 3 Kabel. Rückbau bestehender Trasse, inkl. Schächte 2789 bis 745, Neubau Kabelschutzrohranlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.3	16.1 / 202	Zufahrt "An der Markthalle"	Querung, Schächte 1426, 2834	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Tieferlegung Querung (Ersatzneubau), Rückbau vorh. Kabelkanalanlage mit KR DN 100 11-zügig (2x5+1) und 3 Kabel. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.12.4	16.1 / 202	0+250	Querung, Schächte 2792, 2834	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper Umverlegung Querung, vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 11-zügig (2x4+3) und 3 Kabel. Rückbau bestehende Anlage, inkl. der Schächte 2834 und 2792, Neubau Kabelschutzrohranlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.5	16.1 / 202	0+250 bis 0+325	Kabelkanalanlage KKF 11-zügig (2x4+3) und 3 Kabel, Schächte 1426, 1427	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabelkanalanlage infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh.: KKF 11-zügig (2x4+3) und 3 Kabeln ca. 1,0 m tief, Lage an neuen Gehweg anpassen, Rückbau bestehende Anlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.6	16.1 / 202 / 203	0+360 bis 0+380	Querung Schächte 771, 2104	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau Querung Fahrbahn Schloßstr., aufgrund des Ersatzneubaus der Knotenpunkt-LSA und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 4-Zügig (1x4) und 1 Kabel ca. 1,0 m tief. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.12.7	16.1 / 202 / 203	0+380	Rückbau Kabelkanalanlage ab Schacht ELT 4752 in Richtung Fabrikstraße	a) Deutsche Telekom AG (E) b) ---	Rückbau Kabelkanalanlage bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.8	16.1 / 203	0+380 bis 0+440	Kabelkanalanlage KKF 20-zügig (4x5) und 9 Kabel zwischen Schächten ELT 4752, 2200, 1429	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung von zwei Kabeltrassen in südlichen Gehweg, bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh. KKF 20-zügig (4x5) und 9 Kabel. Rückbau bestehende Leitung und Schächte 2200 bis 1429, Ersatzneubau Kabelschutzrohranlage in südlichem Gehweg. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.9	16.1 / 203	0+440 bis 0+555	Kabelkanalanlage KKF 20-zügig (4x5) und 9 Kabel zwischen Schächten 1429, 1430, 2109, 1431	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabelkanalanlage infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh.: KKF 20-zügig (4x5) und 9 Kabel. Rückbau bestehende Leitung und Schächte 1429 bis 1431, Neubau Kabelschutzrohranlage in südlichem Gehweg. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.12.10	16.1 / 203	0+445 bis 0+460	Kabelkanalanlage mit KKF 4-Zügig '(2x2) und 2 Kabel Neubau Schacht 2107	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Sicherung/ Ersatzneubau Querung Fahrbahn Promenadenstr., aufgrund des Ersatzneubaus der Knotenpunkt-LSA und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh. Kabelkanalanlage mit KKF 4-Zügig '(2x2) und 2 Kabeln ca. 0,6 m tief. Neubau Schacht 2107 Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.11	16.1 / 203	0+515	Querung zwischen Schächten 2108, 2109	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau/ Verlängerung Querung, infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh.: Kabelkanalanlage 8-zügig, davon 6 Kabel. Rückbau bestehende Leitung und Schächte 2108 und 2109, Neubau Kabelschutzrohranlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.12	16.1 / 203	0+595	Querung ausgehend von Schacht 1432	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau/ Verlängerung Querung, infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh.: Kabelkanalanlage 1-zügig und 2 Kabel. Rückbau bestehende Leitung und Schacht 1432, Neubau Kabelschutzrohranlage und Schacht. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.12.13	16.1 / 203 / 204	0+555 bis 0+790	Kabelkanalanlage KKF 20-zügig (4x5) und 9 Kabel zwischen Schächten 1432, 3474	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabelkanalanlage infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh.: KKF 20-zügig (4x5) und 9 Kabel (3 a.B.). Rückbau bestehende Leitung und Schächte, Neubau Kabelschutzrohranlage in südlichen Gehweg Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.14	16.1 / 204	0+790	Querung KKF 4-zügig	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau Querung infolge des Baus eines neuen Bahnkörpers und der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Vorh.: Kabelkanalanlage 4-zügig (1x4) und 7 Kabel. Rückbau bestehende Leitung und Schacht, Neubau Kabelschutzrohranlage. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.15	16.1 / 205	0+935	Trasse KKF 2zügig	a) Deutsche Telekom AG (E) b) ---	Baufeldfreimachung: Abbruch vorhandene Querung Haltestelle "Leipziger Straße", Kabelkanalanlage mit 2 zügig (1x2), leer Kostenträger: Telekom (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.12.16	16.1 / 205	0+990 bis 1+000	Kabelkanalanlage	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabelkanalanlage. Rückbau bestehende Leitung, Neubau Kabelschutzrohranlage in nördlichem Gehweg Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
2.12.17	16.1 / 205	0+990	Telefonsäule	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umsetzen der vorh. Telefonsäule, Neuanschluss herstellen Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.13 Vodafone Deutschland GmbH					
2.13.1	16.1 / 201 / 202	0+255 bis 0+270; 0+185 bis 0+195	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zw. Schächten 1426 & 2834, 2833	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Sicherung/ Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom in südlichen Gehweg, bzw. Sicherung Leitung. Rückbau vorhandener Kabel von 0+255 bis 0+270 und Neubau in südlichen Gehweg, Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.2	16.1 / 201 / 202	0+170 bis 0+315	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 2787, 2789, 2790, 2791, 2792, 2835, 2836, 745	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im nördlichen Gehweg, Rückbau Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage im nördlichen Gehweg. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.3	16.1 / 202	0+245	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 2792, 2834	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom in Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.13.4	16.1 / 202	0+270 bis 0+325	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 1426, 1427	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im südlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.5	16.1 / 203	0+555 bis 0+635	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 1431, 1432, 3474	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im südlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.6	16.1 / 202 / 203	0+360 bis 0+380	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 771, 2104	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Querung Fahrbahn Schloßstr. Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.7	16.1 / 202 / 203	0+380	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet ausgehend von Schacht 4752	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Rückbau/ Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.13.8	16.1 / 202 / 203	0+380 bis 0+440	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 4752, 2200, 2201, 1429	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im südlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.9	16.1 / 202	0+325 bis 0+385	Kabeltrassen zwischen Schächten 1427, 1428, 4752	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse im südlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.10	16.1 / 203	0+440 bis 0+555	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 1429, 1430, 2109, 1431, 30762	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im südlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.13.11	16.1 / 203	0+445 bis 0+460	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten Querung ausgehend von Schacht 2107	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Querung Fahrbahn Zufahrt Promenadenstr. Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.12	16.1 / 203	0+515	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 2108, 2109 (Querung)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.13	16.1 / 203	0+595	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 1432, 2970 (Querung)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.14	16.1 / 203 / 204	0+635 bis 0+790	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet ausgehend von Schacht 1436	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom im südlichen Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.13.15	16.1 / 204	0+790 bis 0+800	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet zwischen Schächten 1209, 1436	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Gleisquerung, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.16	16.1 / 205	0+935	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom	a) Vodafone Deutschland (E) b) ---	Rückbau von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. vorhandene Querung bei Haltestelle "Leipziger Straße". Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
2.13.17	16.1 / 205	0+990 bis 1+000	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom 1471, 331128	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, nördlicher Gehweg, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.14 Telecolumbus					
2.14.1	16.1 / 201	HS 0+070 bis 0+190	Umverlegung Leitungstrasse	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Umverlegung Leitungstrasse/ Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Verkehrsanlage im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus
2.14.2	16.1 / 201	0+075 bis 0+115	Leitungstrasse Leitungssicherung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Sicherung Leitung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Verkehrsanlage im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus
2.14.3	16.1 / 202	0+195	2 x DN 200, Ersatzneubau/ Tieferlegung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Ersatzneubau/ Tieferlegung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, (2xDN200) Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.14.4	16.1 / 202	0+205	1 Schacht EK, Ersatzneubau	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Umverlegung Leitungstrasse/ Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Verkehrsanlage im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus
2.14.5	16.1 / 202	0+200 bis 0+250	EK-Schacht, Querung Ersatzneubau/ Umverlegung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Umverlegung Leitungstrasse/ Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Verkehrsanlage im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus
2.14.6	16.1 / 202 / 203	0+380 bis 0+440	Umverlegung/ Tieferlegung Leitungstrasse	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Umverlegung Leitungstrasse/ Ersatzneubau aufgrund von vorhandener Minderdeckung im Fahrbahnbereich Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15 Abwasser					
2.15.1	16.1 103; 201	0+060 HS bis 0+095 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler Gleisdreieck Hartmannstr / Theaterstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau Schachteinstieg bis 2 m unter OFG und Verfüllung 35 m MW-Leitung DN 600 PC, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
2.15.2	16.1 103; 201	0+060 HS bis 0+095 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau 1 Schacht DN1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereich 35 m MW Kanal DN 250 Stz, auf Grund des Bauzustandes Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
2.15.3	16.1 / 103; 201	0+060 HS bis 0+095 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau 1 Schacht und 36 m MW-Kanal DN 700, Ersatzbau für Baufeldfreimachung Gleistrasse, inklusive Errichtung Einstiegsschacht auf rechtsufrigem Hauptsammler Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.4	16.1 / 103; 201	0+060 HS bis 0+090 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau 1 Schacht DN1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich sowie Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereich 30 m MW Kanal DN 250 Stz, auf Grund des Bauzustandes Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
2.15.5	16.1 / 103	0+060 HS bis 0+090 HS	Regenwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) ESC (E), Inetz (U) b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau 1 Schacht DN1000 und 30 m MW Kanal DN 250 Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.15.6	16.1 / 201	0+090 HS Haltestelle Theaterstraße	Schacht Q16N840 Haltestelle Theaterstraße	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau Schachteinstieg bis 2 m unter OFG und Abdeckung mit Stahlbetonplatte, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
2.15.7	16.1 / 201	0+100 HS bis 0+260 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau 3 Schächte DN1000 und Rückbau/Verfüllung 119 m MW Kanal DN 350 und DN 400 Stz, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.8	16.1 / 201	0+100 HS bis 0+260 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 5 Schächten und 179 m MW-Kanal DN 400, Ersatzbau für Baufeldfreimachung Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.9	16.1 / 201	0+100 HS bis 0+260 HS	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), inetz (U)	Renovierung von 3 Schächten und 95 m MW-Kanal DN 500 Stz, auf Grund des Bauzustandes Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
2.15.10	16.1 / 202	0+190 HS bis 0+260 HS	Mischwassersammler zwischen An der Markthalle und Am alten Bad	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 4 Schächten und 75 m MW-Kanal DN 300 Stz und 10 m DN 500 Stz, auf Grund des Bauzustandes und der geänderten Einordnung in die Verkehrsanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
2.15.11	16.1 / 202	0+190 HS bis 0+260 HS	Mischwassersammler zwischen An der Markthalle und Am alten Bad	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 4 Schächten und 75 m MW-Kanal DN 300 und 10 m DN 500, auf Grund des Bauzustandes Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.12	16.1 / 202	0+260 HS bis 0+320 HS	Mischwassersammler zwischen Fluß Chemnitz und An der Markthalle	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 4 Schächten DN1000 und Rückbau / Verfüllung von 103 m MW-Kanal DN 350Stz, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
2.15.13	16.1 / 202	0+260 HS bis 0+320 HS	Mischwassersammler zwischen Fluß Chemnitz und An der Markthalle	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 2 Schächten und 57 m MW-Kanal DN 400 als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.14	16.1 / 202	0+260 HS bis 0+320 HS	Mischwassersammler zwischen Fluß Chemnitz und An der Markthalle	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 1 Schacht und 25 m MW-Kanal DN 300, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.15	16.1 / 202	0+260 HS bis 0+320 HS	Regenwassersammler zwischen Fluß Chemnitz und An der Markthalle	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 1 Schacht und 26 m MW-Kanal DN 300 Stz als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; spätere Übergabe an Stadt Chemnitz (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz) Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.15.16	16.1 / 202	0+260 HS bis 0+320 HS	Mischwassersammler Hartmannstr. Einmündung An der Markthalle	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 8 m MW-Kanal DN 350Stz, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
2.15.17	16.1 / 202	0+365 HS	Mischwassersammler - linksufriger Hauptsammler Hartmannstraße/Schloßstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Renovierung von 70 m MW-Kanal DN 800/1200 MA und DN900/1350 MA, auf Grund des Bauzustandes Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.18	16.1 / 202	0+365 HS	Mischwassersammler - linksufriger Hauptsammler Hartmannstraße/Schloßstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Teilrückbau Schachtbauwerk bis 2,0 m unter Gleisanlage, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.19	16.1 / 202/203	0+365 HS	Mischwassersammler - linksufriger Hauptsammler Hartmannstraße/Schloßstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau Schachtbauwerk DN 2000, als Baufeldfreimachung für Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.20	16.1 / 203	0+365 HS bis 0+560 HS	Mischwassersammler - mit Einmündung inlinksufrigen Hauptsammler Haltestelle Festplatz	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Rückbau von 5 Schächten DN 1200 und Rückbau von 198 m MW-Kanal Ei 400/600 bis Ei 500/750 und Neubau von 5 Schächten DN 1500 und MW-Kanal 198 m DN800 PC auf Grund des Bauzustandes und der hydraulischen Anforderungen Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.21	16.1 / 203	0+365 HS bis 0+438 HS	Regenwassersammler mit Einmündung inlinksufrigen Hauptsammler	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 2 Schächten und 65 m RW-Kanal DN 300 für Straßenentwässerung Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; spätere Übergabe an Stadt Chemnitz (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz) Unterhaltung: Stadt Chemnitz
2.15.22	16.1 / 203	0+450 HS	Schacht Q15S-D2-1 und Schacht Q15S-D2_2	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Dükerbauwerk Stahlbeton 4,5m x 3,0 m x 2,7 m, zur Anpassung der neuen Verkehrsbelastung auf Grund der Neuplanung der Verkehrsanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.23	16.1 / 203	0+460 HS bis 0+560 HS	Mischwassersammler in geplanter Gleisanlage Haltestelle Festplatz	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 3 Schächten DN1000 und 98 m MW-Kanal DN 300 Stz, zur Verhinderung mehrfacher Gleiskreuzungen als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.24	16.1 / 203	0+560 HS	Mischwassersammler Gleisquerung	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 1 Schacht DN2000 und 18 m MW-Kanal DN700 Stz, bedingt durch Abwasserstruktur, dient der Baufeldfreimachung der Gleistrasse im Gesamtsystem Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.25	16.1 / 203	0+560 HS bis 0+660 HS	Mischwassersammler in geplanter Gleislanlage	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau bis -2,5 m und Verfüllung von 3 Schächten DN1200 und Verfüllung 105 m MW-Kanal Ei 400/600 als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC
2.15.26	16.1 / 203	0+560 HS bis 0 + 660 HS	Mischwassersammler	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 3 Schächten (DN1200, DN 1500, DN 2000) und 52 m MW-Kanal DN 600 sowie 48,2 m MW-Kanal DN 700, als Ersatzbau für Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.27	16.1 / 203	0+560 HS bis 0 + 620 HS	Mischwassersammler	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 2 Schächten DN1000 und 60,5 m MW-Kanal DN 400 Stz zur Verhinderung mehrfacher Gleiskreuzungen als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.28	16.1 / 204	0+660 HS bis 0+780 HS	Mischwassersammler	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau bis - 2,5 m und Verfüllung von 2 Schächten DN1000 und Verfüllung 130m MW-Kanal DN 350Stz, als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.29	16.1 / 204	0+660 HS bis 0+780 HS	Mischwassersammler	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 4 Schächten DN1500 und 126,3 m MW-Kanal DN 600, als Ersatzbau für Baufeldfreimachung der Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
2.15.30	16.1 / 204	0+620 HS bis 0+765 HS	Regenwassersammler	a) - b) Stadt Chemnitz (E,U)	Neubau von 3 Schächten und 87,5 m RW-Kanal DN 300 sowie 59,5 m RW-Kanal DN 250 für Straßentwässerung, zur Verhinderung mehrfacher Gleiskreuzungen als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; spätere Übergabe an Stadt Chemnitz (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz)
2.15.31	16.1 / 204	0+775 HS	Mischwassersammler 2 Stück übereinander, geringe Überdeckung, Hartmannstr./ Bergstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 2 Schächten Sonderbauwerke und Rückbau 40m MW-Kanal DN 800 Beton mit Minderdeckung sowie 40 m DN 300 STZ, als Baufeldfreimachung für Gleistrasse Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.32	16.1 / 204	0+775 HS	Mischwassersammler 2 Stück übereinander, geringe Überdeckung, Hartmannstr./ Bergstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 1 Sonderschacht und Rückbau 60m MW-Kanal DN 800 Beton sowie 60 m DN 300 STZ, bedingt durch Baufeldfreimachung für Gleistrasse Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
2.15.33	16.1 / 204	0+775	Mischwassersammler Hartmannstr. / Bergstr.	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 3 Schächten DN1500 und 40 m MW-Kanal DN 500 Stz, als Ersatzbau für Baufeldfreimachung der Gleistrasse Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
2.15.34	16.1 / 204	0+775	Mischwassersammler Bergstraße	a) - b) ESC (E), Inetz (U)	Neubau von 1 Schacht DN1500 und 60 m MW-Kanal DN 700, als Ersatzbau für Baufeldfreimachung der Gleistrasse Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
2.15.35	16.1 / 204	0+775 HS bis 0+780	Mischwassersammler Hartmannstr. / Bergstr.	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 1 Schacht und Rückbau 17m MW-Kanal Ei 350/525 Beton DN 800 Beton mit Minderdeckung auf Grund Bauzustand und Neustrukturierung Abwasseranlage durch ESC Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.36	16.10.2 / 205	0+780 HS bis 0+900 HS	Mischwassersammler Haltestelle Leipziger Str. bis Bergstraße	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Rückbau von 2 Schächten DN 1000 und Rückbau von 108 m MW-Kanal Ei 350/525 B und Neubau von 2 Schächten DN 1200 und 55,2 m MW-Kanal DN 600 sowie 52,4 m DN 500 auf Grund des Bauzustandes und der hydraulischen Anforderungen Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
2.15.37	16.1 / 205	0+925 HS	Mischwassersammler Haltestelle Leipziger Str.	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau von 1 Schacht und Verfüllung 34 m MW-Kanal DN 350 Stz auf Grund Bauzustand und Neustrukturierung Abwasseranlage durch ESC Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
2.15.38	16.1 / 205	0+900 HS bis 1+015 HS	Mischwassersammler Haltestelle Leipziger Str.	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Rückbau von 2 Schächten DN 1000 und Rückbau von 115 m MW-Kanal DN 350 Stz und Neubau von 2 Schächten DN 1000 und 23,5 m MW-Kanal DN 500 Stz sowie 90,2 m DN 400 Stz auf Grund des Bauzustandes und der hydraulischen Anforderungen Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz
2.15.39	16.1 / 201; 202; 203; 204; 205	0+060 HS bis 1+015 HS	Rückbau Hausanschlusskanäle	a) ESC (E), Inetz (U) b) -	Rückbau im Aufgrabungsbereich Hausanschlussleitungen im Bereich der Hartmannstraße durch Verlegen der Trasse des Entwässerungskanals bzw. bereits von jetzt schon nicht mehr in Betrieb Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.15.40	16.1 / 201; 202; 203; 204; 205	0+060 HS bis 1+015 HS	Neubau Hausanschlusskanäle	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Herstellen Hausanschlussleitungen im Bereich der Hartmannstraße durch Verlegen der Trasse des Entwässerungskanals Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.16 Fahrleitungsanlage					
2.16.1	11 / 201 - 203	Hartmannstraße ca. 0+000 bis 1+005	Fahrleitungsanlage	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau nachgespannte Einfachfahrleitung an Seitenmasten (Lage im Bereich der Mittelinseln), Stahl, achtkant Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.17 Bahnstrom					
2.17.1	16.1 / 201 - 205	Hartmannstraße ca. 0+0100 bis 0+1000	Bahnstrom	a) - b) CVAG (E, U)	Kabellerrohrtrasse mit Kabelzugschächten für LWL- Kabel sowie Neuverlegung Bahnstromkabel / Rückleiterkabel bis KV 11050 bzw. 1150-1 (von GUW 11 kommend) Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
2.18 Beleuchtung					
2.18.1	16.1 / 201-205	Hartmannstraße ca. 0+000 bis 0+980	Erneuerung öffentliche Beleuchtung	a) eins (E), b1) ÖB-Masten: Mast und Beleuchtung eins (E), Inetz Beleuchtung (U) b2) Beleuchtung an Kombimasten: eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Erneuerung (teilweiser Umbau) der Beleuchtungsanlage einschließlich Lichtmaste und Mastausleger, teilweise an kombinierten Fahrleitungsmasten und an LSA-Masten, inkl. Erneuerung Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Erneuerung von Schaltschränken für Straßenbeleuchtung. Exklusive der Fahrleitungsmaste. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz Beleuchtung
2.18.2	16.1 / 201 / 203 / 205	Haltestelle Theaterstr. ca. 0+066 bis 0+164 Haltestelle Festplatz / Oberschule ca. 0+466 bis 0+558 Haltestelle Leipziger Str ca. 0+884,7 bis 0+976,5	Neubau Haltestellenbeleuchtung	a) - b) eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Neubau der Beleuchtungsanlage einschließlich der Lichtmaste, inkl. Neubau Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Neubau von Schaltschränken für Haltestellenbeleuchtung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Inetz Beleuchtung

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
Falkeplatz					
3.1 Gleisbau					
3.1.1	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+000 bis 0+110 ca. 0+110 bis 0-013 (Achse Bahnhofstraße) Bahnhofstraße (Achse Theaterstraße) ca. 0-230 bis 0-090 ca. 0-090 bis 0-013	Bahnkörper	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Im Bereich von Gleisquerungen erfolgt der Einbau mit Eindeckung. Die Herstellung von Gleisquerungen erfolgt einschließlich der Beschilderung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
3.1.2	11 / 301	Falkeplatz Achse 21: 0+000 bis 0+86,45	Bahnkörper Abzweig Stollberger Straße	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Grundhafter Ausbau des Abzweiges Stollberger Straße, Weichen mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Der Einbau erfolgt einschließlich Eindeckung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.1.3	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+110 bis 0+162 Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-230 bis 0-090 ca. 0-090 bis 0+027	Bahnkörper	a) --- b) CVAG (E, U)	Neubau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
3.1.4	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-198 bis 0-138	Bahnkörper Abstellgleis	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau der Abstellanlage / Aufstellgleis Nutzlänge ca. 50 m, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.1.5	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-129 bis 0-090	Doppelte Gleisverbindung	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau doppelte Gleisverbindung, WeichenZ1, Z 2E, Z43, Z 44E, für betriebsbedingten Wechsel der Gleise mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
3.1.6	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-151 bis 0-118	Bahnkörper Abzweig Annaberger Straße	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Grundhafter Ausbau des Gleisabzweiges Annaberger Straße, Weichen mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisantwässerung und der Gleisdrainage. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.1.7	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-230 bis 0-198	Bahnkörper Weiche	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau Weiche Z45E, als Verbindung zum Abstellgleis gem. 1.1.5, mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>
3.1.8	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+045, 0+123 Bahnhofstraße 0-128, 0-113, 0-026, 0+040	Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge CVAG	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau von Wartungsfächen für Betriebsfahrzeuge der CVAG.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.1.9	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+052,80 bis 0+111,80	Haltestelle Falkeplatz	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Grundhafter Ausbau der Straßenbahnhaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen, Gesamtlänge: 59 m, Länge Tiefbahnsteig: 43 m, Breite Wartefläche: 4,00 m (nutzbare Breite 3,50 m). Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.2 Straßenbau					
3.2.1	11 / 301	Falkeplatz ca. 0-040 bis 0+130 Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-036 bis 0+057	Fahrbahn (stadt- und landwärtige Richtung)	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Falkeplatz und Bahnhofstraße Bk32, inklusive Abbiegespuren, Gerinne und Bordanlage, Anschluss an Zwickauer Straße stadtwärts: Reduzierung von 4 auf 3 Fahrspuren (1 Linksabbieger anstatt von zwei Linksabbiegespuren im Bestand) - Regelbreite Fahrspuren 3,25 m - inkl. Straßenentwässerung und Straßendrainage sowie Markierung und Beschilderung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.2.2	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+000 bis 0+120, Bahnhofstraße ca. 0-042 bis 0+000	Gehweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.2.3	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. -0-230 bis 0+027	Gehweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen und Grundstückszufahrten. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.2.4	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+000 bis 0+120, Bahnhofstraße ca. 0-042 bis 0+000	Radverkehrsanlage	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Radwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.2.5	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. -0-230 bis 0+027	Radverkehrsanlage	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Radwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.2.6	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+027 bis 0+048,60 Bahnhofstraße ca. 0-144 bis 0,002 ca. 0+012 bis 0+027,50	Mittelinsel Grünfläche	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau von Grünflächen, Einfassung gleisseitig mit Gleisborden und straßenseitig mit Hochborden, Oberbodenandeckung und Rasenansaat. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.2.7	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+028 bis 0+074 ca. 0+039 bis 0+087 Bahnhofstraße ca. 0-230 bis 0+068,70	Grünfläche, Geländeangleich	a) Stadt Chemnitz b) Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U)	Geländeangleich sowie Entsiegelung von befestigten Flächen, Oberbodenansaat, ggf. Einbau von Füllboden, Rasenansaat. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.2.8	11 / 301	Bahnhofstraße / Rosenhof ca. 0-077	Verkehrsanlage Wendeplatz	a) Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U) b) Stadt Chemnitz (E, U)	Erweiterung Knotenpunkt zu symmetrischem Wendehammer für 3-achsiges Müllfahrzeug im Zuge Rückbau Zufahrt zum Wohnquartier, Oberbau gemäß RStO12. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.2.9	11 / 301	Bahnhofstraße ca. 0-026,50	Verkehrsanlage, Feuerwehrezufahrt	a) Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U) b) Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U)	Neubau der Überfahrt für Feuerwehren, für Erreichbarkeit der rückwertigen Feuerwehrezufahrt, Oberbau gemäß RStO12 Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis
3.2.10	11 / 301	Bahnhofstraße ca. 0-009	Verkehrsanlage, Feuerwehrezufahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau der Überfahrt für Feuerwehren, für Erreichbarkeit der rückwertigen Feuerwehrezufahrt, Oberbau gemäß RStO12 Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.2.11	11 / 301	Falkeplatz Haltestelle "Falkeplatz" ca. 0+077,25 bis 0+101,15	Bushaltestelle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Ersatzneubau von Bushaltestellen, barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive von Rampensteinen.</p> <p>Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarrer Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus.</p> <p>Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23</p> <p>Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
3.2.12	11 / 301	Falkeplatz / Bahnhofstraße ca. 0-335 bis 0-090	Verkehrsanlage Umweltpur	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Umweltpur (frei für ÖPNV in stadtwärtige Richtung), Anpassung an neue Gleisanlage</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23</p> <p>Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.2.13	11 / 301	Falkeplatz	Rasenmulde	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau einer Rasenmulde, die der Entwässerung des Gehweges und Radweges dient. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.3 Landschaftsbau					
3.3.1	11 / 301	Bahnhofstraße ca. 0-192, 0-080 bis 0-022 Theaterstraße ca. 0+043 (Zuwegung Rosenhof) ca. 0+051	Baumpflanzung	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Straßenraum Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.3.2	11 / 301	Bahnhofstraße ca. 0-025	Baumpflanzung	a) Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U) b) Eigentümer Flurstück 284/34 s. Grunderwerbsverzeichnis (E, U)	Ersatzpflanzung nach Leitungsbau Fernwärme (Inetz), als Baufeldfreimachung. Baumpflanzung in privater Straßenebenfläche, Flurstück 284/34. Ergänzung bestehender Objektvereinbarungen mit Eigentümer bzgl. Anpflanzung, Baumpflege etc. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Eigentümer Flurstück 284/34

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.4 Lichtsignalanlagen					
3.4.1	16.1 / 301	Falkeplatz ca. 0+045 bis 0+172	Kabelschutzrohrtrassen/ Kabeltrassen für Lichtsignalanlagen	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Koordinierungsstrecke für LSA im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.4.2	11 / 301 16.1 / 301	Falkeplatz ca. 0+025	Lichtsignalanlage KP Stollberger Str. / Zwickauer Str.	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.4.3	11 / 301 16.1 / 301	Falkeplatz ca. 0+143	Lichtsignalanlage KP Falkeplatz / Theaterstr. / Bahnhofstr.	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.4.4	11 / 301 16.1 / 302	Bahnhofstraße ca. 0-138	Lichtsignalanlage Fußgänger- / Radfurt Gleisquerung Höhe Annaberger Str.	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.4.5	11 / 301 16.1 / 303	Bahnhofstraße / Bretgasse	Lichtsignalanlage Knotenpunkt Bahnhofstraße/ Bretgasse	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Umbau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage / Umsetzung LSA-Mast im Zuge Neubau Bahnkörper/ Verkehrsanlage und Neuorganisation Verkehrsführung, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.5 Ingenieurbauwerke					
3.5.1	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+087 bis 0+112	Brücke Falkeplatz, Teilbauwerk 1 bis 3	a) Stadt Chemnitz b1) Teilbauwerke 1 und 3: Stadt Chemnitz, (E, U) b2) Teilbauwerk 2: CVAG (E, U)	<p>Ersatzneubau Brücke Falkeplatz im Zuge der Zwickauer Straße über den Fluss Chemnitz als Stahlverbundbauwerk, 3 Teilbauwerke, Teilbauwerke 1 und 3: Straßenbrücken Teilbauwerk 2: Straßenbahnbrücke Integrales Bauwerk mit 23,20 m Stützweite, Gesamtlänge 24,94 m, Breite zwischen den Geländer 43,74 m, Kreuzungswinkel mit Fluss Chemnitz ca. 90 gon, Brückenfläche 1100 m², Lastmodelle: LM 1 und nach CVAG, Ausstattung: Füllstabgeländer, Haltestelle (Einfassung mit Variobord, Spritzschutz nach TR CVAG), Leitungsüberführung Fernwärme, Gas, TW und sonstige Medien</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Teilbauwerke 1 und 3 Stadt Chemnitz, Teilbauwerk 2: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.6 INETZ Trinkwasser					
3.6.1	16.1 / 301	0+000 (FP)	VW ID 300 ST in 300GGG im SR500St (ca. 20 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Neubau Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Verrohrung 300 GGG im SR 500 St neu Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
3.6.2	16.1 / 301	0+000 bis 0+130 (FP)	Erneuerung 2x 400 St in 1x300 GGG im SR 500 St inkl. Provisorium (Länge ca. 120 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Aufgrund Brückenneubau Falkeplatz Provisorium erforderlich DN150 PE, Verlegung über Fluss Chemnitz auf Interimsbrücke. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.6.3	16.1 / 301	0+050 (FP)	Erneuerung 150 GGG (Länge ca. 10 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben (LSA-Fundament, Bord, Gerinne) im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Umverlegung Anbindung an Bestand 150 GGG Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
3.6.4	16.1 / 301	Aue bis Falkeplatz	Erneuerung DN 300 GG/600 St in DN 300 GGG (Länge ca. 80 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.6.5	16.1 / 302	Teilstück an der Aue + Kappung mit Endhydrant	Erneuerung 600 St in DN 300 GGG (Länge ca. 20 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins, inklusive der Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung. Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
3.6.6	16.1 / 302		Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Außerbetriebnahme, Ausbau Altleitung im Zuge der Baufeldfreimachung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.6.7	16.1 / 301		Nennweite ≥ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Außerbetriebnahme, Ausbau Altleitung im Zuge der Baufeldfreimachung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenteilung für Rückbau bestehender Leitungen: 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins
3.6.8	16.1 / 301		Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.6.9	16.1 / 302		Nennweite ≥ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel- /Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.7 INETZ Fernwärme					
3.7.1	16.1 / 301	Haltestelle Falkeplatz	Querung BCA00U010 bis 1BC030 inkl. Zwischenbauwerk Haltestelle Falkeplatz	a) eins (E), Inetz (U) b) eins (E), Inetz (U)	Baufeldfreimachung/ Teilabbruch und Verfüllung bedingt durch Neubau Bahnkörper trassengleich. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins
3.7.2	16.1 / 302	0-055 TS	BC 00U260	a) eins (E), Inetz (U) b) eins (E), Inetz (U)	Baufeldfreimachung, bedingt durch Überbauung vorh. Bauwerk durch Bahnkörper. Enfall und Rückbau Bauwerk BC 00U260 und Erneuerung FW-Trasse (164 m mit 2 x KMR 400/560 und 26 m mit 2 x Stahlschutzrohr DN 800 im Bereich der Gleisquerungen) und Verfüllung Altbestand 2 x HWP 400 , Ggf. Rückbau/Verfüllung Bauwerk in Nebenanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.7.3	16.1 / 301	0+040 TS	BC 00U00K130	a) eins (E), Inetz (U) b) eins (E), Inetz (U)	Baufeldfreimachung, bedingt durch Überbauung Schachtbauwerk durch neuen Bahnkörper Enfall und Rückbau Bauwerk BC 00K130 und Erneuerung FW-Trasse Teillänge 65 m (Gesamtrasse 820 m) mit 2 x KMR 400/560 und 18 m mit 2 x Stahlschutzrohr DN 800 im Bereich der Gleisquerungen und Rückbau/Verfüllung Altbestand 2 x HWP 400 Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.7.4	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	BC 00U100 und BC 00110 und 2xHWP 500 (ca. 60 m, 2 BW)	a) eins (E), Inetz (u) b) eins (E), Inetz (u)	Ersatzneubau, bedingt durch Rückbau 2 x HWP 500 im Zuge des Brückenbaues. Rückbau zwischen den Bauwerken BC 00U090 und BC 00110 erforderlich Neubau 2 x DN 200 (Mantelrohr da 315) in Schutzrohren (2xDN 500), sofern Neuverlegung in TS oder Provisorium über Fluß Chemnitz fertiggestellt ist. FW-Bauwerke BC 00U100 und BC00110 werden nicht weiter genutzt und können verfüllt oder teilabgebrochen werden. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.7.5	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	BC 00U100 und BC 00110 und 2xKMR 400/560 (ca. 60 m, 2 BW)	a) ---- b) eins (E), Inetz (U)	Provisorischer Ersatzbau für Baufeldfreimachung Brücke Falkeplatz. 54 m mit 2x KMR 400/560 unter Nutzung der provisorischen Behelfsbrücke für Fußgänger- und Fahrradverkehr über die Chemnitz. Rückbau der Anlage nach Fertigstellung der geplanten Fernwärmeeitung 2 x KMR 400/560 in der TS. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
3.7.6	16.1 / 301	Haltestelle Falkeplatz	Nennweite ≤ 300	a) eins (E), Inetz (U) b) -----	Ausbau Altleitung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.8 INETZ Gas					
3.8.1	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	VGN500 St (1993) im Schutzrohr in d180x16,4 PE tlw. im SR 300 St inkl. KKS (ca. 75 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Brückenneubau Falkeplatz 1 x DN 150 PE (ND max. 25mbar), im Schutzrohr DN 300 St geführt (Bsp. Neefestraße). Rückbau VGN500St, kein bauzeitliches Provisorium erforderlich. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
3.8.2	16.1 / 301		Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b) ---	Ausbau/Verdämmung Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.8.3	16.1 / 301		Nennweite \geq 300	a) eins (E) b) ---	Ausbau/Verdämmung Altleitungen *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.9 INETZ Eit					
3.9.1	16.1 / 301	Haltestelle Falkeplatz	Querung 3xNSK im KKF Ersatzneubau	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Querung, aufgrund des Neubaus der Haltestelle Falkeplatz inkl. Gleisanlage (130m NSK neu, HA neu) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
3.9.2	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	Leitungstrasse im Brückenbauwerk Falkeplatz 2xNSK im KKF Ersatzneubau, inkl. Provisorium	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Brückenneubau unterstrom: 2 x DN 160 Ersatzneubau (2xNS-Kabel), 2 x DN 160 (NSReserve), Provisorium erforderlich, Verlegung über Fluss Chemnitz auf Interimsbrücke. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.9.3	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	Leitungstrasse im Brückenbauwerk Falkeplatz 1xNSK Ersatzneubau,	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Brückenneubau oberstrom: 1 x 160 mm (für NS-Kabel Werbetafel, kein Provisorium erforderlich), Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
3.9.4	16.1 / 301	Bahnhofstraße/ Falkeplatz	Werbetafel (Mega-Light), Errichtung neuer Hausanschluss	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau eines Hausanschlusses aufgrund der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage und Einordnung eines Radweges (15m NSK) Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.10 INETZ KN					
3.10.1	16.1 / 301	Falkeplatz Bauanfang	SK10/0 Cu	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau aufgrund von Querschnittsveränderung der Verkehrsanlage. Kostenträger: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins
3.10.2	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	PC20/3046 Cu PC50/3108 Cu	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Aufgrund von Brückenneubau Falkeplatz Provisorium notwendig. Erneuerung Kabelstrecke mit Fernwärme, Provisorium während der Bauzeit auf temporärer Medienbrücke. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
3.10.3	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	2xLWL (2 x ADL48/8113) in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Aufgrund von Brückenneubau Falkeplatz Provisorium notwendig. Erneuerung Kabelstrecke mit Fernwärme, Provisorium während der Bauzeit auf temporärer Medienbrücke Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.10.4	16.1 / 302	Bahnhofstraße	PC20/3050 Cu YF50/3108 Cu teilweise im SR	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
3.10.5	16.1 / 301	Falkeplatz	PC20/3047 Cu PC50/3108 Cu	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.11 enviaM/ envia TEL					
3.11.1	16.1 / 301	Querung Brücke Oberstrom	Kabel in Trasse LSA, Ersatzneubau inkl. Provisorium während des Brückenbaus	a) enviaM (E) b) enviaM (E), enviaTEL GmbH(U)	<p>bauzeitliches Provisorium der Kabel und Neueinordnung in neues Brückenbauwerk Brücke Falkeplatz</p> <p>Kostenträger: enviaM (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: EnviaTEL</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.12 Telekom					
3.12.1	16.1 / 301	0+060 Zwickauer Straße	Kabelkanalanlage mit Rohren DN100 2x10 (1,1m breit) und ca. 1,4 m tief, (OK Kabelschacht bis OK KKA) zwischen Schächten 4647 und 4652	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Sicherung Gleisquerung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom
3.12.2	16.1 / 301	ca. 0+075	AP/ Mast/ Kabelschutzrohr und Kabelanbindung	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umsetzen eines Mastes/ Rückbau Kabel/ Kabelschutzrohr, Ersatzneubau im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
3.12.3	16.1 / 301	Haltestelle Falkeplatz	SR-Trasse Schacht 4653 - Schacht 4854 - Schacht 969 (Oberstrom) (20xDN100 und 10 Kabel (davon 2 außer Betrieb))	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	aufgrund des Brückenneubaus Falkeplatz Provisorium erforderlich, 1xDN 50, bauzeitliche Sicherung und spätere lagegleiche Einordnung (Ersatzneubau) in geplantes Brückenbauwerk 20xDN100 und 10 Kabel (davon 2 außer Betrieb). Ersatzneubau Schacht 4654. Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.12.4	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	SR-Trasse Schacht 1859 - Schacht 1860 (Unterstrom) (4xDN 28/36 und 5 Kabel)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	<p>Aufgrund Brückenneubaus Falkeplatz Provisorium erforderlich.</p> <p>Vorhanden: 4xDN 28/36 und 5 Kabel, bauzeitliche Sicherung und lagegleiche Einordnung (Ersatzneubau) in geplantes Brückenbauwerk. Ersatzneubau der Schächte 1860 und 1859</p> <p>Kostenträger: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom</p>
3.12.5	16.1 / 301 / 101	Bahnhofstraße bis 0-025 0+025 bis 0+065 Theaterstraße	Kabelschutzrohranlage 969-970-1357-1353; Kabelschutzrohranlage 1353, 2079, 1359	a) Deutsche Telekom AG (E) b) ---	<p>Leitungssicherung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper der vorhandenen Kabelschutzrohranlage zw. den Schächten 969-970-1357-1353 alt.</p> <p>Rückbau Kabelkanalanlage zwischen Schacht 1353 und 1359 (St. 0+065 TS), Neubau Schacht 3145 im Zusammenhang mit der Überbauung durch neuen Bahnkörper.</p> <p>Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Rückbau/ Neubau: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.12.6	16.1 / 301 / 101	Bahnhofstraße 0-040 bis Theaterstraße 0+065	Kabelanlage 1359-3035-3145-3034	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Umverlegung Kabeltrasse bedingt durch den Neubau des Bahnkörpers. Umverlegung Kabelanlage zwischen Schacht 3034 (südwestl. Gehweg Bahnhofstr., St. 0-030) bis 1359 (St. 0+065 TS). Rückbau bestehende Kabelkanalanlage vorh.: KKF 20-zügig (4x5) ca. 0,5 m tief, belegt mit 4 Mehrfachrohren (DN28/35) und 2 Kabeln. Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Telekom
3.12.7	16.1 / 301	0-020 bis 0+030 Zwickauer Straße	Kabelanlage Querung	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Leitungssicherung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper der vorhandenen Kabelschutzrohranlage ausgehend von Schacht 4652 (Querung der Stollberger Straße) Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.13 Vodafone Deutschland GmbH					
3.13.1	16.1 / 301	0+060 Zwickauer Straße	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom zwischen Schächten 4647 und 4652 eingemietet (Querung)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Leitungssicherung in Gleisquerung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom
3.13.2	16.1 / 301	Haltestelle Falkeplatz	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet AP/Mast	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom Kostenträger: Vodafone (nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
3.13.3	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (SR-Trasse 4653-4854-969 (Oberstrom))	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Ersatzneubau aufgrund des Brückenneubaus Falkeplatz, Provisorium erforderlich. Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Vodafone (nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.13.4	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet 1859-1860 (Unterstrom)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Ersatzneubau aufgrund des Brückenneubaus Falkeplatz, Provisorium erforderlich. Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Vodafone (nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone
3.13.5	16.1 / 301	0-050 bis 0+175 (TS)	Rohranlage der Vodafone 1x Rohr DN200 mit 4xDN40	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Leitungssicherung Querung Rohranlage der Vodafone 1x Rohr DN200 mit 4xDN40, Leitung sichern. Kostenteilung: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich vodafone; Unterhaltung: Vodafone
3.13.6	16.1 / 301	Zwickauer Straße 0-020 bis 0+030	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet Querung	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Sicherung Gleisquerung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.13.7	16.1 / 301	Bahnhofstraße bis 0-025	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet 969-970-1357-1353-2079-1359	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Sicherung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Sicherung aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom
3.13.8	16.1 / 301	Bahnhofstraße bis 0+120	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet 1359-3035-3145-3034	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neue Gleisanlage. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.13.9	16.1 / 301	Bahnhofstraße bis 0+120	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet Kabelschutzrohranlage 969-970-1357-1353; Kabelschutzrohranlage 1353, 2079, 1359	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Umverlegung von Kabeln in Kabelschutzrohrtrasse Telekom, Rückbau bestehender Kabeltrasse, in Anlagen der Deutschen Telekom. Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper. Kostenträger: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.14 Telecolumbus					
3.14.1	16.1 / 301	FP 0+025 bis 0+102	Sicherung/ Ersatzneubau	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Sicherung/ Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Verkehrsanlage im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage und Brückenbau Brücke Falkeplatz Kostenträger: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus
3.14.2	16.1 / 301	Brücke Falkeplatz	Umverlegung in neues Brückenbauwerk, inkl. Provisorium während des Brückenbaus	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Neue Einordnung in geplantes Brückenbauwerk aufgrund Brückenneubaus Falkeplatz Provisorium erforderlich für Bauzeit Brückenbau. Kostenträger: Tele Columbus(Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.15 Abwasser					
3.15.1	16.1 / 301	0+502 FP 0+044 FP 0+041 FP	Schacht Q17S320, Q17S825, Q17S060	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Höhenanpassung 3 Schachtdeckel an neue Verkehrs-/Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
3.15.2	16.1 / 301	0+125 FP	Mischwassersammler mit Einbindung in rechtsufrigen Hauptsammler	a) ESC (E) , Inetz (U) b) -----	Rückbau bis - 2,5 m 1 Schacht DN1000 und Rückbau im Aufgrabungsbereich 50 m verfülltem MW Kanal EI Profil 1500/2250 B, auf Grund von Baufeldfreimachung Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;
3.15.3	16.1 / 301	0+129 FP	Schacht Q17S505	a) ESC (E) , Inetz (U) b) -----	Rückbau bis -2,5m 1 Schacht und Rückbau im Aufgrabungsbereich von 27 m verfülltem MW-Kanal DN 150, auf Grund von Baufeldfreimachung Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC;

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.15.4	16.1 / 301	0-016 0+008 0+025 0+044 0+090	Schacht Q17S020, Q17S030, Q17S040, Q17S050, Q17S080	a) ESC (E) , Inetz (U) b) ESC (E) , Inetz (U)	Höhenanpassung 5 Schachtdeckel an neue Verkehrs-/Gleisanlage Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich ESC; Unterhaltung: Inetz
3.15.5	16.1 / 301	0-077 TS bis 0-045 TS	Mischwassersammler	a) ESC (E) , Inetz (U) b) ---	Rückbau/Verfüllung von 3 Schächten und Rückbau/Verfüllung von 62 m Mischwasserkanal DN200 und DN 150, Rückbau von 32 m MW-Kanal DN Stz auf Grund Funktionsaufgabe Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);
3.15.6	16.1 / 301	0-077 TS bis 0-045 TS	Regenwassersammler	a) ----- b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau von 1 Schacht und 32 m Regenwasserkanal DN250 für Straßenentwässerung Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz)); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.15.7	16.1 / 301	0-045 TS bis 0+040 TS	Mischwassersammler	a) ESC (E) , Inetz (U) b) -----	Rückbau bis - 2,5 m und Verfüllung von 3 Schächten und Rückbau im Aufgrabungsbereich und Verfüllung außerhalb des Aufgrabungsbereiches von 93m Mischwasserkanal DN300, auf Grund Lagekorrektur im Gleisdreieck Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.15.8	16.1 / 301	0-045 TS bis 0+040 TS	Regenwassersammler	a) ----- b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau von 3 Schächten und 87m Regenwasserkanal DN250 für Straßenentwässerung, Schachtzugänglichkeit außerhalb der Gleisanlage Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung Bau und Finanzierungsvertrag ESC , Stadt Chemnitz)); Unterhaltung: Stadt Chemnitz
3.15.9	16.1 / 301	0-077 TS bis 0+040 TS	Rückbau Hausanschlüsse	a) ESC (E) , Inetz (U) b) -----	Rückbau Hausanschlussleitungen im Aufgrabungsbereich der Tiefbautrassen Kanäle und Bauwerke Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag);

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.16 Fahrleitungsanlage					
3.16.1	11 / 301	Falkeplatz ca. 0+000 bis 0+130 Bahnhofstraße ca. 0-230 bis 0+000	Fahrleitungsanlage	a) CVAG (E, U) b) CVAG (E, U)	Ersatzneubau nachgespannte Einfachfahrleitung an Seitenmasten (Lage im Bereich der Mittelinseln), Stahl, achtkant Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.17 Bahnstrom					
3.17.1	16.1 / 301	Falkeplatz ca. 0+100 bis 0+200	Bahnstrom	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Kabellerrohrtrasse mit Kabelzugschächten für LWL-Kabel sowie Neuverlegung Bahnstrom-kabel / Rückleiterkabel bis KV 10052, bzw. 10503 (von GUW 10 kommend) Wiederverlegung Verbindungskabel zwischen VKV und Kabelschacht westl. Haltestelle Falkeplatz Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
3.18 Beleuchtung					
3.18.1	16.1 /301-303	Falkeplatz ca. 0+000 bis 0+170	Erneuerung öffentliche Beleuchtung	a) eins (E), b1) ÖB-Masten: Mast und Beleuchtung eins (E), Inetz Beleuchtung (U) b2) Beleuchtung an Kombimasten: eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Erneuerung (teilweiser Umbau) der Beleuchtungsanlage einschließlich Lichtmaste und Mastausleger, teilweise an kombinierten Fahrleitungsmasten und an LSA-Masten, inkl. Erneuerung Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Erneuerung von Schaltschränken für Straßenbeleuchtung. Exklusive der Fahrleitungsmaste. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz Beleuchtung
3.18.2	16.1 / 301	Falkeplatz ca. 0+000 bis 0+170	Neubau Haltestellenbeleuchtung	a) - b) eins (E), inetz Beleuchtung (U)	Neubau der Beleuchtungsanlage einschließlich der Lichtmaste, inkl. Neubau Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Neubau von Schaltschränken für Haltestellenbeleuchtung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Inetz Beleuchtung

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
Brückenstraße					
4.1 Gleisbau					
4.1.1	11 / 401 11 / 103	Brückenstraße ca. 0+969 bis 1+198	Bahnkörper	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Im Bereich von Gleisquerungen erfolgt der Einbau mit Eindeckung. Die Herstellung der Gleisquerung erfolgt einschließlich der Beschilderung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
4.1.2	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+121 bis 1+198	Bahnkörper 4-Schienengleis	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage, als 4-Schienengleis Im Bereich von Gleisquerungen erfolgt der Einbau mit Eindeckung. Die Herstellung der Gleisquerung erfolgt einschließlich der Beschilderung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.1.3	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+119,50 bis 1+128,50	Weiche	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau Weiche Z28E im Zuge des 4-Schiengleises (gem. Lfd. Nr. 4.1.2) mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>
4.1.4	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+198 bis 1+274	Bahnkörper Gleisviereck	a) CVAG b) CVAG (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau des Gleisvierecks, Weichen mit Weichensteuerung inkl. Tiefbau und Ausrüstung, einschließlich Unterbau, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Der Einbau erfolgt einschließlich Eindeckung.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.1.5	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+265 bis 1+346,70	Bahnkörper	a) CVAG b) CVAG (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Gleisanlage, einschließlich Unterbau, beidseitigen Gleisborden, der Gleisentwässerung und der Gleisdrainage. Im Bereich von Gleisquerungen erfolgt der Einbau mit Eindeckung. Die Herstellung der Gleisquerung erfolgt einschließlich der Beschilderung.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>
4.1.6	11 / 401	Brückenstraße ca. 1009,15 bis 1+088,15	Haltestelle "Stadthalle"	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau Straßenbahn-Kombihaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen. Gesamtlänge: 79 m, Länge Hochbahnsteig: 10 m, Länge Tiefbahnsteig: 53 m, Breite Wartefläche Süd: 4,00 m (nutzbare Breite 3,50 m) Breite Wartefläche Nord: 3,50 m (nutzbare Breite 3,00 m) Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.1.7	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+270,50 bis 1+349,50	Haltestelle "Brückenstraße"	a) CVAG b) CVAG (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau Straßenbahnhaltestelle gem. Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen. Gesamtlänge: 79 m, Länge Hochbahnsteig: 10 m, Länge Tiefbahnsteig: 53 m, Breite Wartefläche Süd: 4,00 m (nutzbare Breite 3,50 m) Breite Wartefläche Nord: 3,50 m (nutzbare Breite 3,00 m) Die Herstellung erfolgt inkl. aller Einbauten, exklusive von: Bäumen, Haltestellenbeleuchtung und LSA-Masten.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>
4.1.8	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+127, 1+195, 1+362	Aufstellfläche für Wartungsfahrzeuge CVAG	a) - b) CVAG (E, U)	<p>Neubau Wartungsfäche für Betriebsfahrzeuge der CVAG.</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.2 Straßenbau					
4.2.1	11 / 401	Brückenstraße ca. 0+940 bis 1+368	Fahrbahn (stadt- und landwärtige Richtung)	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Brückenstraße, Bk10 bis Bk32 inklusive Abbiegespuren, Gerinne und Bordanlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelbreite durchgehende Fahrbahn 3,85 m zzgl. Radfahrstreifen (B= 2,00 m) - Regelbreite von Abbiegespuren 3,25 m - inkl. Straßenentwässerung und Straßendrainage sowie Markierung und Beschilderung <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.2.2	11 / 401	Brückenstraße / Straße der Nationen ca. 1+220 bis 1+241	Fahrbahn (stadt- und landwärtige Richtung)	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau des Knotenpunktes Brückenstraße/Straße der Nationen in Bk32 inklusive Abbiegespuren, Gerinne und Bordanlage Zufahrt zur Haltestelle "Roter Turm", Anpassung an Bestand</p> <p>- Regelbreite durchgehende Fahrbahn 3,85 m zzgl. Radfahrstreifen (B= 2,00 m) - Regelbreite von Abbiegespuren 3,25 m - inkl. Straßenentwässerung und Straßendrainage sowie Markierung und Beschilderung</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>
4.2.3	11 / 401	Brückenstraße ca. 0+940 bis 1+223 ca. 1+247 bis 1+358,70	Gehweg, Süd	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	<p>Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen, Liefer- und Ladezonen (begehbare Multifunktionsflächen). Wiederherstellung Oberflächenbelag bei bauzeitlicher Beanspruchung (denkmalpflegerischer Bezug). Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege</p> <p>Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz</p>

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.2.4	11 / 401	Brückenstraße ca. 0+940 bis 1+223 ca. 1+247 bis 1+270,30 ca. 1+343 bis 1+370,50	Gehweg, Nord	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Gehwege inklusive erforderlicher Randeinfassungen. Wiederherstellung Oberflächenbelag bei bauzeitlicher Beanspruchung (denkmal-pflegerischer Bezug). Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.2.5	11 / 401	Brückenstraße 0+980,50 bis 1+17,70	Zufahrt, Anlieferung, Parkplatz	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Parkplatzzufahrt sowie Anlieferfläche. Anpassung an neue Verkehrsanlage. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS -VMS GmbH und Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.2.6	11 / 401	Brückenstraße Haltestelle "Stadthalle" Südwest: ca. 1+055,40 bis 1+079,60 Nordost: ca. 1+100 bis 1+124,65	Bushaltestelle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Bushaltestelle "Stadthalle", barrierefrei. Bordanlage mit 21 cm Anschlag, inklusive Rampensteine. Ausführung der Fahrbahnbefestigung im Haltestellenbereich mit halbstarrer Deckschicht, Bk analog des Fahrbahnausbaus. Inkl. Neubau der Haltestellenausrüstung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.2.7	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+142 bis 1+151	Ausfahrt Tiefgarage Stadthalle	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Tiefgaragenausfahrt Anpassung an neue Verkehrsanlage. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.2.8	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+130 bis 1+169	Fußgängerquerung Karl-Marx-Monument	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau der Fußgängerquerungsstelle inkl. Randeinfassungen und Bordabsenkungen, beidseitige architektonische Barriere zur Verhinderung von Pkw-Überfahrten. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.2.9	11 / 401 11 / 103	Brückenstraße ca. 0+944 bis 1+005,25 ca. 1+092,15 bis 1+130 ca. 1+165 bis 1+213,50	Mittelinsel Grünfläche	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau von Grünflächen, Einfassung gleisseitig mit Gleisborden und straßenseitig mit Hochborden, Oberbodenandeckung und Rasenansaat. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.2.10	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+270,30 bis 1+320,85	Radweg, Sonderkonstruktion	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau des Radweges als Sonderkonstruktion auf Wurzelschutzgittern, Beachtung denkmalschutzrechtlicher Belange innerhalb der Grünfläche, inklusive Anpassung der Grünflächen. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.2.11	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+297,35 bis 1+303,35, ca. 1+307,75 bis 1+315, ca. 1+319 bis 1+337,65	Verkehrsanlage, Parkplätze	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Parkplätze, inklusive Randeinfassung und Anpassung der Gehwegflächen. Anpassung an neuen Fahrbahnrand. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.2.12	11 / 401	Straße der Nationen	Verkehrsanlage, Parkplätze	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau der Behindertenparkplätze, barrierefrei, inklusive Randeinfassung und Anpassung der Gehwegflächen (Ersatzstandort für entfallende Parkplätze an der Brückenstraße). Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.2.13	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+320 bis 1+345	gemeinsamer Geh-/Radweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Grundhafter Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges sowie Gehweg mit Radfahrer frei, einschließlich Randeinfassungen. Oberbau gemäß RStO12 für Geh- und Radwege. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.3 Landschaftsbau					
4.3.1	11 / 401 11 / 103	Brückenstraße ca. 0+961 bis 1+004 ca. 1+095 bis 1+124 ca. 1+167 bis 1+186	Baumpflanzung	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Straßenraum Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.3.2	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+045 bis 1+075 (Hast Stadthalle) ca. 1+310 bis 1+338 (Hast Brückenstraße) ca. 0+895 bis 0933	Baumpflanzung Haltestellenbereich	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Baumneupflanzung im Haltestellenbereich, Baumscheiben und Baumgrube im Unterflur-Wurzelschutzsystem. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.4 Lichtsignalanlagen					
4.4.1	16.1 / 401, 402	Brückenstraße ca. 0+962 bis 1+094	Kabelschutzrohrtrassen/ Kabeltrassen für Lichtsignalanlagen	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Koordinierungsstrecke für LSA im Zuge Neubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.4.2	11 / 401 16.1 / 401	Brückenstraße ca. 1+000	Lichtsignalanlage Haltestelle "Stadhalle"	a) - b) Stadt Chemnitz (E, U)	Neubau Vorsignalisierung, Hoch- und Tiefbahnsteige, Standorte in Haltestelle "Stadhalle", Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.4.3	11 / 401 16.1 / 402	Brückenstraße ca. 1+233	Lichtsignalanlage KP Brückenstr. / Str. der Nationen	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Ersatzneubau Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Ersatzneubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, mit Vorschaltung, Standorte in Haltestelle "Brückenstraße", inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz
4.4.4	11 / 401 16.1 / 402	Brückenstraße ca. 1+350	Lichtsignalanlage Straßenbahn Haltestelle "Brückenstraße"	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Umbau Vorschaltung, Hoch- und Tiefbahnsteig, Ersatzneubau LSA-Mast. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.4.5	11 / 401 16.1 / 402	Brückenstraße ca. 1+390	Lichtsignalanlage KP Stefan-Heym-Platz	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz (E, U)	Umbau vorh. Knotenpunkt-Lichtsignalanlage im Zuge Ersatzneubau Bahnkörper und Verkehrsanlage, inkl. Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Stadt Chemnitz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.5 Ingenieurbauwerke					
-					

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.6 INETZ Trinkwasser					
4.6.1	16.1 / 401	0+953 bis 1+138	Auswechslung DN 200-300 Ge in DN 200-300 GGG (ca. 185 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung eins Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
4.6.2	16.1 / 402	Brücken-/Straße der Nationen 1+210 bis 1+255	VVW 150/200 GGG teilweise im SR 200/400 St (ca. 65 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau Versorgungsleitung inkl. Einbau Schutzrohr und Schieberkreuz aufgrund von Überbauung durch Gleisanlage, Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
4.6.3	16.1 / 402	1+195 bis 1+360	Rohreinzug DN 450 PE in Altleitung 800 St (ca. 165)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Rohreinzug DN 450 PE als Eigenleistung eins Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz
4.6.4	16.1 / 402	1+250 bis 1+387	Auswechslung DN 150 G in PE OD 180 (ca. 135 m)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau als Eigenleistung DN 150 G, inkl. Wiederherstellung der Gehwegoberfläche nach Leitungsverlegung. Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2 Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.7 INETZ Fernwärme					
4.7.1	16.1 / 401	0+968 TS	2xKWM 500 im SR 800	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Überbauung durch neuen Bahnkörper, Kühlleitungen 2 x KWN 500 bleibt unverändert. Sicherung der Querung. Kostenteilung: Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
4.7.2	16.1 / 402	Haltestelle Freie Presse	2xKWN 200 im SR 500	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Überbauung durch neuen Bahnkörper, Haltestelle. Bauzustand während der Baumaßnahme kritisch prüfen. Rückbau/Verfüllung 52 m mit 2 x KWN 200 im SR DN 500 Stahl. Ersatzneubau in neuer Trasse 52 m mit 2 x KMR 200/315. Im Bereich der Gleisquerung 2 x 29 m Stahlschutzrohr DN 500. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.7.3	16.3.2 / 402	Haltestelle Freie Presse	2xHWP250 im SR 550	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Überbauung durch neuen Bahnkörper, Haltestelle. Kühlleitungen 2 x 250 HWP bleiben im Bestand erhalten. Neuerliche Bauzustandskontrolle im Zuge der Durchführung der Baumaßnahme. Sicherung der Querung. Kostenteilung: Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.8 INETZ Gas					
4.8.1	16.1 / 402	Brückenstraße/Straße der Ntion	VGN500St (1956/88) inkl. Doppelreduktion 300/500	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubau aufgrund von Überbauung durch bahnkörper, Hausanschluss "Döner", Neuverlegung als Hausanschluss d63x5,8PE im SR 100 St Kostenteilung : 60% ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/21.08.23 und Objektvertrag)/ 40% Vorteilsausgleich eins Unterhaltung: Inetz
4.8.2	16.1 / 402		Nennweite ≥ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau/Verdämmung Altleitung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel- /Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.8.3	16.1 / 401		Nennweite ≤ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau/Verdämmung Altleitung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)
4.8.4	16.1 / 402		Nennweite ≥ 300	a) eins (E) b1) Ausbau: - b2) Verdämmung: eins (E)	Ausbau/Verdämmung Altleitung *Aushub Straßenbau -0,90 m: Ausbau bei Scheitel-/Seitenfreilage bzw. Ausbau *Restüberdeckung von 0,20 bis 1,00 m: Verdämmung oder Ausbau gemäß Fallentscheidung *Restüberdeckung über 1,00 m: Verdämmung Kostenträger für Rückbau bereits außer Betrieb befindliche Leitungen: eins (Regelung in Objektvertrag)

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.9 INETZ Eit					
4.9.1	16.1 / 401	0+962 (BS)	Sicherung MSK im SR (1xPE125)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	neuer Bahnkörper/ Haltestelle, Verkehrsanlage Schutzmaßnahme Trasse, Sicherung Tiefe MSK bei ca. 1,50m Überdeckung, Sicherung im Gleisbereich durch Beton. Kostenteilung: Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
4.9.2	16.1 / 401	0+930 bis 1+347 (BS) 0+000 bis 0+130 (MS)	Sicherung 10xMSK 110 kV-Trasse	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	neuer Bahnkörper/ Haltestelle, Fahrleitungsanlage, Verkehrsanlage MSK vorhanden: SR aus Stahl. Teilweise Unterschreitung der geforderten Mindestabstände zur 110kV-Trasse bei Einbauten, Sicherungsmaßnahmen in Abstimmung mit INETZ erforderlich. keine Umverlegung der 110kV-Trasse vorgesehen. Festlegung der Sicherungsmaßnahmen nach der Durchführung von Suchschürfen an abzustimmenden Standorten. Kostenteilung: Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.9.3	16.1 / 401	1+145 (BS)	Ersatzneubau/ Sicherung 1xNSK im KKF	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	neuer Bahnkörper/ Verkehrsanlage, Sicherung/ Ersatzneubau, Umverlegung bis zum Trafo erforderlich, Umbindung der NS-Versorgung (ca. 70m NSK). Kostenteilung: Sicherung/ Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
4.9.4	16.1 / 402	Brückenstraße/Straße der Nationen	Sicherung 2xMSK+2xNSK im SR (8xPE110)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	neuer Bahnkörper, Verkehrsanlage Sicherung der vorhandenen Querung (Tiefenlage nach KSch-Kartei bei ca. 1,4 m Überdeckung) Kostenteilung: Sicherung/ Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.9.5	16.1 / 402	Haltestelle Brückenstraße	4xMSK im SR (8xPE110)	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Ersatzneubeu Bahnkörper/ Haltestelle, Verkehrsanlage Sicherung der vorhandenen Querung (Überdeckung nach Angabe Schacht 0,7 bis 0,6m) bis OK vorh. Bahnkörper). Keine Änderung an Trassenführung möglich Kostenteilung: Sicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz
4.9.6	16.1 / 401	1+015 bis 1+125	4xMSK, vorhanden - keine Sicherung; Sicherung 3xNSK	a) eins (E) b) eins (E), Inetz (U)	Sicherung des vorhandenen NS-Kabels mit Halbschalen im Bereich der geplanten mobilen Pflanzkübel (Mobiles Grün), Kostenträger: eins (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.10 INETZ KN					
4.10.1	16.1 / 401	1+010 bis 1+090 (BS)	YF50/1035 Cu YF50/1036 Cu YF50/1014 Cu in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Verdrücken/ Umverlegen/ Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Haltestelle. Kostenträger: Verdrücken/ Umverlegen: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
4.10.2	16.1 / 402	1+210 bis 1+253 (BS)	ADL30/8105/2 LWL ADQ96/8285 LWL ADL96/8106/1/2 LWL YF50/1035 Cu YF50/1036Cu YF50/1014 Cu in Schutzrohranlage + MC ADQ96/HK.41.1.1 LWL MC ADQ96/HK.41.1.2 LWL MC ADQ96/HK.MK.1 LWL MC ADQ96/HK.MK.3 LWL in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerungen aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung und Umverlegung, Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.10.3	16.1 / 402	1+210 bis 1+253 (BS)	MC ADQ576/HK 41.3 MC ADQ96/HK 41.1.3 MC ADQ96/HK.41.1.4 MC ADQ96/HK.MK.1 MC ADQ96/HK.MK.3 LWL in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerungen aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung und Umverlegung, Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
4.10.4	16.1 / 402	1+215 bis 1+240 (BS)	MC ADQ96/HK.MK.3 MC ADQ96/HK.MK.2 MC ADQ96/HK.MK.1 MC ADQ96/HK.MK.MS.1 LWL YF20/1815 YF20/1490 YF50/1057 Cu in Schutzrohranlage	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerungen aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung und Umverlegung, Kostenträger: Ersatzneubau: eins (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.10.5	16.1 / 402	1+265 bis 1+325	ADL96/8106/1/2 ADQ96/8285 ADL30/8105/2 YF50/1035 YF50/1036 YF50/1014 in 4 SR PE-HD 40/2 SR PE 120	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Haltestelle. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins
4.10.6	16.1 / 402	1+290	Querung ADL6/8025 im SR	a) eins (E) b) eins (E), eins (U)	Sicherung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper/ Haltestelle. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: eins

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.11 enviaM/ envia TEL					
4.11.1	16.1 / 401 / 402	0+988 bis 1+264	Kabelschutzrohranlage HDPE 50x4,6 inkl. von Kabelschächten	a) enviaM (E) b) enviaM (E), enviaTEL GmbH(U)	Neubau KSR HDPE 50x4,6, inkl. Querung Staße der Nationen Querung mit Schutzrohr als Eigenleistung, Neubau EK 338, Anschluss an vorh. Kabelschächte. Kostenträger: enviaM (Regelung in Objektvertrag) Unterhaltung: EnviaTEL

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.12 Telekom					
4.12.1	16.1 / 402	BS 1+193	Kabelkanalanlage mit KKF 1x6 und 5 Kabel (Schacht 2795 - Schacht 19)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung. Kostenträger: Ersatzneubau: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom
4.12.2	16.1 / 402	BS 1+212 bis 1+252	Kabelkanalanlage KKF 1x4 +2 und 5 Kabel. (Schacht 21 - Schacht 2821)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Ersatzneubau/ Sicherung Gleisquerung aufgrund von Überbauung durch neuen Bahnkörper, Tieferlegung Querung. Kostenträger: Ersatzneubau: Telekom (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.12.3	16.1 / 402	BS 1+253	Kabelschutzrohranlage (20-zügig, KR DN 100, 2 x 8+2 und 21 Kabel) (Schacht 2820 - Schacht 2821)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Leitungssicherung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper und im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Vorh. Kabelkanalanlage mit KR DN100 20-zügig (2x8+2) und 21 Kabel. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom
4.12.4	16.1 / 402	BS 1+215 bis 1+256	Kabelschutzrohranlage (6-zügig, KR DN 100) (Schacht 2820 - Schacht 20)	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E,U)	Leitungssicherung bei Überbauung durch neuen Bahnkörper und im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage, Vorh. Kabelkanalanlage mit KR DN100 6-zügig (1x6) und 2 Kabel. Kostenträger: Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Telekom Unterhaltung: Telekom

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.13 Vodafon Deutschland GmbH					
4.13.1	16.1 / 402	BS 1+193	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet (Schacht 2795 - Schacht 19)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Tieferlegung bzw. Sicherung von Kabeln Vodafone in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Ersatzneubau: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Vodafone Unterhaltung: Vodafone
4.13.2	16.1 / 402	BS 1+212 bis 1+252	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet, (Schacht 21 - Schacht 2821)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Tieferlegung bzw. Sicherung von Kabeln Vodafone in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Kostenträger: Ersatzneubau: Vodafone (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Vodafone Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.13.3	16.1 / 402	BS 1+253	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet, (Schacht 2820 - Schacht 2821)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Sicherung von Kabeln Vodafone in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Vodafone Unterhaltung: Vodafone
4.13.4	16.1 / 402	BS 1+215 bis 1+256	Kabeltrassen in Anlagen der Telekom eingemietet, (Schacht 2820 - Schacht 20)	a) Vodafone Deutschland (E) b) Vodafone Deutschland (E,U)	Sicherung von Kabeln Vodafone in Kabelschutzrohrtrasse Telekom. Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Vodafone Unterhaltung: Vodafone

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.14 Telecolumbus					
4.14.1	16.1 / 402	BS 1+200 bis 1+250	Straßenquerung Leitungssicherung	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Leitungssicherung aufgrund von Überbauung durch Gleis- und Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus
4.14.2	16.1 / 401	BS 0+950 bis 1+070	18xDN40, Leitungssicherung/ Freilegung und Verdrückung im Bereich von Fahrleitungsmasten	a) Tele Columbus AG (E) b) Tele Columbus AG (E,U)	Sicherung Leitungstrasse, im Bereich von Fahrleitungsmasten: Freilegung und Verdrückung aufgrund von Überbauung durch Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Neuaufteilung des Querschnittes der Verkehrsanlage Kostenträger Verdrückung: Tele Columbus (Regelung nach Objektvertrag und Telekommunikationsgesetz) Leitungssicherung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich Tele Columbus Unterhaltung: Tele Columbus

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.15 Abwasser					
4.15.1	16 / 401	BS 1+000 bis 1+025	Schacht R16N880	a) ESC (E), Inetz (U) b) ESC (E), Inetz (U)	Renovierung 2 Schächte, Renovierung 23,1 m MW-Kanal Ei-Profil 400/600 auf Grund Bauzustand Eigenleistung: Kostenträger ESC (Regelung in Objektvertrag); Unterhaltung: Inetz

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.16 Fahrleitungsanlage					
4.16.1	11 / 401	Brückenstraße ca. 0+940 bis 1+127	Fahrleitungsanlage	a) - b) CVAG (E, U)	Neubau nachgespannte Einfachfahrleitung an Seitenmasten, Stahl, Schürmannmasten Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG
4.16.2	11 / 401	Brückenstraße ca. 1+169 bis 1+347	Fahrleitungsanlage	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Ersatzneubau nachgespannte Einfachfahrleitung an Seitenmasten, Stahl, Schürmannmasten Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2 Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.17 Bahnstrom					
4.17.1	16.1 / 401, 402	Brückenstraße ca. 0+025 bis 0+075	Bahnstrom	a) CVAG b) CVAG (E, U)	Erweiterung bestehende Kabellerrohrtrasse mit Kabelzugschächten für LWL-Kabel sowie Neuverlegung Bahnstromkabel / Rückleiterkabel bis KV 11050 bzw. 1150-1 (von GUW 11 kommend) Verlängerung Bahnstromkabel mit Muffe in Schacht 15 von GUW 10 bis KV 10051 Demontage / Neuverlegung Rückleiterkabelanschlüsse im Bereich Kreuzung Brückenstrasse/Str. d. Nationen Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: CVAG

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.18 Beleuchtung					
4.18.1	16.1 / 401-402	Brückenstraße ca. 0+950 bis 1+347	Erneuerung öffentliche Beleuchtung	a) eins (E), b1) ÖB-Masten: Mast und Beleuchtung eins (E), Inetz Beleuchtung (U) b2) Beleuchtung an Kombimasten: eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Erneuerung (teilweiser Umbau) der Beleuchtungs- anlage einschließlich Lichtmaste und Mastausleger, teilweise an kombinierten Fahrleitungsmasten und an LSA-Masten, inkl. Erneuerung Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Erneuerung von Schaltschränken für Straßenbeleuchtung. Exklusive der Fahrleitungsmaste. Kostenteilung: Baufeldfreimachung: 60 % ZVMS (nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 und Objektvertrag)/ 40 % Vorteilsausgleich eins; Unterhaltung: Inetz Beleuchtung
4.18.2	16.1 / 401	Brückenstraße ca. 0+000 bis 0+170	Neubau Haltestellenbeleuchtung Haltestelle Stadthalle	a) - b) eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Neubau der Beleuchtungsanlage einschließlich der Lichtmaste, inkl. Neubau Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Neubau von Schaltschränken für Haltestellenbeleuchtung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Inetz Beleuchtung

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna					Unterlage: 11.2
					Datum: 08.12.2023
Lfd. Nr.	Unterlage / Blatt Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5	6
4.18.3	16.1 / 402	Brückenstraße ca. 1+270,50 bis 1+349,50	Ersatzneubau Haltestellenbeleuchtung Haltestelle Brückenstraße	a) eins (E), b) eins (E), Inetz Beleuchtung (U)	Ersatzneubau der Beleuchtungsanlage einschließlich Lichtmaste und Mastausleger, inkl. Erneuerung Kabelanlage und Leitungstiefbau, sowie Erneuerung von Schaltschränken für Haltestellenbeleuchtung. Kostenteilung: Herstellungskosten nach Bau- und Finanzierungsvertrag ZVMS, VMS GmbH, Stadt Chemnitz und CVAG vom 13.07.23/ 01.08.23/ 21.08.23 Unterhaltung: Inetz Beleuchtung