## Legende - Topographie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trigonom. Punkt | Verkehrszeichen | Durchlaß | |
| Aufnahme-/Polygonpunkt | Wegweiser | Rohrauslauf | |
| Höhenfestpunkt | Verkehrslampe | Faltrohr | |
| Schacht-rund | Signalzeichen | Laubbaum, klassifiziert | |
| Schacht-eckig | Werbetafel | Nadelbaum, klassifiziert | |
| Doppelschacht | Schilderpfahl | Obstbaum | |
| Postschacht | Bushaltestelle | Baum plan. bedeut. | |
| Merkzeichen G/W/T/F | Parkautomat | Baumstumpf | |
| Einlauf - rund | Parkplatz, -haus | Baum abgestorben | |
| Einlauf - eckig | Tür | Gartenland | |
| Oberflurhydrant | Tor | Wiese | |
| Unterflurhydrant | Zaunsäule | Friedhof | |
| Schieber-Wasser | Laternе elektr. | Gebüsch | |
| Schieber-Gas | Holzmast | Zaunsockel | |
| Verteilerkasten | Stahlgittermast | Geschoßzahl | |
| Telefonzelle | Stahlbetonmast | OK Schwelle Eingang | |
| Trafohaus | Stahlbetonmast | OK Fensterbank Keller, | |
| KM-Stein | Doppelmast | Lichtschacht | |
| Netzstation | A-Mast | Brunnen | |
| Stationszeichen | Funkmast | Denkmal | |
| Zeichen | Windrad | Campingplatz | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holzzaun | | BB | Bituminöse Befestigung |
| Eisenzaun | | BP | Betonsteinpflaster |
| Drahtzaun | | KP | Kleinpflaster |
| Hochbord | | PB | Betonplatten |
| Tiefbord | | RG | Rasengittersteine |
| Mauer-Fundament | | SS | Scherfenecke |
| Stützmauer | | SB | Straßenbeton |
| Hecke | | PG | Granitplatten |
| Straßengeländer | | GP | Großpflaster |
| Freileitung | | FP | Kopfsteinpflaster |
| Telefonleitung | | | |
| Pflasterrinne | | | |
| Laubbaumreihe | | | |
| Nadelbaumreihe | | | |

## Zeichenerklärung Straßenbau

| | |
|---|---|
| 378 | Flurstücksgrenze mit entsprechender Flurstücksnummer<br>**n a c h Grenzvermessung und Berechnung** |
| | Dammböschung<br>Bankett<br>Gehweg (Betonpflaster)<br>Fahrbahn<br>Bankett<br>Entwässerungsmulde<br>Dammböschung |
| | Hochpunkt/Tiefunkt in der Gradiente |
| | Straßenquerneigung / Gehwegquerneigung |
| | vorhandene Bäume **f ä l l e n,** vorhandene Hecke **r o d e n** |
| | Maschendrahtzaun / Holzzaun **abbrechen** |
| Ta | vorhandene Bäume **s i c h e r n,** vorhandene Hecke **s i c h e r n** |
| 6,44 % 56,11 m / 0,55 % 58,42 m | Neigungsbrechpunkt der Gradiente<br>mit Angabe Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt |
| H= 533<br>T= 21,183 m<br>r= -0,421 m<br>TS= 266,755 m<br>Km= 0+755,241 | Neigungsbrechpunkt mit Angabe von :<br>- *Ausrundungshalbmesser,*<br>- *Tangentenlänge,*<br>- *Sichthöhe,*<br>- *Höhe Tangentenschnittpunkt,*<br>- *Bau - Kilometer,* |

| | |
|---|---|
| | Angleichungsbereich<br>Angleichung erfolgt in der vorhandenen Befestigungsart |
| | bituminöse Fahrbahnangleichung |
| | Maschendrahtzaun / Holzzaun **neu** |
| | Befestigung mit Naturpflaster |
| W III | Grenze TW-Schutzzone |
| 100 | **Lfd. Nr. im Regelungsverzeichnis** |
| | vorübergehende Baugrenze bei halbseitigem Bauen |

1 2 3 4 5 6


Gemeinde ARNSDORF
Gemarkung FISCHBACH
Gemeinde ARNSDORF
Gemarkung FISCHBACH
Ständige Zufahrtsmöglichkeit für FL-Stück 408 muss gewährleistet sein ! (landwirtschaftliche Nutzung)
Ständige Zufahrtsmöglichkeit für FL-Stück 408 und FL-Stück 402 muss gewährleistet sein ! (landwirtschaftliche Nutzung)
Hsnr.-Nr. 4, Flur-Stück 413
Hsnr.-Nr. 6, Flur-Stück 4002
Hsnr.-Nr. 10, Flur-Stück 4009
Hsnr.-Nr. 12, Flur-Stück 4009
Flur-Stück 4009 Doppelhecke
Flur-Stück 4001
Flur-Stück 408
Flur-Stück 402
Flur-Stück 4003
Flur-Stück 4005
Seeligstädter Straße
Fischbacher Straße
Friedhof
Sportplatz
Wildfs
Böschungsneigung 1:1 -4
Böschungsneigung 1:1 -4
Böschungsmulde zeitlich stationär
TIEFBAUAMT Bautzen
TIEFBAUAMT Bautzen
Kontrollschacht DN 400 unpflastern in Oberfläche K 9,0
Kontrollschacht DN 400 unpflastern in Oberfläche K 9,0
1,50 m Mulde (Rasenmulde)
1,50 m Mulde (Rasenmulde)
1,00 m Bankett - ohne Bord -
1,00 m Bankett - ohne Bord -
Mast FM umsetzen
Mast TK umsetzen
Mast 6,8t sichern
Mast 6,8t umsetzen
Mast 10,5t umsetzen
Mast 10,5t sichern
Mast 6,8t umsetzen
Mast 6,8t sichern
Mast TK umsetzen
Mast TK umsetzen
Mast TK umsetzen
Mast TK umsetzen
Mast FM umsetzen
Mast FM umsetzen
Mast TK umsetzen
Mast TK umsetzen
Mast TK