




Straßenquerschnitt 1  
Hauptachse Station 0+430



**Fahrbahnbefestigung:**  
Bauklasse 3,2, RStO 12

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS  
16 cm Asphalttragschicht AC 32 TS  
55 cm Frostschuttschicht 0/56  
75 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Entwurfsbearbeitung:  <small>Chemnitz Ingenieurbau Consult GmbH 09126 Chemnitz Bernhardstraße 86 f Tel.: (0371) 523530</small>	Bearbeitet: Reinhold
	Gezeichnet: Gorajski / Liebscher
	Geprüft: Tischer
	Projekt-Nr.: 2016069
Datum: 03.März 2021	

 Landkreis Mittelsachsen	Bearbeitet:
	Geprüft:
	Bearbeitet:
	Geprüft:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Feststellungsentwurf

Straße / Abschn.-Nr. / Station: K 8215 / 3. BA / 0+000 - 0+509,16 (von - bis)	Unterlage / Blatt Nr. 14/1
	Straßenquerschnitt 1
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1:50

Ausbau K 8215  
Schweikershain - Kriebstein 3. BA

aufgestellt:  _____, den _____  _____	genehmigt:  _____, den _____  _____