

Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation für das Vorhaben "S 177 - Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, bauzeitliche Umleitungsstrecke Lerchaweg"

Betroffene Funktionen:

- B** - Biotope
- Bo** - Boden
- W** - Wasserhaushalt
- K** - Klima
- L** - Landschaftsbild

Auslösende Vorhabenswirkungen: **ba** - baubedingt, **a** - anlagebedingt, **b** - betriebsbedingt

Maßnahmen:

- V** - Vermeidung
- A** - Ausgleich
- E** - Ersatz
- G** - Gestaltung

Bezugsraum	Angabe Konflikte <ul style="list-style-type: none"> Konfl.-Nr. bau-, anlage-, betriebsbedingt Bau-km 	Konfliktbeschreibung unter Angabe der betroffenen Schutzgüter und Wert- und Funktionselemente	Eingriffsumfang	Kompensationsbedarf (Tab. 11.1)	Bezugsraum	Angabe der Einzelmaßnahme / des Maßnahmenkomplexes <ul style="list-style-type: none"> Maßnahmenkomplex-Nr. Maßn.-Nr. ggf. Bau-km 	Maßnahmenbeschreibung unter Angabe der aufgewerteten Schutzgüter	Reale Größe der Maßnahmenfläche	Maßnahmenumfang unter Angabe des Aufwertungsfaktors bzw. der Wertigkeit	Bemerkungen
Triebischhang im Ortsteil Lercha	K1 (a) Bau-km 0-000 - 0+850	Funktionsverluste durch Straßenbauvorhaben <ul style="list-style-type: none"> anlagebedingte Verluste der Biotop-/Habitatfunktionen durch vorhabensbedingten Flächenbedarf für Voll-/ Teilversiegelungen und für Nebenanlagen (B) 	ca. 1.140 m²	ca. 1.370 m²	Triebischhang im Ortsteil Lercha	1 A Bau-km 0+365 - 0+850	Wiederherstellung von Ackerflächen und Randbiotopen an Straßen und Wegen (B, Bo, W)	ca. 4.800 m²	ca. 4.800 m² (1,00, Behelfsstraße - das entspricht rechnerisch einem Entsiegelungsumfang von ca. 2.630 m²)	Wiederherstellung der vormaligen Biotop- und Boden-/ Wasserhaushaltsfunktionen
		<ul style="list-style-type: none"> anlagebedingte Verluste von Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen für Voll-/ Teilversiegelungen und für Nebenanlagen 	ca. 4.800 m²	ca. 2.630 m²	Elbtal bei Meißen	5.3 E	Aufwertung und Erweiterung von Teilen der Rehbocklache im Elbtal im Mündungsbereich des Riemsdorfer Wassers südöstlich von Meißen zur Kompensation der Eingriffe aus den Ausbauabschnitten der bauzeitlichen Umleitungsstrecke Lerchaweg (Ökokontomaßnahme - B, W, K, L)	ca. 370 m²	ca. 1.370 m² (3,71 ermittelt über Kostenansatz)	Ökokontomaßnahme bereits 2012 realisiert
Summe	K1		ca. 5.940 m²	ca. 4.000 m²	Summe			ca. 5.170 m²	ca. 5.940 m²	

Bezugsraum	Angabe Konflikte <ul style="list-style-type: none"> Konfl.-Nr. bau-, anlage-, betriebsbedingt Bau-km 	Konfliktbeschreibung unter Angabe der betroffenen Schutzgüter und Wert- und Funktionselemente	Eingriffsumfang	Kompensationsbedarf (Tab. 11.1)	Bezugsraum	Angabe der Einzelmaßnahme / des Maßnahmenkomplexes <ul style="list-style-type: none"> Maßnahmenkomplex-Nr. Maßn.-Nr. ggf. Bau-km 	Maßnahmenbeschreibung unter Angabe der aufgewerteten Schutzgüter	Reale Größe der Maßnahmenfläche	Maßnahmenumfang unter Angabe des Aufwertungsfaktors bzw. der Wertigkeit	Bemerkungen
Triebischhang im Ortsteil Lercha	K2 (ba) Bau-km 0+180 - 0+215	Funktionsverlust durch einzelne Großbaumfällungen - baubedingte Verlust der Habitatfunktionen durch Großbaumfällungen (B)	ca. 3 Stk.	ca. 6 Stk.	Elbtal bei Meißen	5.3 E	Aufwertung und Erweiterung von Teilen der Rehbocklache im Elbtal im Mündungsbereich des Riemsdorfer Wassers südöstlich von Meißen zur Kompensation der Eingriffe aus den Ausbauabschnitten der bauzeitlichen Umleitungsstrecke Lerchaweg (Ökokontomaßnahme - B, W, K, L)	ca. 6 Stk. (Stückzahl anteilig von der Gesamtfläche ermittelt)	ca. 6 Stk (1,00, ermittelt über Kostenansatz)	Ökokontomaßnahme bereits 2012 realisiert
Summe	K2		ca. 3 Stk.	ca. 6 Stk.	Summe			ca. 6 Stk.	ca. 6 Stk.	