



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße
PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

UNTERLAGE 11 Regelungsverzeichnis

<p>29. Juni 2018</p> <p>aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Dresden, den 28.05.2018</p> <p> Andreas Hemmersbach Vorstand Finanzen und Technik</p> <p> gpa. Manusch Leiter Center Infrastruktur</p>	

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1 DREWAG Trinkwasser				
1.1.1.	Großenhainer Str. ca. 0+196 bis 0+342	PE RC d 180	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungs-Umverlegung / Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Gehweg- und Fahrbahnbereich (stadteinwärtige Richtung) über Anbindung Erfurter Str.) Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+385 bis 0+406	PE RC d 180	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungs-Umverlegung / Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Gehweg- und Fahrbahnbereich, stadtwärtige Richtung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+210 bis 0+377	PE RC d 180	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungs-Umverlegung / Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Gehweg- und Fahrbahnbereich, landwärtige Fahrbahn Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.4	Großenhainer Str. ca. 0+302	Hydrant, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau Hydrant infolge Umverlegung DN 200GG, stadtwärtige Haltestelle Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.5	Großenhainer Str. ca. 0+245	Hydrant, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau Hydrant infolge Neuverlegung DN 200GG, Anbindung Erfurter Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.1.6	Großenhainer Str. ca. 0+024	Schutzrohr	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Verlängerung Schutzrohr DN 100, ca. 2,0 m, landwärtige Fahrbahn, inf. Neubau RW- Kanal DN 200 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.7	Großenhainer Str. ca. 0+040	Schutzrohr	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Verlängerung Schutzrohr DN 80, ca. 2,0 m, landwärtige Fahrbahn, inf. Neubau RW- Kanal DN 200 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.8	Großenhainer Str. ca. 0+362	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 80 PE für HNr. 32 infolge Neuverlegung DN 200GG, Vorstrecken HA- Anschluss bis ca. 1,0 m hinter Straßenbord Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.9	Großenhainer Str. ca. 0+067	DN 200 GGG, SR DN 400 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	vorhandene Querung in DN 200 GGG erneuern mit SR 300 PVC, DN 400 St Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.10	Großenhainer Str. ca. 0+067 bis 0+210	PE RC d 180	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungsaustausch PE RC d 180 x 16,4, Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Fahrbahnbereich, landwärtige Fahrbahn Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.11	Großenhainer Str. ca. 0+377 bis 0+497	PE RC d 180	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungsaustausch PE RC d 180 x 16,4, Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Fahrbahnbereich, landwärtige Fahrbahn Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.1.12	Großenhainer Str. ca. 0+067 bis 0+194	DN 200 GGG	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungsaustausch DN 200 GG, Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Fahrbahnbereich, stadtwärtige Fahrbahn Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.13	Großenhainer Str. ca. 0+342 bis 0+489	PE RC d 180	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungsaustausch DN 200 GG, Ersatz für bestehende DN 200. Verlegung im Fahrbahnbereich, stadtwärtige Fahrbahn Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.14	Großenhainer Str. ca. 0+068	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 19 infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.15	Großenhainer Str. ca. 0+091	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 21 infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.16	Großenhainer Str. ca. 0+120	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 63x4,6 PE für HNr. 22 infolge Neuverlegung PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.17	Großenhainer Str. ca. 0+131	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 23 infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.18	Großenhainer Str. ca. 0+132	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 24 infolge Neuverlegung PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Rieser Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.1.19	Großenhainer Str. ca. 0+156	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 40x3,7 PE für HNr. 25 infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.20	Großenhainer Str. ca. 0+165	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 28 infolge Neuverlegung PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.21	Großenhainer Str. ca. 0+172	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 27 infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.22	Großenhainer Str. ca. 0+202	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 1 Erfurter Straße infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.23	Großenhainer Platz 1a ca. 0+196	Hausanschluss, umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für Großenhainer Platz 1 infolge Neuverlegung DN 200GG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.24	Großenhainer Str. ca.0+185	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Anschluss 63x5,8 PE Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.25	Großenhainer Platz 4 ca. 0+245	Hausanschluss, Auswechslung	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungsanbindung an Bestand DN150GG, ca. 6,0 m Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.26	Großenhainer Platz/ Erfurter Straße	Anbinden an Bestand	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungsanbindung an Bestand DN150GG, ca. 6,0 m Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.1.27	Großenhainer Str. ca. 0+245 bis 0+260	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Dn 200 GG Leitung Neuverlegung bzw. Auswechselung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.28	Großenhainer Str. ca. 0+381	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Anschluss 100 GGG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.29	Großenhainer Str. ca. 0+401	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Anschluss 50x4,6 PE in SR 80 PVC Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.30	Großenhainer Str. ca. 0+411	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 40x3,7 PE in SR 80 PVC Für HNr. 34 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.31	Großenhainer Str. ca. 0+422	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Anschluss 63x5,8 PE Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.32	Großenhainer Str. ca. 0+431	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Anschluss auswechseln Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.33	Großenhainer Str. ca. 0+433	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 35 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.34	Großenhainer Str. ca. 0+450	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss für rückwärtiges Gebäude infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.1.35	Großenhainer Str. ca. 0+457	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 40x3,7 PE für rückwärtiges Gebäude infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.36	Großenhainer Str. ca. 0+458	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 37 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.37	Großenhainer Str. ca. 0+472	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 38 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.38	Großenhainer Str. ca. 0+474	Anschluss	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Anschluss umbinden Dn 63x5,8 PE Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.39	Großenhainer Str. ca. 0+490	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 40 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.40	Großenhainer Str. ca. 0+492	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 39 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.41	Großenhainer Str. ca. 0+509	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 50x4,6 PE für HNr. 41 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.1.42	Großenhainer Str. ca. 0+523	Hausanschluss, neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Hausanschluss DN 63x5,8 PE für HNr. 43 infolge PE RC d 180x16,4 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+540 bis 0+810	DN 600 GGG neu Länge ca. 325 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungs-Umverlegung / Ersatz für bestehende DN 600 Verlegung im Fahrbahnbereich (stadteinwärtige Richtung) von Harkortstraße bis Fußgängerfurt Fritz-Reuter-Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+790	Klappenkreuz und Distriktmessung neu	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neueinordnung Klappenkreuz und Distriktmessung im Bereich Harkortstraße. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+540 bis 0+810	Ausbau Altleitung DN 600 GG Länge ca. 250 m	a) DREWAG b) -	Ausbau der Altleitung DN 600 im unmittelbaren Baubereich der DVB AG Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.4	Harkortstraße ca. in Höhe 0+800	Verpressen Altleitung DN 600 GG Länge ca. 50 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	verpressen der Altleitung DN 600 auf Forderung STA, DVB Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+775 bis 0+880	DN 400 GGG neu Länge ca. 110 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungs-Umverlegung / Ersatz für bestehende DN 400 Neuverlegung zwischen Harkortstraße und Riesaer Str. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.2.6	Großenhainer Str. ca. 0+775 bis 0+880	Ausbau/Verpressen Altleitung DN 450 GG	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	vorhanden DN 400 bei Freilegung ausbauen bzw. verpressen bei nicht Freilegung auf Forderung. STA Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.7	Großenhainer Str. ca. 0+490 bis 0+550	d 180 PE neu Länge ca. 60 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Leitungs-Umverlegung / Ersatz für bestehende DN 150 aufgrund Gleisannäherung. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.8	Großenhainer Str. ca. 0+490 bis 0+550	Hausanschlüsse umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	vorhandene Hausanschlussleitungen umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.9a	Großenhainer Str. ca. 0+540 bis 0+550	d 180 PE neu Länge ca. 40 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Auswechslung/Nennweitenerhöhung vorhandene DN 150 PE in offener Bauweise (inkl. Ausbau Altleitung GAS) Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.9b	Großenhainer Str. ca. 0+550 bis 0+670	d 225 PE neu Länge ca. 100 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Auswechslung/Nennweitenerhöhung vorhandene DN 150 PE in offener Bauweise (inkl. Ausbau Altleitung GAS) Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.10	Großenhainer Str. ca. 0+670	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	vorhandene Hausanschlussleitung umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
1.2.11	Großenhainer Str. ca. 0+670 bis 0+770	d 225 PE neu Länge ca. 100 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Auswechslung/Nennweitenerhöhung vorhandene DN 150 PE in geschlossener Bauweise Bauweise Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2 DREWAG Mittel- und Niederspannung				
2.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+035	NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau Straßenquerung, Ersatz von NSK 13990, 8 x P110 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+202 bis 0+223	SR - NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau Rohrstrecke P110 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+251 bis 0+265	SR - NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau Rohrstrecke P111 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.4	Großenhainer Str. ca. 0+251	NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Verbinden NSK 14212 und 14211 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.5	Großenhainer Str. ca. 0+264 bis 0+522	MSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Ersatz Mittelspannungskabel 1102 NA2XS(F)2Y 3x1x240 10(20)kV Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.6	Großenhainer Str. ca. 0+265 bis 0+340	NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Ersatz Niederspannungskabel 14212 NAYY 4x240 1kV Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.7	Großenhainer Str. ca. 0+281	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden auf NSK 14209 - HA Kabel ersetzen Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.8	Großenhainer Str. ca. 0+285	NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Straßenquerung - NSK geht a.B. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.9	Großenhainer Str. ca. 0+325 bis 0+340	NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Straßenquerung - NSK NAYY-J4x240 1kV Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.10	Großenhainer Str. ca. 0+338	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden 14212 AI 240 SE Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.11	Großenhainer Str. ca. 0+340	Kabelverteiler	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau Kabelverteiler al B060 Einbinden NSK 2x13482, 14209, 14211 u. 14217 NSK 14212 verkappen Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.12	Großenhainer Str. ca. 0+346	USt	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Rückbau Ust 1051 Trafo und MS-SA verschrotten Gebäude abreißen Neubau HA für Nr. 29 und Einbinden von 1k330 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.13	Großenhainer Str. ca. 0+356	NSK	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Straßenquerung - NSK geht a.B. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.14	Großenhainer Str. ca. 0+450	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.15	Großenhainer Str. ca. 0+451	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.16	Großenhainer Str. ca. 0+454	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.17	Großenhainer Str. ca. 0+457	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.1.18	Großenhainer Str. ca. 0+518	Hausanschluss umbinden	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	HA umbinden Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+520 bis 0+835	MS-Leitung Länge ca. 330 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Erneuerung/ Umverlegung der vorh. MS-Leitung 1103 im Verkehrsbaubereich inkl. Querung Harkortstraße, Liststraße und Kunzstraße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.2	Großenhainer Str. ca. Baugrenze Kunzstraße bis 0+520	MS-Leitung Länge ca. 44 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Erneuerung/ Umverlegung der vorh. MS-Leitung 1102 im Verkehrsbaubereich Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+675 bis 0+835	NS-Leitung Länge ca. 160 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Erneuerung/ Umverlegung der vorh. NS-Leitung 14295 im Verkehrsbaubereich Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+520 bis 0+675	NS-Leitung Länge ca. 296 m + 185 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Erneuerung/ Umverlegung der vorh. NS-Leitung 13493 und 14295 im Verkehrsbaubereich inkl. Querung Großenhainer Straße/Liststraße/Kunzstraße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+675 bis 0+750	HAL FGU neu Länge ca. 150 m	a) Decaux b) Decaux (E, U)	Erneuerung/ Umverlegung des vorhandenen Hausanschlusses Decaux für die FGU's im Haltestellenbereich Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.6	Großenhainer Str. ca. 0+520	NS-Leitung Länge ca. 85 m + 95 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Erneuerung/ Umverlegung der vorh. NS-Leitung 14012 und 14213 im Verkehrsbaubereich inkl. Querung Großenhainer Straße davon ca. 25 m + 19 m im Baubereich BA 1! Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.7	Großenhainer Str. ca. 0+520 bis 0+770	Umbinden der Hausanschlüsse	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Umbinden von 6 vorhandenen Hausanschlüssen Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.8	Großenhainer Str. ca. 0+550	6 x P110 neu Länge ca.	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung Straßenquerung 6 x P110 im Kreuzungsbereich Großenhainer Str./ Fritz-Reuter-Str. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
2.2.9	Großenhainer Str. ca. 0+800 / 0+850	Sicherung 110-KV-Anlage 133	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Sicherung der 110-kV-Anlage 133 im Kreuzungsbereich "Großenhainer Str./Riesaer Str." Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.2.10	Kreuzungsbereich Harkortstraße/Liststraße	Ersatz Straßenquerung	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Ersatz Straßenquerung im Kreuzungsbereich "Harkortstr./Liststr." Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
3 DREWAG Fernmeldetechnik				
3.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+650 bis 0+675	1 x PVC110x3,2 neu Länge ca. 50 m	a) - b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung 1 x FM-Leerrohr zwischen EK 478 bis in östlichen Gehweg Großenhainer Straße inkl. Querung Liststraße und Großenhainer Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
3.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+650	1 x KS EK 478 neu	a) - b) DREWAG (E, U)	Neueinordnung Kabelschacht EK 478 neu im westlichen Gehwegbereich Großenhainer Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
3.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+540 bis 0+650	1 x PVC110x3,2 neu Länge ca. 112 m	a) - b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung 1 x FM-Leerrohr zwischen EK 478 bis EK 648 im westlichen Gehweg Großenhainer Straße inkl. Querung Kunzstraße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
3.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+540	1 x KS EK 648 neu	a) - b) DREWAG (E, U)	Neueinordnung Kabelschacht EK 648 neu im westlichen Gehwegbereich Großenhainer Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
3.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+535 bis 0+540	1 x P110 neu Länge ca. 32 m	a) - b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung 1 x FM-Leerrohr zwischen EK 648 und vorhandenen Kabelschacht in der Verkehrsinsel Großenhainer Straße/Fritz-Reuter-Straße inkl. Querung Großenhainer Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
3.2.6	Großenhainer Str. ca. 0+540 bis südl. Bauende	1 x PVC110x3,2 neu Länge ca. 13 m	a) - b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung 1 x FM-Leerrohr zwischen EK 648 bis südl. Bauende im westlichen Gehweg Großenhainer Straße (Anschluss an PA1) Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
3.2.7	Großenhainer Str/Kunzstraße. ca. 0+540 bis westl. Bauende Kunzstraße	1 x PVC110x3,2 neu Länge ca. 36 m	a) - b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung 1 x FM-Leerrohr zwischen EK 648 biswestl. Bauende Kunzstraße (mit Elt in Richtung Station verlegen) Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
3.2.8	Großenhainer Str. ca. 0+510 bis 0+540	1 x PVC110x3,2 neu Länge ca. 55 m	a) - b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung 1 x FM-Leerrohr zwischen vorh. Kabelschacht Verkehrsinsel Großenhainer Straße bis südl. Gehweg Fritz-Reuter-Straße mit Einbindung in vorh. Kabelschacht davon 14 m im PA 2 und 41 m im PA 1 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4 DREWAG GAS				
4.1.1.	Großenhainer Str. ca. 0+196 bis 0+406	ND DN 200 PE	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neuverlegung- Umverlegung infolge Annäherung Gleisbau, Neuverlegung über Anbindung Erfurter Straße, stadtwärtige Fahrbahn Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+066	Schutzrohr DN 300 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Tieferlegen Schutzrohr 300 St, ca. 12,0 m Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+213	Schutzrohr DN 200 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Auswechslung Straßenquerung, SR verbleibt, Installation KKS- Meßsäule Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.4	Großenhainer Platz/Erfurter Str. ca. 0+213	Schutzrohr DN 200 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Verlänger der Straßenquerung aus 4.1.3, ca. 12 m, in Gehweg Erfurter Str. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.5	Großenhainer Str. ca. 0+262	Schutzrohr DN 300 St Schutzrohr DN 150 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Tieferlegen und Verlängern Schutzrohr DN 300 und Schutzrohr Dn 150 St, ca. 14,0 m, Annäherung Gleisbau Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.6	Großenhainer Str. ca. 0+362	Schutzrohr (k.A.)	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Tieferlegen Schutzrohr wegen Annäherung Gleisbau und gradlinige Neu- Umverlegung Hausanschluss, Haus Nr. 32, ca. 12,0 m bis in Gehweg Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4.1.7	Großenhainer Str. ca. 0+409	Schutzrohr DN 80 PVC	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Tieferlegen Schutzrohr wegen Annäherung Gleisbau, Hausanschluß, Haus Nr. 34, ca. 12,0 m bis in Gehweg Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.8	Großenhainer Str. / Abzweig Fritz- Reuter- Straße	Schutzrohr DN 300 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Tieferlegung wegen Annäherung Gleisbau Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.9	Großenhainer Str. ca. 0+521	Schutzrohr DN 300 St	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Tieferlegung wegen Annäherung Gleisbau, Auswechslung in DN 150 PE Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.10	Großenhainer Str. 0+084 - 0+210	MD DN 200 PE	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Neubau einer Mitteldruckleitung DN 200 PE als Einzug in eine vorhandene DN 400 G Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.11	Großenhainer Str. ca. 0+111	HA MD Dn 200 PE	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Umbindung Hausanschluss Nr. 22 auf die neue Mitteldruckgasleitung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.12	Großenhainer Str. ca. 0+142	HA MD Dn 200 PE	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Umbindung Hausanschluss Nr. 24 auf die neue Mitteldruckgasleitung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.1.13	Großenhainer Str. ca. 0+162	HA MD Dn 200 PE	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Umbindung Hausanschluss Nr. 26 auf die neue Mitteldruckgasleitung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4.1.14	Großenhainer Str. ca. 0+170	HA MD Dn 200 PE	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Umbindung Hausanschluss Nr. 28 auf die neue Mitteldruckgasleitung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+530	ND DN 150 PE im SR 300 St neu Länge ca. 20 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Auswechseln der Straßenquerung Großenhainer Straße DN 300 St im SR 500 St in DN 150 PE im SR 300 St aufgrund Minderdeckung von 0,5 m inkl. Ausbau Altrohr/SR 500 St im Zuge BA 2 und Neuanbindung mit DN 150 PE an DN 150 St stadtwärtige Netzleitung im westl. Gehweg Großenhainer Straße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
4.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+510 bis 0+530	ND DN 150 PE neu Länge ca. 30 m	a) DREWAG b) DREWAG (E, U)	Auswechseln der vorhandenen Gleisquerung DN 300 St in 150 PE in die Fritz-Reuter-Straße hinein Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
5 Deutsche Telekom				
5.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+263 bis 0+ 339	Umverlegung vorhandene Trasse	a) Deutsche Telekom b) Deutsche Telekom (E, U)	Umverlegung vorhandene Trasse infolge Überbauung Bord Erfurter Straße, stadt- wärtig, aus Erfurter Straße kommend im rückwärtigen Haltestellenbereich DVB, bei ca. 339 Aufbindung auf Bestand Kostenträger Landeshauptstadt Dresden
5.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+815	1 x KS EK 428 neu	a) - b) Deutsche Telekom (E, U)	Neubau Kabelkleinschacht (1,40 x 0,80 x 1,15 m) in vorhandene Trasse im Inselbereich Harkortstraße Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
5.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+630 bis 0+815	4 x Kabelschutzrohr DN 100 ca. 185 m neu	a) Deutsche Telekom b) Deutsche Telekom (E, U)	4xDN100 Kabelschutzrohrtrasse neu zwischen KS neu und vorhandenen KS in Höhe Großenhainer Straßer Hnr. 55 im Gehweg aufgrund Überbauung Alttrasse durch stadtwärtige Fahrbahn. Im Anschluss Außerbetriebnahme/Rückbau Altrhrtrasse nach Ersatzverlegung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
5.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+645	2 x Kabelkanal DN 100 ca. 25 m neu	a) - b) Deutsche Telekom (E, U)	vorhandene Querung Großenhainer Straße mit 2xKabelschutzrohr DN 100 erweitern Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
5.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+565 und 0+630	2 x vor Bauwerk regulieren/anpassen	a) Deutsche Telekom b) Deutsche Telekom (E, U)	2 x Bauwerksabdeckung an neue Gehwegoberflächen/- höhen anpassen Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
5.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+750	1 x Bauwerk abbrechen	a) Deutsche Telekom b) -	Bauwerk abbrechen Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
5.2.6	Großenhainer Str. ca. 0+500 bis 0+815	Rückbau/Sicherung vorhandener Trassen	a) Deutsche Telekom (E, U) b) -	a.B. befindliche Bestandsstraßen bei Erfordernis bzw. Freilegung ausbauen Inbetriebbefindliche Trassen sichern Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
5.2.7	Großenhainer Str. gesamte östl. Gehweg	bei Erforderniss Ersatz durch Halbrohre	a) Deutsche Telekom b) Deutsche Telekom (E, U)	Bei Erfordernis ist der bestehende 2-zügige Formsteinkanal der Telekom/Kabel-Deutschland im unterirdischen Bauraum zur Gewährleistung der Durchgängigkeit, durch Halbrohre zu ersetzen. Eine bauzeitl. Sicherung des Formsteinkanals ist nicht mgl. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
5.2.8	Großenhainer Str./Kunzstraße 0+520 bis 0+570	Erhalt Bestandstrassen!	a) Deutsche Telekom b) Deutsche Telekom (E, U)	Die Einordnung von Fahrleitungsmasten im Bereich von Telekom Rohr-Anlagen, hier Einmündung Kunzstraße wird nicht zugestimmt. Maßnahmen zur Sicherung/Verlegung vorhandener Leitungen (Cu-Kabel einschl. Glasfaserkabel) werden aufgrund der bestehenden Unverhältnismäßigkeit (Kosten, ca. 90.T€) abgelehnt. Die Fahrleitungsmasten sind so einzuordnen, dass keine Notwendigkeit für die Verlegung von Anlagen der Telekom Deutschland besteht. Im Zuge der Ausführungsplanung sind Suchschürfen im Bereich der neuen Maste auszuführen und der Standort auf Medienfreiheit zu prüfen. Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6 Kabeldeutschland Gesellschaft KDG				
6.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+630 bis 0+815	Kabelschutzrohranlage	a) Kabel Deutschland (E, U) b) Kabel Deutschland (E, U)	Neueinordnung Schutzrohranlage gemäß neuer Telekomtrasse Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
7 Stadtentwässerung Dresden (SEDD)				
7.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+500 bis 0+959	Leistungen SEDD	a) SEDD b) SEDD (E, U)	Neubau Kanal 600/900 SB inkl. offene/geschlossene Sanierung im gesamten Baubereich Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
8 Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB)				
8.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+000 bis 0+522	Bahnstromanlage	a) DVB AG b) DVB (E, U)	Neuverlegung DN 100, späterer Einzug von Mehrfachrohr MFR M4 32-28-32-28 und FM- Kabel Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
8.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+500 bis 0+959	Bahnstromanlage	a) DVB AG b) DVB (E, U)	Errichtung Kabelverteiler (Tankstelle/Harkortstraße) und Umverlegung Speisepunkt 1072-1 vom Pestalozziplatz in die Harkortstraße Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
8.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+700 bis 0+800	Bahnstromanlage	a) - b) DVB (E, U)	Neuverlegung von 2 Bahnstromkabeln Länge ca. 160 m (8072-3/6) zwischen OKV 507-13 und OKV 507-14 Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
8.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+500 bis 0+959	Bahnstromanlage	a) - b) DVB (E, U)	Neuverlegung Schutzrohrtrasse Länge ca. 460 m, bestehend aus 2 Rohren DN100 (1x mit Mehrfachrohr) für den Einzug von Fernmeldekabeln entlang der geplanten Gleistrasse längs der Großenhainer Straße Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
8.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+670 bis 0+770	Erneuerung Haltestellen- Elektroausrüstung	a) DVB AG b) DVB (E, U)	Neubau Verrohrung inkl. Kabelzugschächte sowie Rückbau Altbestand Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
8.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+000 bis 0+000	Erneuerung Elektrische Weichenausrüstung	a) DVB b) DVB (E, U)	Neubau Verrohrung inkl. Kabelzugschächte sowie Rückbau Altbestand Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9 DREWAG Hochspannung				
9.1.1	Großenhainer Str. ca.0+260	110 kV, DN 800 St	a) DREWAG Eit. ENSO b) DREWAG Eit. ENSO	Teilersatz 110 kV Ölleitung, Kabelschutzrohr PE-HD 158x1,6 Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
9.1.2	Großenhainer Str. ca.0+242 bis 0+250	111 kV, DN 800 St	a) DREWAG Eit. ENSO b) DREWAG Eit. ENSO	Suchschürfe zur genauen Höheneinordnung Kostenteilung nach abzuschließender Objektvereinbarung
11 STRÖER				
11.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+540	Anschlagsäule	a) STRÖER b) STRÖER (E, U)	Versetzen der Anschlagsäule Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
11.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+775	Anschlagsäule	a) STRÖER b) STRÖER (E, U)	Versetzen der Anschlagsäule Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
11.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+790	Anschlagsäule	a) STRÖER b) STRÖER (E, U)	Versetzen der Anschlagsäule Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
18 Straßenentwässerung				
18.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+000 bis 0+ 522	Straßenentwässerung	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Erneuerung der Straßenentwässerung (Abläufe und Anschlussleitungen) mit Anbindung an Mehrzweckrohr DN 350 REHD (stadtwärtig) bzw. Schleppleitung/RW- Kanal DN 300 PVC (landwärtig), einschließlich Anbindung Auenstr., Anbindung Erfurter Straße, Großenhainer Platz Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
18.1.2	Großenhainer Str. ca.0+021 bis 0+ 257 und ca. 0+342 bis 522	Regenwasserkanal, neu DN 300 PVC	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Neubau RW- Kanal, Schleppleitung, Anschluss der landwärtigen Straßenentwässerung Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
18.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+000 bis 0+522	Regenwasserkanal, neu DN 350 PVC	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Neubau RW- Kanal, Schleppleitung, Anschluss der stadtwärtigen Straßenentwässerung, der landwärtigen straßenentwässerung (Anbindung Schleppleitung), Vorflut Gleisentwässerung Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
18.1.4	Großenhainer Str. ca.0+21 ; 0+60; 0+103; 0+154; 0+205; 0+257; 0+342; 0+387; 0+438; 0+477; 0+522	Revisionsschächte, neu DN 1000 Beton	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Revisionsschächte landwärtige Fahrbahn für Schleppleitung DN 300 Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
18.1.5	Großenhainer Str. ca. 0+067; 0+103;0+150; 0+200; 0+240; 0+272; 0+327; 0+360; 0+400; 0+481; 0+520	Revisionsschächte, neu DN 1000 Beton	a) LH DD b) DD (E, U)	Revisionsschächte stadtwärtige Fahrbahn für RW- Kanal Mehrzweckrohr DN 350 Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
18.1.6	Großenhainer Str. ca. 0+032; 0+218; 0+438	Übergabeschächte, Beton, neu	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Schächte mit außen liegendem Absturz als Übergabeschächte der Gleis- und Straßenent- wässerung in den Abwasserkanal der SEDD Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
18.1.7	Großenhainer Str. ca. 0+103; 0+200; 0+520	Anschlussleitungen, neu DN 300 PVC	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Anschlussleitungen DN 300 der Schleppleitung (landwärtig) an das Mehrzweckrohr/Vorflut (stadtwärtig) Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
18.2.1	0+522 bis 0+959	Straßenentwässerung	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Erneuerung der Straßenentwässerung (Abläufe und Anschlussleitungen) Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
19 Gleisentwässerung				
19.1.1	Großenhainer Sr. ca. 0+00 bis 0+522	Gleisentwässerung	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	Erneuerung der Gleisentwässerung (Schienenentwässerungskästen und Anschlussleitungen) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB.
19.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+959	Gleisentwässerung	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	Erneuerung der Gleisentwässerung (Schienenentwässerungskästen und Anschlussleitungen) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
20 Straßenbahntrasse				
20.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+000 bis 0+522	Gleisanlage	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Achsabstand neu: 3,00 m Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
20.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Gleisanlage Haltestellenbereich	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Achsabstand neu: 4,60 m Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Einbau Combibord Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
20.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+ 491 / 0+ 495	Weiche RW488 / EW 188	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau des Abzweigs (zweigleisig befahrbar) Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
20.1.4	Fritz- Reuter Str. ca. 0+057	Gleisanlage	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
20.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+959	Gleisanlage	b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Achsabstand neu: 3,00 m bis 3,80 m Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
20.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+682 bis 0+749	Gleisanlage Haltestellenbereich	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Achsabstand neu: 7,95 m Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Einbau Combibord Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
20.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+540 bis 0+590	Gleisanlage Fritz-Reuter-Str.	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Achsabstand neu: 3,00 m Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
20.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+760 bis 0+830	Gleisanlage Gleisdreieck	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	grundhafter Ausbau der Gleisanlage (zweigleisig, befahrbar) Feste Fahrbahn Rheda City, Bauart DVB AG (Asphaltdeckenschluss) Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
21 Fahrbahnen und Parkstreifen				
21.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+013 bis 0+44	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Deckentausch landwärtige Fahrbahn, Gerinne Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+044 bis 0+261 und 0+326 bis 0+436	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Deckentausch landwärtige Fahrbahn inkl. Radfahrstreifen Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+054 bis 0+192 und 0+326 bis 0+522	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Deckentausch stadtwärtige Fahrbahn inkl. Radfahrstreifen Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.1.4	Großenhainer Str. ca. 0+035 bis 0+054	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Deckentausch Fahrbahn, Gerinne, Anpassung an neue Fahrbahnbreite, Einmündung Auenstraße Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.1.5	Großenhainer Str. ca. 0+0192 bis 0+270	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Deckentausch landwärtige Fahrbahn, Gerinne, infolge Achsaufweitung Gleis Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.1.6	Großenhainer Str. ca. 0+436 bis 0+ 522	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	einseitiger grundhafter Ausbau der landw. Fahrbahn einschließlich Borden und Gerinne Deckenschluss mit Asphalt (Bk10 gemäß RStO) Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.1.7	Großenhainer Str. ca. 0+202 bis 0+ 269	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Deckentausch Fahrbahn, Gerinne, Anpassung an neue Fahrbahnbreite, Anbindung Erfurter Straße, ca. 21 m in die Erfurter Straße stadtwärtig Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
21.1.8	Großenhainer Str. ca. 0+261 bis 0+ 270	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau der Einmündung Großenhainer Platz, einschließlich Borden und Gerinne, infolge Änderung des Bordverlaufes Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+959	Fahrbahn	a) LH DD b) LH DD (E, U)	einseitiger grundhafter Ausbau der Fahrbahn einschließlich Borden und Gerinne Deckenschluss mit Asphalt (Bk10 gemäß RStO) Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+550	Zufahrt Kunzstraße	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau in der Kunzstraße Deckenschluss mit Asphalt Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+660	Liststraße	a) LH DD b) LH DD (E, U)	teilweise grundhafter Ausbau der Liststraße Deckenschluss mit Asphalt Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+780	Zufahrt Harkortstraße	a) LH DD b) LH DD (E, U)	einseitiger grundhafter Ausbau der Harkortstraße Deckenschluss mit Asphalt Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+770	Haltestelle ALITA	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau der Haltestelle Deckenschluss mit Großpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
21.2.6	Pestalozziplatz ca. 0+860 bis 0+920	Mittelinseln	a) - b) LH DD (E, U)	Herstellung der Mittelinseln, Deckenschluss mit Betonsteinpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22 Geh- und Radwege				
22.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+009 bis 0+044	Radweg	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Radweges Deckenschluss mit Betonpflaster, landwärtig Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+261 bis 0+270	Gehweg	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Gehweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster, Anbindung Großenhainer Platz Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+435 bis 0+513	Gehweg	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Gehweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.1.4	Großenhainer Str. ca. 0+223 bis 0+251	Gehweg/Radweg	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Geh-/Radweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster, Umbau Insel Anbindung Erfurter Straße infolge Achsaufweitung Gleis Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.1.5	Großenhainer Str. ca. 0+192 und 0+269	Gehweg	a) LH DD b) LH DD (E, U)	teilweise grundhafter Ausbau des Gehweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster, Granitpflaster, historischen Pflaster (Seifenpflaster), Gehwege in der Anbindung Erfurter Straße Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.1.6	Großenhainer Str. ca. 0+453 und 0+209	Zufahrt PKW	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Umbau der Grundstückszufahrt Deckenschluss mit Ashalt / Großpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
22.1.7	Großenhainer Str. ca. 0+255	Zufahrt LKW	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Umbau der Grundstückszufahrt Deckenschluss mit Betonpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.1.8	Großenhainer Str. ca. 0+466	Grundstückszuwegung, Neubau	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau der Grundstückszu- wegung, Deckenschluss mit Kleinpflaster, Neubau infolge Änderung der Fahrbahnbreite und der Rad- und Gehwegführung Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+770	Gehweg Ost	a) LH DD b) LH DD (E, U)	teilweise grundhafter Ausbau des Gehweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+860	Gehweg West	a) LH DD b) LH DD (E, U)	teilweise grundhafter Ausbau des Gehweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+760	Gehweg Liststraße / Harkortstraße	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Gehweges Deckenschluss mit Betonsteinpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.2.4	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+670	Radfahrstreifen Ost	a) LH DD b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Radfahrstreifens Deckenschluss mit Asphalt Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.2.5	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+805	Radfahrstreifen West	a) - b) LH DD (E, U)	grundhafter Ausbau des Radfahrstreifens Deckenschluss mit Asphalt Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
22.2.6	Großenhainer Str. ca. 0+670 bis 0+790	4 x Grundstückszufahrten	a) LH DD (E), Eigentümer von angrenzendem Flurstück (U) b) LH DD (E), Eigentümer von angrenzendem Flurstück (U)	grundhafter Umbau der Grundstückszufahrt Deckenschluss mit Großpflaster / Betonsteinpflaster Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1 Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
23 Grün				
23.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Baumpflanzungen	a) - b) LH DD (E, U)	Neupflanzung von 3 Bäumen mit Baumscheibe, stadtwärtige Haltestelle Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
23.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Baumpflanzungen	a) - b) LH DD (E, U)	Neupflanzung von 3 Bäumen mit Baumscheibe, landwärtige Haltestelle, Hecke in Rücklage versetzen Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
23.1.3	Großenhainer Str. ca. 0+023	Baumpflanzung	a) - b) LH DD (E, U)	Baumpflanzung mit Baumscheibe, landwärtige Richtung Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
23.1.4	Großenhainer Str. ca. 0+450	Baumpflanzung	a) - b) LH DD (E, U)	Baumpflanzung mit Baumscheibe, landwärtige Richtung Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
23.2.1	Großenhainer Str. / Harkortstraße 0+790	Baumfällungen	a) LH DD b) -	2 Baumfällungen, Insel Gleisdreieck Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
23.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+640	Baumpflanzungen	a) - b) LH DD (E, U)	Neupflanzung von 3 Bäumen einschl. Herstellung der Baumscheiben Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
23.2.3	Harkortstr. / Liststraße	Baumpflanzungen	a) - b) LH DD (E, U)	Neupflanzung von 2 Bäumen einschl. Herstellung der Baumscheiben Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
23.3.1	Großenhainer Str. ca. 0+283 bis 0+306	Hecke wiederherstellen	a) LH DD b) Flur 1351 (E, U) Flur 1350/2 (E, U)	Die Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1351 und 1350/2 wurden im Laufe der Zeit unrechtmäßig u.a. mit einer Hecke überbaut. Durch die Maßnahme wird die Hecke entnommen. Die Flurstücksgrenze wird neu festgelegt. Die Hecke wird hinter dieser Flurstücksgrenze auf beiden Flurstücken neu gesetzt. Siehe auchn 24.3.3; 24.3.4. Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
24 Haltestellen				
24.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Haltestellenausstattung landwärtige Haltestelle Großenhainer Platz	a) – b) DVB AG (E, U)	Aufbau FGU, 1 x Stele mit DFI, 2 x Sitzgruppe (3 Personen), 1 x Papierkorb, Haltestellenbe- leuchtung, 5 Radbügel, Zaunanlage mit Tor in der Rücklage, Baufeldfreimachung Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
24.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Haltestellenausstattung stadtwärtige Haltestelle Großenhainer Platz	a) – b) DVB AG (E, U)	Aufbau FGU, 1 x Stele mit DFI, 2 x Sitzgruppe (3 Personen), 1 x Papierkorb, Haltestellenbe- leuchtung, 5 Radbügel Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
24.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+682 bis 0+749	Haltestellenausstattung lw. Haltestelle Liststraße	a) – b) DVB AG (E, U)	Aufbau FGU, 2 x Stele mit DFI, 4 x Sitzgruppen, 3 x Papierkorb, Haltestellenbeleuchtung Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
24.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+682 bis 0+749	Haltestellenausstattung stw. Haltestelle Liststraße	a) – b) DVB AG (E, U)	Aufbau FGU, 2 x Stele mit DFI, 4 x Sitzgruppen, 3 x Papierkorb, Haltestellenbeleuchtung, Fahrkartenautomat Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
24.3.1	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Gehweg/Radweg	a) - b) LH DD (E, U) DVB AG (E, U)	LH DD (E, U): grundhafter Ausbau des Radweges im Radkap mit Asphaltbeton; Gehweg mit Betonsteinpflaster; Muldenrinne Kostenteilung: DVB (E, U): 0,8m breiter Einstiegsstreifen, Kastenrinne LHD (E, U): Radweg im Radkap und Gehweg dahinter, Muldenrinne

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
24.3.2	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Gehweg/Radweg	a) - b) LH DD (E, U) DVB AG (E, U)	LH DD (E, U): grundhafter Ausbau des Radweges im Radkap mit Asphaltbeton; Gehweg mit Betonsteinpflaster; Muldenrinne Kostenteilung: DVB (E, U): 0,8m breiter Einstiegsstreifen, Kastenrinne LHD (E, U): Radweg im Radkap und Gehweg dahinter, Muldenrinne
24.3.3	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Gehweg	a) LH DD b) Flur 1351 (E, U)	Das Flurstück 1351 gehört der LH Dresden und ist als Kleingarten verpachtet. Die ursprüngliche Grundstücksgrenze wurde unrechtmäßig mit einem Schuppen überbaut sowie mit einer Hecke bepflanzt. Im Zuge der Maßnahme wird der Schuppen abgebrochen und die Hecke entnommen. Es wird eine neue Flurstücksgrenze festgelegt. Die Hecke wird hinter dieser Flurstücksgrenze neu gesetzt. Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB.
24.3.4	Großenhainer Str. ca. 0+276 bis 0+327	Gehweg	a) LH DD b) Flur 1350/2 (E, U)	Die Flurstücksgrenze des Flurstückes 1350/2 wurde unrechtmäßig mit einer Stützmauer und mit Lagerboxen überbaut und mit einer Hecke bepflanzt. Im Zuge der Maßnahme werden die Lagerboxen und die Stützmauer abgebrochen und die Hecke entnommen. Es wird eine neue Flurstücksgrenze festgelegt. Die Hecke wird hinter dieser Flurstücksgrenze neu gesetzt. Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB.

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
25 Fahrleitung und Beleuchtung				
25.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+000 bis 0+522	Fahrleitungsanlage	a) DVB AG b) DVB AG (E, U) bei kombinierten Masten: Mast DVB AG (E), (U), Leuchte LH DD (E), (U)	Umbau der Fahrleitungsanlage einschl. Masten Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
25.1.2.	Großenhainer Str. ca. 0+463	Fahrleitungsanlage, Mast, neu	a) DVB AG b) DVB AG (E, U) bei kombinierten Masten: Mast DVB AG (E), (U), Leuchte LH DD (E), (U)	Neuerrichtung Fahrleitungsmast Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
25.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+959	Fahrleitungsanlage	a) DVB AG b) DVB AG (E, U) bei kombinierten Masten: Mast DVB AG (E), (U), Leuchte LH DD (E), (U)	Umbau der Fahrleitungsanlage einschl. Masten Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
25.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+522 bis 0+959	Beleuchtungsanlage	a) LH DD b) LH DD (E, U) bei kombinierten Masten: Mast DVB AG (E), (U), Leuchte LH DD (E), (U)	Umbau der Beleuchtungsanlage einschl. Masten, Kabelanlage und Leitungstiefbau Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

Regelungsverzeichnis für das Straßenbauvorhaben Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Riesaer Straße				Unterlage: 11.1
				Datum: 28.05.2018
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
26 Lichtsignalanlagen				
26.1.1	Großenhainer Str. ca. 0+013	Großenhainer Straße	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Neubau Haltlicht- LSA Tiefbauarbeiten, einschl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
26.1.2	Großenhainer Str. ca. 0+276	Großenhainer Str.	a) DVB AG b) DVB AG (E, U)	LSA Fußgängerquerung im Haltestellenbereich Tiefbauarbeiten, einschl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Kostenteilung nach abzuschließendem Objektvertrag
26.2.1	Großenhainer Str. ca. 0+485 bis 0+680	LSA Umbau Großenhainer Straße - Fritz-Reuter-Straße Liststraße	a) LH DD b) LH DD (E, U)	Umbau Knoten-LSA Tiefbauarbeiten, einschl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
26.2.2	Großenhainer Str. ca. 0+755 bis 0+805	Bahnübergang Harkortstraße	a) LH DD b) DVB AG (E, U)	Umbau Bahnübergang mit Integration Springlichtanlage im Haltestellenbereich Tiefbauarbeiten, einschl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB
26.2.3	Großenhainer Str. ca. 0+875	Bahnübergang Riesaer Straße	a) - b) DVB AG (E, U)	Neubau Bahnübergang Tiefbauarbeiten, einschl. Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränke Die Kosten für die Herstellung tragen die DVB

