


Schnitt J-J Harkortstraße



weitere Aufbauten

Grundstückzufahrten Großpflaster

16 cm Naturstein Großpflaster geschnitten und gestockt
4 cm Edelsplittgemisch 0/8
30 cm Frostschuttschicht 0/32, $E_{v2} \geq 100 \text{ MN/m}^2$
Planum, $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$
50 cm Gesamtaufbau

Weiterhin sind im Gleisbau folgende Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

- Betriebsvorschrift Nr. T4-401 "Herstellen von Entwässerungskastenschlitzen für Rillenschienen"
- Betriebsvorschrift Nr. T4-405 "Fugen im Gleisbereich"
- Betriebsvorschrift Nr. T4-406 "Herstellen von Verkehrsflächen mit Gussasphalt"
- Betriebsvorschrift Nr. T4-415 "Schienenkammerverfüllung"

*² im Bereich der freien Strecke 75 cm

General-/Fachplaner:		Datum	Zeichen
bearbeitet		31.05.2017	Mann
gezeichnet		31.05.2017	Mann
geprüft		31.05.2017	Mann
Projektnummer: 81629100			

VCDB VerkehrsConsult
Dresden-Berlin GmbH

Könnertitzstraße 31
01067 Dresden
Tel. (0351) 48 2 31 00
Fax (0351) 48 2 31 09

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

DVB Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351/857-2136		Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 10
PROJIS-Nr.:		Regelquerschnitt J-J
		Maßstab: 1 : 50

Bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Conradstraße und Rieser Straße

aufgestellt: Dresden, 13. JUNI 2017
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Herr Hemmersbach

Herr Hanusch (ppa)