



- Bestand: Realnutzung und Biotoptypen**
- Gebäude
  - Biotoptypen der Straßenverkehrsflächen (Asphalt)
  - stark bis vollständig versiegelt
  - Biotoptypen der Straßenverkehrsflächen (Großpflaster)
  - Biotoptypen der Straßenverkehrsflächen (Kleinpflaster)
  - Biotoptypen der Straßenverkehrsflächen (Borde)
  - Wege, versiegelt bzw. stark verdichtet (z.B. Betonpflaster, Betonplatten...)
  - Wege, versiegelt bzw. stark verdichtet (Granitplatten)
  - Wege, versiegelt bzw. stark verdichtet (Mosaikpflaster)
  - Wege, unversiegelt (z.B. wassergebundene Schotterdecke)
  - unbewachsene Bodenfläche
  - Rasen
  - Bodendecker
  - Freiwachsende Sträucher / Gartenflächen mit hohem Gehölzanteil
  - geschnittene Hecke
  - Kleingartenanlage
  - Garten
- Laubbaum, Bestand
- 21 Baum auf Privatgrund
  - 14 Straßenbaum
- Baumfällung
- Nummer gemäß Baustille im Erläuterungsbericht
- Naturdenkmal "Zerr-Eichen Liststraße" (Kennzeichnung des 3m-Schutzraumes)
- Kulturdenkmal
- Flurstücksgrenzen / -Nr.
- Planung: Straße und Gleiskörper
- Grenze der Eingriffsbilanzierung
- Grenze des Untersuchungsgebietes

Fachplaner:		bearbeitet	Datum	Zeichen
	Landschaftsarchitektur-Büro Grohmann Wasenstraße 8, 01219 Dresden Tel.: 0351/877340, Fax: 0351/877346 e-mail: info@buro-grohmann.de	gezeichnet	01.03.2018	MI
		geprüft	01.03.2018	MI

Generalplaner:		bearbeitet	Datum	Zeichen
	VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH	gezeichnet		
	Königsplatzstraße 31 01067 Dresden Tel. (0351) 48 2 31 00 Fax (0351) 48 2 31 09	geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

<b>DVB</b> Dresdner Verkehrsbetriebe AG	Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur Engineering Tel.: 0351/857-2136	Unterlage / Blatt-Nr.: 19.2 / 2 Landschaftspflegerischer Begleitplan Bestands- und Konfliktplan Maßstab: 1:500
--	--	--

Aufgestellt:	Dresden, 2.9.12.2018 Dresdner Verkehrsbetriebe AG	
Hart Hemmrich	L.V. Ende L.V. Neukirch	

**K 1 Flächenversiegelung**

- dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen
- Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate
- Erhöhung der Wärmebelastung

**K 2 Verlust / Beeinträchtigung von Vegetationsstrukturen**

- K 2.1 Verlust bestehender Vegetationsbestände durch Versiegelung
- K 2.2 Verlust von Einzelbäumen/Gehölzen
- K 2.3 Beeinträchtigung von Einzelbäumen durch Schnittmaßnahmen

**K 3 Gefährdung und Beeinträchtigung im Baubetrieb**

- K 3.1 Gefährdung baufeldnaher Vegetation
- K 3.2 Beeinträchtigung empfindlicher Nutzungsstrukturen durch Baulärm und Abgase (Wohngebiet)

**K 4 Konflikte mit dem Artenschutz**

- K 4.1 potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
- K 4.2 Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate
- K 4.2 Erhöhung der Wärmebelastung

