

Anlage 3.6

**Faseruntersuchung an Dämm-/
Isoliermaterialien (Proben F 1 bis F 5)**

INTERGEO Umwelttechnologie

INTERGEO GmbH Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft Wilhelm- Rönsch- Str. 9 01454 Radeberg	Auftraggeber:	SBO GmbH Magdeburger Str. 58, 01067 Dresden
	Objekt:	Hafen Riesa Teil-/Kompletrückbau von 3 Gebäuden
	GZ:	14-105
Probenahmedatum:	05.11. bis 07.11.2014	
Probenahmeort:	Hafen Riesa, Paul-Greifzu-Str. 8a, 01591 Riesa, OT Riesa-Gröba	
Sonstiges:	Halle 1 und 2 sowie Sozialtrakt	

Übersicht Untersuchung von Faserproben auf asbesthaltiges Material/KMF

Proben-Nr.	Asbest- nachweis	Asbestart	Geschätzter Asbestgehalt* [Gew.%]	KMF vorhanden	Fasertyp/ Bemerkung	WHO- Fasern vorhanden
F 1	nein	-	-	ja	Glasfaser	ja
F 2	nein	-	-	ja	Glasfaser	ja
F 3	nein	-	-	ja	Steinfaser	ja
F 4	nein	-	-	ja	Steinfaser	ja
F 5	nein	-	-	ja	Steinfaser	ja

s. Anlage 4.6: IF-Prot. 3195539, Probe F 1

s. Anlage 4.6: IF-Prot. 3189200, Proben F 2 u. F 3

s. Anlage 4.6: IF-Prot. 3191941, Proben F 4 u. F 5

* Spuren	Spuren von Asbest	< 1 %
wenig	wenig Anteile Asbest	1 - 15 %
mittel	mittlere Anteile Asbest	15 - 40 %
viel	Hauptanteil Asbest	40%