

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Unterlage: 11 Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
Teil 1: Straßen				
1.1	0+000,00 bis 0+738,00	Ausbau der K 7842	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	<p>Die K 7842 wird mit einem RQ 9 ausgebildet. Der Ausbau erfolgt gem. Unterlage 14 Blatt 1 bis 4 und in Teilen der RAL einschl. Längsentwässerungseinrichtungen und Straßenausstattungen.</p> <p>Der Straßenverkehr wird während der Bauzeit der Gesamtmaßnahme umgeleitet.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>
1.2	0+587	Angleichung Anschluss Einmündung der K 7842 zur Dorfstraße	Dorfstraße: a) und b) und (E) und (U) Stadt Adorf	<p>Zur fachgerechten Herstellung des Anschlusses der K 7842 an der Einmündung Dorfstraße ist die Fahrbahndecke r in der vorhandenen Fahrbahnbreite und einer Länge von ca. 25,0 m höhenmäßig an zu passen und mit neuer Deckschicht (Asphaltbeton) zu versehen.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.3	0+721	Angleichung Anschluss Einmündung der K 7842 zur K 7840	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Zur fachgerechten Herstellung des Anschlusses der K 7842 an der Einmündung K 7840 ist die Fahrbahndecke der in der vorhandenen Fahrbahnbreite und einer Länge von ca. 15,0 m zu fräsen und mit neuer Deckschicht (Asphaltbeton) zu versehen. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
1.4	0+680 bis 0+694	Errichtung eines Haltestellenkabs	a) ... b) (E) und (U) Stadt Adorf	Zur Erhöhung der Sicherheit der Fahrgäste wird ein Haltestellenkap angeordnet. Die Kosten trägt die Stadt Adorf.
1.5	0+625 bis 0+650	Herstellung einer Winkelstützwand aus L- Elementen	a) ... b) (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Herstellung einer Winkelstützwand aus L- Elementen, Höhe bis 1,50 m, zur Sicherung der angrenzenden Böschung entsprechend der geänderten Straßengeometrie laut Darstellung im Lageplan. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Unterlage: 11 Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
Teil 2: Brücken, Bauwerke				
2.1	0+015	Änderung einer Kreuzung mit der Bahnstrecke Plauen (Vogtl) ob Bf – Bad Brambach Grenze und der Kreisstraße K 7842	Bahnstrecke: a) und b) DB Netz AG (E/U) K 7842: a) und b) Vogtlandkreis (E/U)	Die Kreisstraße K 7842 kreuzt die zweigleisige nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke Plauen – Bad Brambach Grenze, Streckennummer 6270, bei Bahn-km 30,261. Die Kreisstraße wird durch die Eisenbahnüberführung überspannt. Das Bauwerk (BW EÜ) erhält folgende Abmessungen: Lichte Weite = 8,50 m Lichte Höhe > 4,50 m Kreuzungswinkel = 105,6 gon Um die geforderte Lichte Höhe realisieren zu können, ist eine Gradientenhebung von 127 cm auf dem Bauwerk notwendig. Dies hat zur Folge dass der Bahnkörper (Damm) erhöht und somit auch verbreitert werden muss. im Zusammenhang stehenden Bahnanlagen: - Anpassung Eisenbahndamm von Bahn-km 29,899 bis Bahn-km 30,575

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - Stützbauwerk 1 (Stütz 1) von Bahn-km 29,945 bis Bahn-km 29,964 bahnrechts - Stützbauwerk 2 (Stütz 2) von Bahn-km 30,096 bis Bahn-km 30,213 bahnrechts - Kabelgefäßsystem von Bahn-km 29,899 bis Bahn-km 30,575 bahnrechts - Uferbefestigung (Weiße Elster) von Bahn-km 30,132 bis Bahn-km 30,147 bahnrechts - Dammfußgraben von Bahn-km 30,034 bis Bahn-km 30,253 bahnlinks - Dammfußgraben von Bahn-km 30,267 bis Bahn-km 30,430 bahnlinks - Dammfußgraben, befestigt von Bahn-km 30,430 bis Bahn-km 30,475 bahnlinks - Tiefenentwässerung (TE) von Bahn-km 30,475 bis Bahn-km 30,575 bahnlinks - Gleiserneuerung von Bahn-km 30,895 bis Bahn-km 30,581 <p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme mit der Bahnstrecke sowie über die Verteilung der Kosten soll</p>

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				<p>zwischen dem Vogtlandkreis (Straßenbaulastträger) und der DB Netz AG gemäß § 12 (2) EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p> <p>Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes (einschl. der im Zusammenhang stehenden Bahnanlagen) sowie des unterführten Verkehrsweges verbleibt beim jeweils bisherigen Unterhaltungspflichtigen.</p>
2.2	0+158 bis 0+398	Amphibienleitsystem linksseitig	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	<p>Das Amphibienleitsystem wird im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) neu errichtet. Der Einbau erfolgt im Anschluss an das 1,50 m breite Bankett (Unterlage 14 Blatt 2 bis 4). Es ist eine Stopprinne einzubauen.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>
2.3	0+184 bis 0+398	Amphibienleitsystem rechtsseitig	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	<p>Das Amphibienleitsystem wird im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) neu errichtet. Der Einbau erfolgt auf dem 1,50 m breiten Bankett (Unterlage 14 Blatt 2 bis 4).</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.4	0+208	Amphibiendurchlass Ad 1	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) wird ein Amphibiendurchlass mit folgenden Abmessungen hergestellt: Länge: 15,00 m Lichte Weite: 1,00 m Lichte Höhe: 0,60 m (über Sohle) Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
2.5	0+243	Amphibiendurchlass Ad 2	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) wird ein Amphibiendurchlass (Unterlage 14 Blatt 4) mit folgenden Abmessungen hergestellt: Länge: 12,00 m Lichte Weite: 1,00 m Lichte Höhe: 0,40 m (über Sohle) Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
2.6	0+294	Amphibiendurchlass Ad 3	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) wird ein Amphibiendurchlass mit folgenden Abmessungen hergestellt: Länge: 15,00 m Lichte Weite: 1,00 m

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				Lichte Höhe: 0,60 m (über Sohle) Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
2.7	0+343	Amphibiendurchlass Ad 4	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) wird ein Amphibiendurchlass mit folgenden Abmessungen hergestellt: Länge: 15,00 m Lichte Weite: 1,00 m Lichte Höhe: 0,60 m (über Sohle) Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
2.8	0+576	Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)	a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Zur Unterführung des Eisenbaches wird im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) ein Überführungsbauwerk mit folgenden Abmessungen hergestellt: Breite zwischen den Geländern: 8,70 m Lichte Weite: 9,00 m Lichte Höhe: 2,20 m (über Sohle) Der Gewässerquerschnitt des Eisenbaches ist im unter- und oberstromseitigen Übergangsbereich nicht zu erneuern.

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
2.9	0+576	Umfahrung BW 4 mit mobiler Behelfsbrücke		Für die Bauzeit des BW 4 (lfd. Nr. 2.8) wird eine mobile Behelfsbrücke errichtet. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
Teil 3: Wegeanschlüsse, Zufahrten				
3.1	Gesamte Strecke	Grundstückzufahrten	a) wie bisher b) (E) und (U) außerhalb der Grundstücksgrenze der Straße - die Anlieger (U) auf Straßengrund - die Anlieger	Rechtmäßig angelegte Zufahrten und Zugänge werden, auch wenn sie aus den Plänen nicht ersichtlich oder im Bauwerksverzeichnis nicht aufgeführt sind, soweit notwendig, im Benehmen mit den Anliegern wiederhergestellt oder in gleichwertiger Bauweise neu hergestellt. Für entfallende rechtmäßige Zuwegungen wird, soweit möglich, anderweitiger Ersatz geschaffen. Sollte dies nicht möglich sein, werden betroffene Anlieger entschädigt. Die Lage von neuen Grundstückszufahrten im Zuge von Ersatzwegen wird vor der Baudurchführung mit dem Eigentümer des von der rechtmäßigen Zufahrt abgeschnittenen Flurstückes abgestimmt. Die Kosten trägt der Träger der Straßenbaulast, soweit nicht

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Unterlage: 11 Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				durch andere Regelungen es dem Anlieger obliegt, die notwendigen Änderungen auf eigene Kosten selbst durchzuführen.
Teil 4: Entwässerung				
4.1	0+032	Durchlass DN 500	a) ... b) (E) und (U) Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis)	Zur Ableitung des anfallendes Außengebiets- und Böschungswasser des Bahndammes wird ein Durchlass erforderlich. Der Durchlass erfolgt in DN 500 Stahlbeton. Ein- und Auslaufbereich des Durchlasses werden mit Wasserbaupflaster befestigt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
4.2	0+035	Durchlass DN 300	a) ... b) (E) und (U) Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis)	Zur Ableitung des anfallendes Außengebiets- und Böschungswasser wird ein Durchlass erforderlich. Ein- und Auslaufbereich des Durchlasses werden mit Wasserbaupflaster befestigt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4.3	0+364	Durchlass DN 300	a) Eigentümer des Flurstückes b) E) und U) Eigentümer des Flurstückes	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) wird der Durchlass erneuert Ein- und Auslaufbereich des Durchlasses werden mit Wasserbaupflaster befestigt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
4.4	0+542	Durchlass DN 300	a) Eigentümer des Flurstückes b) E) und U) Eigentümer des Flurstückes	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) wird der Durchlass erneuert Ein- und Auslaufbereich des Durchlasses werden mit Wasserbaupflaster befestigt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
4.5	0+585	Durchlass 2 x DN 500	a) Eigentümer des Flurstückes b) E) und U) Eigentümer des Flurstückes	Im Zuge der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) werden die Durchlässe erneuert Ein- und Auslaufbereich des Durchlasses werden mit Wasserbaupflaster befestigt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4.6	0+518 bis 0+570	Entwässerungsgraben	a) Eigentümer des Flurstückes b) E) und U) Eigentümer des Flurstückes	<p>Im Zusammenhang mit dem Bau der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) erfolgt die Erneuerung/ Anpassung des vorhandenen Entwässerungsgrabens. Die vorhandenen Durchlässe (lfd. Nr. 4.4 und 4.5) werden erneuert. Ein- und Auslaufbereiche der Durchlässe werden mit Wasserbaupflaster befestigt.</p> <p>Die Sohlbefestigung erfolgt mit Steinschüttung.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>
Teil 5: Einfriedungen, Sonstige Anlagen				
5.1	Gesamte Strecke	Einfriedungen	a) Eigentümer des Flurstückes b) E) und U) Eigentümer des Flurstückes	<p>Die Grundstückseinfriedungen werden, wenn notwendig, beseitigt und entschädigt. Die Einzelheiten werden zwischen dem Straßenbaulastträger und den Anliegern außerhalb des Planfeststellungsverfahrens in den zu führenden Entschädigungsverhandlungen geregelt.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
Teil 6: Landschaftspflege				
	Gesamte Strecke		Siehe Maßnahmenblätter LBP Unterlage 9.1, Maßnahmenübersichtsplan Unterlage 9.2 und Maßnahmenblätter Unterlage 9.3	
6.1	Gesamte Strecke	Baumfällungen rechter Bankettbereich	a) Eigentümer des Flurstückes b)	Notwendige Baumfällungen für die Baufreiheit der geplanten Maßnahme. Das gesamte Holz ist einer Wiederverwertung zuzuführen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden gesondert geregelt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
6.2	Gesamte Strecke	Baumfällungen rechter Bankettbereich	a) Eigentümer des Flurstückes b)	Notwendige Baumfällungen für die Baufreiheit der geplanten Maßnahme. Das gesamte Holz ist einer Wiederverwertung zuzuführen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden gesondert geregelt. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6.3	Gesamte Länge der Maßnahme sowie externe Maßnahmen U9.1 (Maßn.übersicht) U9.2 Bl.1 bis 2 (Maßn.pläne)	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft	a) ... b) (E) und (U) Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis)	Zum Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die Baumaßnahme hervorgerufen werden, werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt. Diese Maßnahmen sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Darstellung erläutert. Die Kosten der Herstellung und der Pflege sowie die Verkehrssicherungspflichten trägt der Vogtlandkreis.
Teil 7: Versorgungsleitungen				
7.1	0+065 bis 0+165	Eitleitung Mittelspannung	a) Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH b) (E) und (U) Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH	Es ist zu prüfen, ob die Eitleitung in Längslage mit der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) aufgrund der Querschnittsverbreiterung auf RQ 9 (Unterlage 14 Blatt 1 bis 4) um zu verlegen ist. Sollte dies nicht erforderlich sein, ist die Leitung zu sichern. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem bestehenden Rahmenvertrag.
7.2	0+000 bis 0+354	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Adorf b) (E) und (U) Stadt Adorf	Die Straßenbeleuchtungsanlage in Längslage mit der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) ist aufgrund der Querschnittsverbreiterung auf RQ 9 (Unterlage 14 Blatt 1 bis 4) um zu verlegen.

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Unterlage: 11 Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
7.3	0+053 bis 0+165	Trinkwasserleitung 63x 5,8 PEHD	a) Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland b) (E) und (U) Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	Es ist zu prüfen, ob die Trinkwasserleitung in Längslage mit der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) aufgrund der Querschnittsverbreiterung auf RQ 9 (Unterlage 14 Blatt 1 bis 4) um zu verlegen ist. Sollte dies nicht erforderlich sein, ist die Leitung zu sichern. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem bestehenden Rahmenvertrag.
7.4	0+095 bis 0+358	Fernmeldeleitung	a) Deutsche Telekom AG b) (E) und (U) Deutsche Telekom AG	Die Fernmeldeanlage in Längslage mit der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) ist aufgrund der Querschnittsverbreiterung auf RQ 9 (Unterlage 14 Blatt 1 bis 3) um zu verlegen. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem Telekommunikationsgesetz.
7.5	0+536	Querung Trinkwasserleitung 100 St Trinkwasserleitung 63x 5,8 PEHD	a) Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland b) (E) und (U) Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	Es ist zu prüfen, ob die Wasserleitung als Querung mit der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) aufgrund der Gradientenerhöhung (bis ca. 1,0 m) um zu verlegen ist. Sollte dies nicht erforderlich sein, ist die Leitung zu sichern. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem bestehenden Rahmenvertrag.

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.6	0+590	Freileitungsmast Beton	a) Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH b) (E) und (U) Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH	Der Mast ist während der Baumaßnahme zu sichern. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem bestehenden Rahmenvertrag.
7.7	0+638 bis 0+700	Eltleitung Niederspannung	a) Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH b) (E) und (U) Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH	Die Eltleitung ist auf Grund der Querschnittsverbreiterung der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) um zu verlegen. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem bestehenden Rahmenvertrag.
7.8	0+638 bis 0+680	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Adorf b) (E) und (U) Stadt Adorf	Die Straßenbeleuchtungsanlage in Längslage mit der K 7842 (lfd. Nr. 1.1) ist aufgrund der Querschnittsverbreiterung auf RQ 9 (Unterlage 14 Blatt 1 bis 3) um zu verlegen. Die Kostentragung bestimmt sich nach dem bestehenden Rahmenvertrag.
7.9	0+354 bis 0+738	Straßenbeleuchtung	a) b) (E) und (U) Stadt Adorf	Die Stadt Adorf plant den Lückenschluss der Beleuchtungsanlage entlang der K 7842. Es werden neue Maststandorte errichtet. Die Kosten trägt die Stadt Adorf.

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
	Gesamte Strecke	Breitbandausbau	a) b) (E) und (U) Vogtlandkreis	<p>Im gesamten Baubereich muss ein Leerrohr DN 100 für den Breitbandausbau in den Straßenkörper mit verlegt werden. Für die Bauausführung ist der Straßenbaulastträger verantwortlich.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>
	Gesamte Strecke	Unbekannte Leitungen	a) + b) E) und U) wie bisher	<p>Rechtmäßig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, Kanalisation, Dränagen u. ä.), die aus den Plänen nicht ersichtlich sind, hat der Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast im notwendigen Maß zu ändern.</p> <p>Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Verträgen bzw. gesetzlichen Regelungen.</p> <p>Über die Maßnahme wird rechtzeitig vor Baubeginn der K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4) eine Vereinbarung zwischen dem Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis) und dem jeweiligen Versorgungsunternehmen abgeschlossen.</p>

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
				Für Telekommunikationsleitungen gilt das Telekommunikationsgesetz.
Teil 8: Ausstattung				
	Gesamte Strecke	Verkehrsbeschilderung	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	<p>Im Baubereich vorhandene Verkehrszeichen sind aufzunehmen. Wiederverwendbare Schilder, Pfosten, Leitelemente und dgl. sind auf Lager der zuständigen Straßenmeisterei zu transportieren und zu übergeben. Die neuen Verkehrszeichen inkl. der dazugehörigen erforderlichen Aufstellvorrichtungen werden entsprechend der verkehrsbehördlichen Anordnung errichtet.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>
	Gesamte Strecke	Fahrbahnmarkierung	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	<p>Die neue Fahrbahnmarkierung wird entsprechend der verkehrsbehördlichen Anordnung aufgebracht.</p> <p>Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).</p>

Regelungsverzeichnis für das Bauvorhaben				Unterlage: 11
K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ km 30,261 Strecke 6270 Plauen – Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Überführung der K 7842 über den Eisenbach (BW 4)				Datum: 12.11.2019
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
8.1	0+547	Umsetzung Ortstafel	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Umsetzung vorhandene Ortstafel an den neuen Straßenrand. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
8.2	0+533	Umsetzung OD-Beschilderung	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Umsetzung vorhandene OD-Beschilderung an den neuen Straßenrand. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).
8.3	0+195 bis 0+382	Passive Schutzeinrichtung	K 7842: a) und b) und (E) und (U) Landkreis Vogtlandkreis	Umsetzung und Erneuerung der passiven Schutzeinrichtung am rechten Bankettbereich zur Sicherung des angrenzenden Teiches. Die Kosten trägt der Vogtlandkreis (Landratsamt Vogtlandkreis).