INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH Crusiusstraße 7 09120 Chemnitz	Projekt :	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.
	Projektnr.:	08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2006
	Anlage :	2.4.1
	Maßstab :	1: 20

4513408.05 5584759.53

Tiefe	N_{10}
0.10	**0**
0.20	**3**
0.30	**8**
0.40	**6**
0.50	**11**
0.60	**16**
0.70	**15**
0.80	**15**
0.90	**14**
1.00	**14**
1.10	**16**
1.20	**19**
1.30	**19**
1.40	**15**
1.50	**13**
1.60	**19**
1.70	**40**
1.80	**72**
1.90	**37**
2.00	**27**
2.10	**34**
2.20	**28**
2.30	**23**
2.40	**24**
2.50	**48**
2.60	**39**
2.70	**18**
2.80	**18**
2.90	**22**
3.00	**25**
3.10	**27**
3.20	**59**
3.30	**45**
3.40	**85**
3.50	**65**
3.60	**91**
3.70	**115**

DPL 76

400.18 m



Wasser unter GOK :

DC

INGENIEURBÜRO
ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Projekt :	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr.:	08606-20 \ 2893/24190 \ ARCHIV 2006
Anlage :	2.4.2
Maßstab :	1: 20

4513461.64 5584505.08

DPL 78

405.38 m

Tiefe	N_{10}
0.10	**0**
0.20	**16**
0.30	**10**
0.40	**16**
0.50	**9**
0.60	**6**
0.70	**6**
0.80	**6**
0.90	**5**
1.00	**7**
1.10	**7**
1.20	**23**
1.30	**13**
1.40	**5**
1.50	**6**
1.60	**6**
1.70	**5**
1.80	**5**
1.90	**5**
2.00	**23**
2.10	**32**
2.20	**32**
2.30	**32**
2.40	**30**
2.50	**43**
2.60	**48**
2.70	**57**
2.80	**53**
2.90	**101**
3.00	**115**
3.10	**128**
3.20	**135**
3.30	**0**



Wasser unter GOK :

DC