

Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4 an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz rechtsufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
1. Hochwasserschutzanlagen				
R 1.1	3+884,4 bis 3+932,2 M4.10.R	Neubau HWS-Mauer	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
R 1.2	3+944 bis 3+985,5 M4.30.R	Neubau HWS-Mauer	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
R 1.3	3+985,5 bis 4+034,4 M4.40.R	Neubau HWS-Mauer	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
2. weitere Maßnahmen				
R 2.1	3+932,2 bis 3+944 M4.20.R	Geländeabtrag / Brückenaufkantung	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Geländeabtrag im äußeren Brückenfeld (rechtsseitig) und Herstellung Aufkantung auf Brückenkappe gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
R 2.2	3+960 bis 3+980	Rückbau Getreidespeicher	a) Eigentümer Flst. 4/5 b) -	Rückbau des bestehenden Getreidespeichers Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
3. Bauwerke zur Binnenentwässerung/Entwässerungseinrichtungen				
R 3.1	3+927	Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 300	a) Eigentümer Flst. 4/5 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 4/5 (Gemarkung Klaffenbach)	Einbindung der bestehenden Entwässerungsleitung DN 300 in die geplante HWS-Mauer mit Rückstauschutz (Schacht DN 1000 mit Rückschlagklappe und Absperrscheiber). Die Kosten für Sicherung trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 4/5 (Gemarkung Klaffenbach).

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz rechtsufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
R 3.2	3+956	Entwässerungsschacht und Leitung Binnenentwässerung	a) - b) Freistaat Sachsen	Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
4. Versorgungsleitungen				
R 4.1	3+927 M4.10.R	SW-Leitung (Düker)	a) 2 b) 2	Vorhandene SW-Leitungen (Düker- Würschnitz) sind bauzeitlich zu sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
R 4.2	4+028,2 M4.40.R	Leitung NS-Kabel	a) 1 b) 1	Vorhandenes Erdkabel der NS ist bauzeitlich rückzubauen und nach Herstellung HWS-Mauer wieder zu verlegen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
5. Straßen/Wege/Zufahrten				
L 5.1	3+933 bis 3+948 M4.10.R und M4.30.R	Gehweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Der Gehweg im Anschluss der Brücke wird bauzeitlich rückgebaut und nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
6. Einfriedungen / Bauliche Anlagen				
R 6.1	3+932,2 M4.10.L	Brückengeländer Flst. 1/5 Zugang Kontrollweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Umbau des Geländers im Bereich der Flügelmauer und Errichtung einer Tür zum Kontrollweg. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4 an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz rechtsufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
R 6.2	3+944 M4.30.L	Zaun Flst. 4/5 Zugang Kontrollweg	a) Eigentümer Flst. 4/5 b) Eigentümer Flst. 4/5	Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
R 6.3	3+944 M4.30.L	Zugang Kontrollweg	a) Eigentümer Flst. 4/5 b) LTV	Errichtung einer Tür im Anschluss an das Brückengeländer. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
7. Sonstiges				


 Arcadis Germany
 Unterschriften von Planer und Vorhabensträger
 T +49 3731 7836 0, F +49 3731 7836 99