

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
1. Hochwasserschutzanlagen				
L 1.1	3+893,5 bis 3+938,2 M4.50.L	Neubau HWS-Mauer	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 1.2	3+954,5 bis 4+040 M4.70.L	Neubau HWS-Mauer	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 1.3	4+040 bis 4+167,4 4+2340 bis 4+351.4 M4.80.L	Neubau Deich mit Betonkerndichtung	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau eines Deiches mit Betonkerndichtung gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 4 und 5 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 1.4	4+167,4 bis 4+234 M4.80.L	Neubau Deich mit Betonkerndichtung ohne landseitige Böschung	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau eines Deiches mit Betonkerndichtung gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 4 und 5 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 1.5	4+351.4 bis 4+585.5 M4.90.L	Neubau Deich	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau eines Deiches gemäß Bauwerksplan 3.3 Blatt 6 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 1.6	4+585.5 bis 4+929.75 M4.100.L	Neubau HWS-Mauer	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer HWS-Mauer gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 7 und 8 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
2. weitere Maßnahmen				
L 2.1	3+626 bis 3+697.7 M4.10.L	Böschungssicherung mit Setzpack	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer Böschungssicherung mit Setzpack gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 2.2	3+697.7 bis 3+720.5 M4.20.L	Neubau Gewässerzufahrt	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer Gewässerzufahrt gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 2.3	3+713 M4.10.HHB	Mündung Umfluter HHB	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau eines Umfluters Hutholzbach (Mündung in die Würschnitz) gemäß Bauwerksplan Nr. 1 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 2.4	3+720.5 bis 3+786 M4.30.L	Böschungssicherung mit Setzpack	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer Böschungssicherung mit Setzpack gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 2 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 2.5	3+786 bis 3+893.5 M4.40.L	Böschungssicherung mit Setzpack	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer Böschungssicherung mit Setzpack und Gewässeraufweitung gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 2 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 2.6	3+938.2 bis 3+954.5 M4.60.L	Geländeabtrag / Brückenaufkantung	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Geländeabtrag im äußeren Brückenfeld (linksseitig) und Herstellung Aufkantung auf Brückenkappe gemäß Bauwerksplan Blatt Nr. 3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 2.7	4+020 bis 4+040	Neubau Gewässerzufahrt	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer Gewässerzufahrt gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 2.8	4+517.5 bis 4+552	Neubau Gewässerzufahrt	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau einer Gewässerzufahrt gemäß Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3 Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 2.9	4+940. bis 4+950 M4.110.L	Maßnahmen Zufahrt Wasserschloß	a) Eigentümer Stadt Chemnitz und DB AG a) Eigentümer Stadt Chemnitz und DB AG	Anhebung der Zufahrt zum Wasserschloss, Abdichtung Gleiskörper durch Verklebung, Durchlass Bahngraben mit Absperrschieber nachrüsten Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz und der DB AG (Unterhaltungslastpflichtiger)
L 2.9	4+950 bis 4+970	Neubau Gewässerzufahrt	a) - b) Freistaat Sachsen	Neubau eines Weges für die Gewässerzufahrt Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
3. Bauwerke zur Binnenentwässerung/Entwässerungseinrichtungen				
L 3.1	3+623.1	Sicherung Entwässerungsleitung PE DN 350	a) Eigentümer Flst. 474/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 474/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Sicherung der Leitung PE DN 350 in der Baugrube. Die Kosten für Sicherung trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 474/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.2	3+648.8	Einbindung Entwässerungsleitung PE DN 300	a) Eigentümer Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Einbindung der Leitung PE DN 300 in das Setzpack. Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.3	3+781.1	Entwässerungsleitung PE DN 120 mit Rückschlagklappe	a) Eigentümer Flst. 469/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 469/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Leitung PE DN 120 in das Setzpack einbinden und mit einem Rückstauschutz (Rückschlagklappe) versehen. Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach).

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 3.4	3+781.2	Entwässerungsleitung B DN 1200 mit Rückschlagklappe	a) Eigentümer Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Leitung B DN 1200 in das Setzpack einbinden und mit einem Rückstauschutz (Rückschlagklappe) versehen. Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.5	3+794.1	Einbindung Entwässerungsleitung PE DN 250	a) Eigentümer Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Einbindung der Leitung PE DN 250 in das Setzpack. Die Kosten für Einbindung trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.6	3+933.4	Mündung Hutholzbach, Rückstauschutz Pump- und Schieberschach	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Neubau eines Pump- und Schieberschachtes mit Rückschlagklappe einschließlich Leitung DN 1000 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.7	4+103.6	Entwässerungsleitung	a) Eigentümer Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Rückbau von Leitung und Anbindung an Schacht (Rückstauschutz, vergl. Lfd Nr. 3.8) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.8	4+112	Rückstauschutz, Schacht	a) - b) Eigentümer Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 200 Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.9	4+120,9	Entwässerungsleitung	a) Eigentümer Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Rückbau von Leitung und Anbindung an Schacht (vergl. Lfd Nr. 3.8) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 3.10	4+138	Entwässerungsschacht und Leitung Binnenentwässerung	a) - b) Freistaat Sachsen	Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 3.11	4+172,2	Rückstauschutz Entwässerungsleitung	a) Eigentümer Flst. 275/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 275/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 200 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 275/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.12	4+193,9	Rückstauschutz Entwässerungsleitung	a) Eigentümer Flst. 276/1 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 276/1 (Gemarkung Klaffenbach)	Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 200 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 276/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.13	4+239,42	Entwässerungsschacht und Leitung Binnenentwässerung	a) - b) Freistaat Sachsen	Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 3.14	4+241,7	Entwässerungsleitung DN 70	a) Eigentümer Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach)	Rückbau von Entwässerungsleitung DN 70 und Anschluss an Binnenentwässerungsschacht (vergl. Lfd. Nr. 3.13). Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.15	4+245,1	Sielbauwerk	a) - b) Freistaat Sachsen	Sielbauwerk mit Rückschlagklappe und Absperrschieber. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 3.16	4+252,4	Entwässerungsleitung DN 120	a) Eigentümer Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach)	Rückbau von Entwässerungsleitung DN 120 und Anschluss an Binnenentwässerungsschacht (vergl. Lfd. Nr. 3.13). Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.17	4+308,4	Rückstauschutz Entwässerungsleitung	a) Eigentümer Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach)	Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 300 zum Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.18	4+3012	Entwässerungsleitung DN 150	a) Eigentümer Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach) b) Eigentümer Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach)	Rückbau von Leitung und Anbindung an Pumpen und Schieberschacht (vergl. Lfd Nr. 3.17) Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.19	4+330,3	Regenwasserkanal DN 300	a) 2 b) 2	Neubau eines Pump- und Schieberschachtes (DN 1500) einschließlich Leitung DN 300 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen 2
L 3.20	4+397,3	Entwässerungsschacht und Leitung Binnenentwässerung	a) - b) Freistaat Sachsen	Entwässerungsschacht DN 1000 (Binnenentwässerung) mit Rückschlagklappe, Absperrschieber und Entwässerungsleitung DN 250 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L 3.21	4+597,30	Rückstauschutz Entwässerungsleitung	a) Eigentümer Flst. 997/3 (Gemarkung Neukirchen) b) Eigentümer Flst. 997/3 (Gemarkung Neukirchen)	Neubau eines Schachtes mit Rückschlagklappe und Absperrschieber einschließlich Entwässerungsleitung DN 150 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer des Flst. 997/3 (Gemarkung Neukirchen).

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 3.22	4+629,1	Rückstauschutz Entwässerungsgraben	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Neubau Schieberschachtes und Rückschlagklappe einschließlich Entwässerungsleitung DN 400 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.23	4+669,6	Rückstauschutz Entwässerungsleitung Schieberschacht	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Neubau Schieberschachtes und Rückschlagklappe einschließlich Entwässerungsleitung DN 300 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.24	4+704,7	Rückstauschutz Entwässerungsleitung Pump- und Schieberschacht	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Neubau eines Pump- und Schieberschachtes einschließlich Entwässerungsleitung DN 450 zum Vorfluter. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.25	4+705,2	Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 150	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Entwässerungsleitung DN 150 mit Rückschlagklappe nachrüsten. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.26	4+766,9	Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 80	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Entwässerungsleitung DN 80 mit Rückschlagklappe nachrüsten. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.27	4+803,4	Rückstauschutz Entwässerungsleitung DN 120	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Entwässerungsleitung DN 120 mit Rückschlagklappe nachrüsten. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 3.28	4+870,9	Rückstauschutz Entwässerungsleitung D	a) Eigentümer Stadt Chemnitz b) Eigentümer Stadt Chemnitz	Entwässerungsleitung DN 120 mit Rückschlagklappe nachrüsten. Die Kosten des Neubaus trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
4. Versorgungsleitungen				
L 4.1	3+700 M4.20.L	Fernmeldekabel Düker 6xDN110	a) 3 b) 3	Vorhandene Fernmeldeleitungen (Düker- Würschnitz) sind bauzeitlich zu sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.2	3+725 bis 3+800 M4.30.L	Gasleitung	a) 6 b) 6	Vorhandene Gasleitung an der Gewässerböschung sind bauzeitlich zu sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer der Gasleitung.
L 4.3	3+780 M4.30.L	TW-Leitung	a) 1 b) 1	Vorhandene TW-Leitung (Düker- Würschnitz) ist bauzeitlich zu sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.4	3+780 bis 3+900 M4.40.L	TW-Leitung	a) 1 b) 1	Vorhandene TW-Leitung und Anschlussschacht ist bauzeitlich rückzubauen. Mit der Wiederherstellung der Böschung ist TW-Leitung und Schacht neu zu verlegen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.5	3+959,5 M4.50.L	SW-Leitung (Düker)	a) 2 b) 2	Vorhandene SW-Leitungen (Düker- Würschnitz) sind bauzeitlich zu sichern. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 4.6	3+958 M4.70.L	Mast öffentliche Beleuchtung	a) 1 b) 1	Vorhandener Mast öffentliche Beleuchtung ist bauzeitlich rückzubauen. Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.7	3+961 M4.70.L	Fernmeldekabel und Schaltschrank	a) 3 b) 3	Vorhandene Fernmeldeleitung mit Schaltschrank sind bauzeitlich rückzubauen. Mit der Wiederherstellung des Gehweges sind Fernmeldeleitung und Schaltschrank wieder zu setzen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.8	3+950 bis 4+000 M4.70.L	Mast und Leitung NS-Kabel	a) 5 b) 5	Vorhandener Mast und Leitungen NS sind ist bauzeitlich rückzubauen. Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.9	4+068 M4.80.L	Mast und Freileitung NS-Kabel	a) 5 b) 5	Vorhandener Mast und Freileitung NS sind ist bauzeitlich rückzubauen. Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.10	4+076 M4.80.L	Gasleitung (Düker)	a) 6 b) 6	Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 4.11	4+081 M4.80.L	Gasleitung (Düker)	a) 6 b) 6	Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.12	4+350 M4.80.L / M4.90.L	RW-Leitung DN 300	a) 2 b) 2	Vorhandener RW-Kanal DN 300 ist bauzeitlich zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.13	4+640 bis 4+930 M4.100.L	Mast und Erdkabel öffentliche Beleuchtung	a) 1 b) 1	Vorhandener Mast und Erdkabel öffentliche Beleuchtung sind bauzeitlich rückzubauen. Mit der Wiederherstellung des Parkplatzes sind Mast und Kabel wieder zu setzen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.14	4+730 4+738 M4.100.L	Sicherung und Umverlegung Schächte Parkplatz	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Vorhandener Schächte sichern und ein Schacht bauzeitlich rückbauen. Mit der Wiederherstellung des Parkplatz ist der Schacht wieder zu setzen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.15	4+750 M4.100.L	SW-Kanal	a) 2 b) 2	Vorhandener SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern (Querung mit HWS-Mauer). Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
L 4.16	4+904 M4.100.L	SW-Kanal	a) 2 b) 2	Vorhandener SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern (Querung mit HWS-Mauer). Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 4.17	4+904 M4.100.L	Gasleitung (Düker)	a) 6 b) 6	Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung mit HWS-Mauer. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentümer.
5. Straßen/Wege/Zufahrten				
L 5.1	3+925 bis 3+950 M4.50.L	Gehweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Gehweg wird bauzeitlich rückgebaut und nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 5.2	3+950 bis 4+020 M4.70.L	Straße und Gehweg	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Würschnitztalstraße und Gehweg wird bauzeitlich rückgebaut und nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 5.3	4+075 M4.80.L	Zufahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Zufahrt an Würschnitztalstraße für Unterhaltungsweg. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 5.4	4+370 M4.90.L	Zufahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Zufahrt an Würschnitztalstraße für Deichverteidigungsweg. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 5.5	4+635 M4.100.L	Zufahrt	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Zufahrt an Parkplatz für Deichverteidigungsweg. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 5.6	4+700 bis 4+920 M4.100.L	Parkplätze Wasserschloss	a) Stadt Chemnitz b) -	34 Parkplätze längs der HWS-Mauer entfallen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 5.7	4+630 bis 4+920 M4.100.L	Parkplatz Wasserschloss	a) Stadt Chemnitz b) Stadt Chemnitz	Der Parkplatz einschließlich Entwässerung wird bauzeitlich rückgebaut und nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
6. Einfriedungen / Bauliche Anlagen				
L 6.1	3+630 M4.10.L	Zaun Flst. 474/1 und 473/1	a) Eigentümer Flst. 474/1 und 473/1 b) Eigentümer Flst. 474/1 und 473/1	Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.2	3+636 M4.10.L	Zaun Flst. 473/1 und 472/1	a) Eigentümer Flst. 473/1 und 472/1 b) Eigentümer Flst. 473/1 und 472/1	Der Holzzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.3	3+642 M4.10.L	Zaun Flst. 472/1 und 471/1	a) Eigentümer Flst. 472/1 und 471/1 b) Eigentümer Flst. 472/1 und 471/1	Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.4	3+658 M4.10.L	Zaun Flst. 471/1 und 470/7	a) Eigentümer Flst. 471/1 und 470/7 b) Eigentümer Flst. 471/1 und 470/7	Der Holzzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 6.5	3+690 M4.10.L	Zaun Flst. 470/7	a) Eigentümer Flst. 470/7 b) -	Der Drahtzaun neben der Werkstatt wird rückgebaut. Ein Ersatz ist nicht vorgesehen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.6	3+695 bis 3+712 M4.20.L	Pflaster Flst. 470/7	a) Eigentümer Flst. 470/7 b) Eigentümer Flst. 470/7	Das Betonsteinpflaster im Baubereich wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung Gewässerzufahrt wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.7	3+712 M4.20.L	Zaun Flst. 470/7 und 469/1	a) Eigentümer Flst. 470/7 und 469/1 b) Eigentümer Flst. 470/7 und 469/1	Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der Gewässerzufahrt wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.8	3+782 M4.30.L	Zaun Flst. 468/1	a) Eigentümer Flst. 468/1 b) Eigentümer Flst. 468/1	Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.9	3+850 M4.40.L	Zaun Flst. 468/1	a) Eigentümer Flst. 468/1 b) Eigentümer Flst. 468/1	Der Drahtzaun wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.10	3+888 M4.50.L	Schuppen Flst. 296/5	a) Eigentümer Flst. 296/5 b) Eigentümer Flst. 296/5	Der Schuppen wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer am Böschungsfuß der Geländeauffüllung wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 6.11	3+920 M4.50.L	Imbiss Flst. 296/5	a) Eigentümer Flst. 296/5 b) Eigentümer Flst. 296/5	Der Imbiss wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.12	3+935 M4.50.L	Zaun Flst. 296/5	a) Eigentümer Flst. 296/5 b) Eigentümer Flst. 296/5	Der Drahtzaun und Tor wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.13	4+089 M.80.L	Zaun Flst. 272/1	a) Eigentümer Flst. 272/1 b) -	Der Holzzaun wird im Bereich des Deiches rückgebaut. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.14	4+175 M.80.L	Carport Flst. 275/1	a) Eigentümer Flst. 275/1 b) Eigentümer Flst. 275/1	Der Carport wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Deiches wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.15	4+190 M.80.L	Nebengebäude Flst. 275/1	a) Eigentümer Flst. 275/1 b) Eigentümer Flst. 275/1	Das Nebengebäude (Schuppen) wird bauzeitlich rückgebaut und nach Herstellung des Deiches wieder errichtet. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.16	4+220 M.80.L	Unterfangung Gebäudeanbau Flst. 275/1	a) Eigentümer Flst. 277/3 b) Eigentümer Flst. 277/3	Der Gebäudeanbau ist gemäß DIN 4123 zu unterfangen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 6.17	4+245 M.80.L	Gartenlaube/ Schuppen Flst. 277/4	a) Eigentümer Flst. 277/4 b) -	Die Gartenlaube (Schuppen) und Einfriedung ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.18	4+265 M.80.L	Schuppen Flst. 278/3	a) Eigentümer Flst. 278/3 b) -	Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.19	4+274 M.80.L	Gartenlaube Flst. 278/3	a) Eigentümer Flst. 278/3 b) Eigentümer Flst. 278/3	Die Gartenlaube ist bauzeitlich rückzubauen und außerhalb des Schutzstreifens wieder zu errichten. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen. Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentümer.
L 6.20	4+330 M.80.L	Schuppen Flst. 279/1	a) Eigentümer Flst. 279/1 b) -	Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.21	4+355 M.90.L	Schuppen Flst. 280/2	a) Eigentümer Flst. 280/2 b) -	Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.22	4+427 M.90.L	Gartenlaube Flst. 280/2	a) Eigentümer Flst. 280/2 b) -	Die Gartenlaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.


Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahme M4 an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmaßnahmen an der Würschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Nr.	Fluss-/ Deich km und/ oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
L 6.23	4+462 M.90.L	Gartenlaube Flst. 280/2	a) Eigentümer Flst. 280/2 b) -	Die Gartenlaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
L 6.24	4+580 M.90.L	Gartenlaube Flst. 282/1	a) Eigentümer Flst. 282/1 b) -	Die Gartenlaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos rückzubauen. Die Kosten trägt der Freistaat Sachsen.
7. Sonstiges				


 ARCADIS
 Ingenieurbüro
 für Wasserbau und
 Gewässerentwicklung
 T +49 3731 711-111

Unterschriften von Planer und Vorhabensträger