

S1	K 4.1, K 4.2
Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit (Wurzelschutz und Wurzelschutz gegen Austrocknung, Stammschutz soweit möglich in einem Abstand vom Stamm entsprechend Wurzelbereich / Kronenraufe + 1,50 m anbringen (Die angrenzende Nutzung und der Bauraum ab Abbruchkante sind zu beachten))	
S1.1	Einsatz wurzelchonender Bauweisen/ Saugbaggereinsatz im Kronenraufbereich von Bestandsbäumen (ggf. Durchörterung)
S1.2	Schonender Rückbau von FL- und Lichtmasten und Fundamenten (ggf. Belassen im Boden) (ohne planerische Darstellung)
S2	K 1, K 2.2, K 5.3
Maßnahmen zum dauerhaften Baumschutz (z.B. Substrataustausch, Bodenbelüftung, wasserdurchlässige Oberflächenbefestigung beim Gehwegausbau im Kronenraufbereich)	
S3	K 2.2, K 5.1
Realisierung von Sonderlösungen für Baumeupflanzungen	
S4	K 4.4
Schutz von Grundwasser vor baubedingten Schadstoffeinträgen (im Bereich der Bohrgruben für Dükerbauwerk)	

A1	K 2.1, K 2.2, K 5.1
Baumeupflanzungen (130 Bäume)	
A2	K 2.1, K 2.2, K 5.1
Anlage von flächigen Gehölzpflanzungen (Sträucher, vereinzelt Bäume)	
A3	K 1, K 2, K 4
Neu- / Umgestaltung von Grünflächen durch Rasenansaat, inkl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege	
A4	K 2.1, K 2.2, K 5.1
Baumpflanzung auf privaten Flächen (weitere 20 Stück, in Abstimmung) (ohne planerische Darstellung)	
A5	K 2.1, K 3.3, K 6.1
Anlage von Rasengleis	
V1	K 4.1, K 4.2, K 5, K 6.1
Ökologische Baubegleitung	

G1	K 2.1, K 2.2, K 5.1
Pflanzung von Sträuchern auf gebäudenahen Grünflächen	
G2	K 3.4
Grünflächengestaltung mit denkmalpflegerischem Bezug	
G3	K 2.1, K 2.2, K 5.1
Pflanzung von Staudenfluren, Kleinsträuchern / Bodendeckern	
G4	K 2, K 3, K 6
Gestaltung hitzeresilienter von Haltestellen und GUW	

Artenschutzrechtliche Maßnahmen (z. T. ohne planerische Darstellung)	
VAS1	Ökologische Baubegleitung (ohne planerische Darstellung) K 5
VAS2	Baufeldfreimachung/ Bauvorbereitende Maßnahmen (ohne planerische Darstellung) K 5.1 K 5.2
2.1 Bauvorbereitende Kontrolle potenzieller Vogelruftplätze und Fledermausquartiere an Brückenbauwerken auf Besatz mit Tieren (Vögel, Fledermäuse) und Vergärungsmaßnahmen vor Abriss	
Teilmaßnahme: Vergärung von Fledermäusen in Bauwerksfuge	
2.2 Bauvorbereitende Kontrolle potenzieller Vogelruftplätze und Fledermausquartiere an Brückenbauwerken auf Besatz mit Tieren (Vögel, Fledermäuse) und Vergärungsmaßnahmen vor Abriss	
2.3 Fangen, Bergen und Umsiedeln von Fledermäusen (ohne planerische Darstellung)	
2.4 Vergärungsmaßnahmen vor Baubeginn zum Schutz von Eidechsen im Bereich der Bahnanlage (einschließlich Baustraßenbereich)	
2.5 Bauvorbereitende Rodung gehölzbestandener Böschungsbereiche nach der Winterruhe der Eidechsen	
2.6 Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes und Fang und ggf. Umsiedlung	
2.7 Bergung und Umlagerung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten xylobionter Käfer bei bauvorbereitender Baumfällung	
VAS3	Erhalt und Schutz artenschutzrelevanter Gehölze/ Baumschutzmaßnahmen (=S1 und S2, daher ohne planer. Darstellung) K 5.1 K 5.2
VAS4	Abgrenzen von Bautabuzonen K 5.2
VAS5	Baustellengestaltung während der Bauzeit zum Schutz der Reptilien K 5.1 K 5.2

CEF	Schaffung von Ersatzquartieren für Brutvögel K 5.1
1.1 Nistkästen für höhlen- und nischenbrütende Vögel	
1.2 Nistkästen für Gebäude- Nischenbrüter	
CEF 2	Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse K 5.1
2.1 Quartierkästen für baumhöhlenbewohnende Fledermäuse	
2.2 Ersatzquartiere für gebäudebewohnende Fledermäuse	
CEF 3	Habitatfördernde Bepflanzungen entlang der Ausbaustrecke/ Maßnahmen zur Wiederbegrünung (entspricht A1 und A2) K 5.1 K 5.2
FCS	Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse am Brückenbauwerk K 5.1

LEGENDE

Maßnahmen

- Baumeupflanzung - A1
- Strauch- und Gehölzpflanzungen - A2
- Rasenansaat (z.T. Anpassungsbereich) - A3
- Pflanzung von Sträuchern auf gebäudenahen Grünflächen - G1
- Pflanzung von Stauden / Bodendeckern - G3
- Realisierung von Sonderlösungen zum Schutz der Medien und Straßenabläufe im Bereich von Baumeupflanzungen - S3

Temporäre Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Ortster Vegetationsschutzzaun bzw. ortsfestes Geviert (Abgrenzung von Bautabuzonen) - S1, VAS 4
- Stammschutz und Schutz des Wurzelbereiches bei Einzelbäumen (soweit möglich in einem Abstand vom Stamm entsprechend Wurzelbereich / Kronenraufe + 1,50 m anbringen) - S1
- Einsatz wurzelchonender Bauweisen im Bereich der Kronenraufe - S1.1
- Ökologische Baubegleitung
- Potenzieller Brutbaum des Eremiten

Temporäre Maßnahmen zum Schutz von Reptilien während der Bauzeit:

- Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes und Fang und ggf. Umsiedlung - VAS 2.7
- Vergärungsmaßnahmen vor Baubeginn zum Schutz von Eidechsen im Bereich der Bahnanlage (einschließlich Baustraße) - VAS 2.5

Bestand

- Gebäude
- Kulturdenkmal / Sachgesamtheit / Gartendenkmal
- Sträucher, Hecken
- Laub- / Nadelbaum

Untersuchungsbereichsgrenze

angrenzende Planungen Dritter


Fahrtleitungsanlage mit Mast

Baugrenze / Planfeststellungsgrenze


Flurstücksgrenzen / -Nr.

Gemarkungsgrenzen

Bauvorhaben - Stadtbahn TA 1.2
Maßstab 1: 2.500



E1	K 1, K 2, K 3, K 5
Komplexmaßnahme naturnahe Entwicklung Kaltbach in Altstrehlen Renaturierung des Kaltbachs 2. und 3. Bauabschnitt, (s. a. U 9.4)	
• Herstellung eines guten ökologischen Zustandes nach EU-WRRL	
• Aufweitung auf einer Länge von ca. 278 m	
• Naturnahe Gestaltung mit standortgerechten Gehölzen, Stauden und Gräsern	



LEGENDE E1

- strukturreiches Fließgewässer - A10
- temporär überströmter Gewässerbereich - A10
- Böschung mit Grünflächenentwicklung - A10
- Straucher in strukturreicher gewässernäher öffentlicher Grünfläche - A6
- Wiesenansaat in strukturreicher gewässernäher öffentlicher Grünfläche - A6
- Pflegezufahrt, Schotterterrassen - A2
- Weg, wassergeb. Decke - A1
- Abbruch/ Teilabbruch baulicher Anlagen
- Abbruch Verkehrsgeleitänder
- Stellatufen, Hartholz
- Bachbegleitende Baumpflanzung (Hochstämme), standortgerechter Baumarten
- Baumpflanzung (Hochstamm)
- Baum Bestand, Fällung
- Bachbegleitende Gehölzpflanzung, standortgerechter Straucharten
- Bruchsteine

E2	K 1, K 2, K 3, K 5
Komplexmaßnahme Rückbau der Niedermühle in Seifersdorf Flurstück 23221, Gmk. Seifersdorf, Gemeinde Wachau, LK Bautzen, Fläche ca. 11.024 m² (s. a. U 9.5)	
• Abriss der beiden Gebäude der Niedermühle einschließlich Fundamente (Fläche 857 m²)	
• Entsiegelung Vorplatz, Rückbau von Medien und Betonelementen	
• Entsorgung von anfallenden Müll und Unrat	
• Initiierung eines Auwald-Biotopkomplexes	

CEF	Schaffung von Ersatzquartieren für Brutvögel
E3	Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse

LEGENDE E2

- Gebäude Niedermühle
- Maßnahmefläche
- Fließgewässer

Kartengrundlage: Flurkarte Schönborn / Seifersdorf
Lagebezug: ETRS 89_UTM33
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), LH DD, 09/2020

Maßnahmen-Nr. Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

S1 **K 4.1**

Baumschutzmaßnahmen

Erläuterung der Maßnahme

S = Schutzmaßnahme
VAS = Vermeidungsmaßnahme (für den Artenschutz)
CEF = Maßnahme zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion
FCS = Maßnahme zur Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszustandes
A = Ausgleichsmaßnahme
E = Ersatzmaßnahme
G = Gestaltungsmaßnahme

Lagebezug: RD 83
Grundplan Grundriss
Terrestrische Vermessung von Juni 2013, Ergänzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016
Grundplan Kataster
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019

Höhenbezug: DHHN 92
erstellt: Ingenieur-Vermessung Dresden
Herausgeber: Hentke-Hofmann GmbH
Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

Fachplaner:
Landschaftsarchitektur-Büro Grohmann
Wassersstraße 9, 01219 Dresden
Tel.: 0351/877340, Fax: 0351/8773466
e-mail: info@buero-grohmann.de

Datum Name
bearbeitet: 09/2020 Bur/Schoe
gezeichnet: 09/2020 Bur/Schoe
geprüft: 09/2020
Projekt-Nr.: 1647

Generalplaner:
Arbeitsgemeinschaft
Bit **EIBS**
Dresden, den

Vorbauenträger:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel.: 0351/857-2138

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
Tel.: 0351/46880

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Inhalt:
Landschaftspflegerischer
Begleitplan
Maßnahmenübersichtsplan
Straße: Nossener Brücke/Nürnberger Straße Station: D-008 bis 1+878

Unterlage / Blatt-Nr.: 9.1
Plancode:
Maßstab: 1:2.500

Stadtbahn 2020
Teilabschnitt 1.2
Nossener Brücke / Nürnberger Straße

aufgestellt:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
Hemmersbach

22. Sep. 2020
p.p.a. Harusch