


Landeshauptstadt Dresden  
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2  
Nossener Brücke / Nürnberger Straße

# FESTSTELLUNGSENTWURF

– Unterlage 11.1 –  
Regelungsverzeichnis

<p>aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur</p> <p> Hemmersbach</p> <p>22. Sep. 2020</p> <p> ppa. Hanusch</p>	

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>1 Gleisanlagen</b>				
1.1	Ebertplatz 0+008 bis 0+101	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.2	Ebertplatz/ Freiberger Straße 0+000 bis 0+062	Gleisanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Einbau von zwei Weichen</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.3	Ebertplatz 0+000 bis 0+071	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau eines zweigleisigen Abzweiges in die Freiburger Straße einschließlich Schienen und Gleisentwässerung.</li> <li>- Einbau von vier Weichen</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Grundhafter Um- und Ausbau der Verkehrsinsel im Gleisdreieck</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.4	Ebertplatz/ Nossener Brücke 0+101 bis 1+049	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Besonderer Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Gleisbereich Asphalt, Trennstreifen zu den Fahrbahnen Natursteinkleinpflaster</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.5	Zwickauer Straße 0+880	Gleichrichterunterwerk	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau eines Gleichrichterunterwerkes für die Bahnstromversorgung.</li> <li>- Das Gelände des Gleichrichterunterwerkes erhält eine Umzäunung mit einem Tor an der Zufahrt. Die LHDD erhält Zugang zum Gelände (aufgrund Erreichbarkeit und Pflege der angrenzenden Böschungfläche).</li> <li>- Abmessungen Grundriss: ca. 17,0m x 7,0m Höhe: ca. 4,0m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.6	Nürnberger Straße 1+049 bis 1+095	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.7	Nürnberger Straße 1+095 bis 1+210	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Besonderer Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Gleisbereich Asphalt, Trennstreifen zu den Fahrbahnen Granitkleinpflaster,</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.8	Nürnberger Straße 1+210 bis 1+255	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Besonderer Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Rasengleis</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn Ausführung Rasengleis</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.9	Nürnberger Straße 1+255 bis 1+290	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.10	Nürnberger Straße 1+290 bis 1+590	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Besonderer Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Rasengleis</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn Ausführung Rasengleis</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.11	Nürnberger Straße Stadtwärtige Fahrbahn 1+590 bis 1+650	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.12	Nürnberger Straße Landwärtige Fahrbahn 1+560 bis 1+650	Gleisanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung.</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.13	Nürnberger Straße 1+630	Gleisanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau Wendegleis</li> <li>- Einbau von 2 Weichen</li> <li>- besonderer Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Kleinpflaster als Pflastermonolith</li> <li>- Oberbau Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.14	Nürnberger Straße Stadtwärtige Fahrbahn 1+650 bis 1+840	Gleisanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.15	Nürnberger Straße Landwärtige Fahrbahn 1+650 bis 1+840	Gleisanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.16	Nürnberger Straße 1+840 bis 1+880	Gleisanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung</li> <li>- Anpassungsbereich</li> <li>- Straßenbündiger Bahnkörper</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Querschwellengleis</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
1.17	Ebertplatz 0+140	Bahnübergang	a) – b) DVB AG(E), LHDD (U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahnübergang für Fußgänger im Zuge des besonderen Bahnkörpers</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
1.18	Nossener Brücke 1+040	Bahnquerung	a) – b) DVB AG(E), LHDD (U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahnquerung für Fußgänger im Zuge des besonderen Bahnkörpers am Knotenpunkt Budapester Straße</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.19	Nürnberger Straße 1+380 – 1+410	Bahnübergänge Knotenpunkt Kaitzer Straße	a) – b) DVB AG(E), LHDD (U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Bahnübergänge für Fußgänger im Zuge des besonderen Bahnkörpers</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> <li>- Oberbau: Feste Fahrbahn</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
<b>2 Straßenbau</b>				
<b>2.1 Straßen, Gehwege und Radverkehrsanlagen</b>				
2.1.1	Ebertplatz bis Nossener Brücke 0+050 bis 0+350	Landwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau der landwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage</li> <li>- Grundhafter Neubau von Verkehrsinseln zwischen Gleisbereich und Fahrbahn</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.2	Ebertplatz 0+008 bis 0+145	Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau der stadtwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage</li> <li>- Befestigung der bisherigen Grünfläche im Gehwegbereich (Station 0+060)</li> <li>- Grundhafter Neubau von Verkehrsinseln zwischen Gleisbereich und Fahrbahn</li> <li>- Neubau einer Gehwegverbindung zwischen Siebenlehner Straße und der Straße „Ebertplatz“</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.3	Ebertplatz 0+150	Wendefahrbahn	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau und Verlegung der Wendefahrbahn einschließlich Neubau der Straßenentwässerung</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.4	Ebertplatz 0+153 bis 0+197	Fläche unter Löbtauer Brücke	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau der Fläche unter der Löbtauer Brücke zwischen Gleisbereich und stadtwärtiger Fahrbahn einschließlich Anpassung der Anbindung der Straßenentwässerung für die Löbtauer Brücke</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.5	Ebertplatz bis Nossener Brücke 0+145 bis 0+435	Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau der stadtwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.6	Oederaner Straße/ Fabrikstraße 0+230 bis 0+370	Gehweg	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Gehwegverbindung zwischen Oederaner Straße und Fabrikstraße mit Anbindung an den Verkehrszug Nossener Brücke einschließlich Neubau von Entwässerungseinrichtungen</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.7	Löbtauer Brücke 0+276 bis 0+350	Anpassungsbereich Fahrbahn	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der vorhandenen Straßenanlage einschließlich Anpassung der Straßenentwässerung und Verkehrsinsel, Anpassung an Bestand Löbtauer Brücke</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Verkehrsinsel Granitkleinpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.8	Nossener Brücke 0+350 bis 1+040	Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau der stadtwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage</li> <li>- Rückbau der Bushaltestelle (0+785)</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster/Kappenbeton, Radverkehrsanlage Asphalt/Kappenbeton</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.9	Nossener Brücke 0+350 bis 1+040	Landwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau der landwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage</li> <li>- Rückbau der Bushaltestelle (0+760)</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster/Kappenbeton, Radverkehrsanlage Asphalt/Kappenbeton</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.10	Zwickauer Straße 0+704 bis 0+741	provisorische Zufahrt Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung einer provisorischen Zufahrt zwischen Zwickauer Straße und Bahnanlagen.</li> <li>- Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die provisorische Zufahrt zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger während der Bauzeit: LHDD</i></p>
2.1.11	Zwickauer Straße 0+741 bis 0+770	provisorische Zufahrt Rückbau Mauer und Zaun Flurstück 527/21 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlegung der vorhandenen Zufahrt während der Bauzeit mit Herstellung einer provisorischen Befestigung und Rückbau einer Mauer und eines Zaunes.</li> <li>- Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die provisorische Zufahrt zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger während der Bauzeit: LHDD</i></p>
2.1.12	Zwickauer Straße 0+770 bis 0+840	provisorische Zufahrt Flurstück 483/2 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung einer provisorischen Zufahrt zwischen Zwickauer Straße und Bahnanlagen.</li> <li>- Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die provisorische Zufahrt zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger während der Bauzeit: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.13	Nossener Brücke/ Zwickauer Straße 0+745 bis 0+848	Gehweg	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer barrierefreien Gehwegverbindung zwischen Nossener Brücke und Zwickauer Straße einschließlich Neubau von Entwässerungseinrichtungen</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.14	Zwickauer Straße/ Budapester Straße 0+860 bis 1+039	Gehweg	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer barrierefreien Gehwegverbindung zwischen Zwickauer Straße und Budapester Straße incl. Böschung und Entwässerungsmulde</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.15	Chemnitzer Straße 1+070	Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenentwässerung, Radverkehrsanlage und Gehwege</li> <li>- Deckenschluss Fahrbahn + Radverkehrsanlage Asphalt, Gehweg Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.16	Budapester Straße 1+050	Landwärtige Richtung: Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau des Gehweges und Radweges infolge Neueinordnung Bushaltestelle bei Änderung Führungsform Radverkehr, Ausbau Fahrbahn im Anschlussbereich (ca. 24m)</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.17	Budapester Straße 1+080	Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau vorhandene Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung für Neueinordnung Bushaltestelle bei Änderung Führungsform Radverkehr</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.18	Nürnberger Straße 1+100 bis 1+600	Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlagen Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenentwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.19	Nürnberger Straße 1+100 bis 1+560	Landwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlagen Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenentwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.20	Nürnberger Straße 1+190 bis 1+225	Busüberfahrten	a) – b) DVB AG (E/U))	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau Busüberfahrten</li> <li>- Deckenschluss Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
2.1.21	Nürnberger Straße 1+210 bis 1+265	Platzbereich Zionskirche	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Vorplatz Zionskirche</li> <li>- Rückbau vorhandene Kreisfahrbahn</li> <li>- Integration Unterflurwertstoffcontainer</li> <li>- Deckenschluss Pflaster, Wegedecke, Rasen- / Pflanzfläche</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.1.22	Nürnberger Straße 1+525 bis 1+550	Gehweg (vor Hausnr. 31) Flurstück 450/3 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau des Gehwegs</li> <li>- Deckenschluss Plattenbelag</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.1.23	Nürnberger Straße 1+600 bis 1+840	Stadtwärtige Fahrbahn „Nürnberger Ei“ Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau vorhandener Straßenanlage einschließlich Straßentwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Radverkehrsanlage Asphalt, Gehweg Plattenbelag/Kleinpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.24	Nürnberger Straße 1+560 bis 1+840	Landwärtige Fahrbahn „Nürnberger Ei“ Radverkehrsanlage Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßentwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Radverkehrsanlage Asphalt, Gehweg Plattenbelag/Kleinpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.25	Nürnberger Straße 1+555 bis 1+564	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 450/8 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.1.26	Nürnberger Straße 1+570 bis 1+614	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 735/2 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.1.27	Nürnberger Straße 1+614 bis 1+636	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 736/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.1.28	Nürnberger Straße 1+636 bis 1+657	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 737 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.29	Nürnberger Straße 1+657 bis 1+686	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 738 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.1.30	Nürnberger Straße 1+558 bis 1+573	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 450/9 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Luftkammerplatten, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
2.1.31	Nürnberger Straße 1+555 bis 1+616	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/5 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Kleinpflaster  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
2.1.32	Nürnberger Straße 1+574	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/6 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Luftkammerplatten, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.33	Nürnberger Straße 1+575 bis 1+580	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/4 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Kleinpflaster  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
2.1.34	Nürnberger Straße 1+580 bis 1+614	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 735/3 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Kleinpflaster, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
2.1.35	Nürnberger Straße 1+615	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 736/2 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
2.1.36	Nürnberger Straße 1+614 bis 1+635	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück 746/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.37	Nürnberger Straße 1+635 bis 1+655	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück 745 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.1.38	Nürnberger Straße 1+655 bis 1+684	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück 430/g Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.1.39	Nürnberger Straße 1+595 bis 1+785	„Nürnberger Ei“	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Umgestaltung / Grundhafter Ausbau westlicher Bereich zw. Rasengleis und Wendegleis - Rückbau westliche Wendefahrbahn / Dreiecksinsel - Grundhafter Ausbau äußere Gehwege - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.40	Nürnberger Straße 1+840 bis 1+880	Fahrbahn Radverkehrsanlagen Gehweg	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassungsbereich Ausbau Nürnberger Straße auf Bestand</li> <li>- Grundhafter Umbau einschließlich Straßenentwässerung</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Radverkehrsanlagen und Gehwege Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.41	Nürnberger Straße 1+567 bis 1+575	Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/3 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich</li> <li>- Deckenschluss Luftkammerplatten, Rasen- / Pflanzfläche</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.42	Nossener Brücke 1+050	Gehweg über Tiefgarage Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E) LHDD (U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überbauung der vorhandenen Tiefgarage mit Gehwegbefestigung und Medien</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.43	Nürnberger Straße 1+565 bis 1+615	Gehweg über Tiefgarage Flurstück 747/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E) LHDD (U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt bzw. Austausch der vorhandenen Kastenrinne</li> <li>- Belastung und öffentliche Widmung von Flächen als Gehweg</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.1.44	Nürnberger Straße 1+210 – 1+260	Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Fahrbahn	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau eines Trennstreifens zwischen Gleisbereich und landwärtiger Richtungsfahrbahn</li> <li>- einschließlich Aufstellbereich im Zuge der Gleisquerung für Fußgänger am Knoten Hohe Straße</li> <li>- Deckenschluss Rasen, Plattenbelag</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.45	Nürnberger Straße 1+283 – 1+473	Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Fahrbahn	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau zweier Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Richtungsfahrbahnen</li> <li>- Einschließlich Aufstellbereiche im Zuge von Gleisquerungen für Fußgänger</li> <li>- Deckenschluss Rasen, Plattenbelag</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.1.46	Nürnberger Straße 1+537 – 1590	Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Fahrbahn	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau zweier Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Richtungsfahrbahnen</li> <li>- Deckenschluss Rasen</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>2.2 Knotenpunkte/Einmündungen und Nebenstraßen</b>				
2.2.1	Ebertplatz 0+124	Einmündung Ebertplatz	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einmündung Ebertplatz wird inklusive der Gehwege und der Straßenentwässerung an die neue Situation angepasst. Zukünftig wird die direkte Einfahrt aus Richtung Nossener Brücke nicht mehr möglich sein.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.2	Oederaner Straße Nord 0+222	Einmündung Oederaner Straße Nord	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einmündung Oederaner Straße Nord wird inklusive der Gehwege und der Straßenentwässerung an die neue Situation angepasst und grundhaft ausgebaut. Es erfolgt eine Reduzierung der Fahrbahnbreite und am Anschluss an den Bestand sind Gehwegvorstreckungen vorgesehen.</li> <li>- Zukünftig werden das Rechtsaus- und das Rechtseinbiegen möglich sein.</li> <li>- Die vorhandene östliche Stützwand wird rückgebaut.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.2.3	Siebenlehner Straße 0+105 bis 0+215	Siebenlehner Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Siebenlehner Straße wird einschließlich des Gehweges und der Straßenentwässerung grundhaft um- und ausgebaut.</li> <li>- Die Straße wird zukünftig in Form einer Grundstückszufahrt an die Oederaner Straße angebunden.</li> <li>- Es ist die Einrichtung von Senkrecht- und Längsparkständen vorgesehen.</li> <li>- Am Ende der Straße ist eine Wendemöglichkeit vorgesehen.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn und Parkstände Asphalt, Gehweg Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.4	Oederaner Straße Süd 0+251	Einmündung Oederaner Straße Süd	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einmündung Oederaner Straße Süd wird inklusive der Gehwege und der Straßenentwässerung an die neue Situation angepasst. Die vorhandene Verkehrsinsel im Einmündungsbereich wird umgestaltet.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.2.5	Fabrikstraße 0+385	Unterführung der Fabrikstraße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die den Verkehrszug Nossener Brücke unterquerende Fabrikstraße wird im Einflussbereich des Verkehrszuges inklusive der Gehwege und Straßenentwässerung grundhaft ausgebaut und den neuen Verhältnissen angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn und Gehwege Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.6	Zwickauer Straße 0+854	Unterführung der Zwickauer Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die den Verkehrszug Nossener Brücke unterquerende Zwickauer Straße wird im Einflussbereich des Verkehrszuges inklusive der Gehwege und Straßenentwässerung grundhaft ausgebaut und den neuen Verhältnissen angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.2.7	Budapester Straße 1+070	Kreuzung Budapester Straße / Chemnitzer Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Budapester Straße wird inklusive der Gehwege an die neue Situation angepasst.</li> <li>- die separate Rechtsabbiegespur Zufahrt Nürnberger (Ost) Straße entfällt</li> <li>- Die Führung Radverkehr erfolgt im Zuge von Radstreifen fahrbahnbündig. Das Linksabbiegen erfolgt indirekt, Aufstellflächen sind im Seitenraum geplant.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster und Kleinpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.8	Hohe Straße 1+270	Kreuzung Hohe Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Hohe Straße wird inklusive der Gehwege an die neue Situation angepasst und LSA geregelt. Die Zufahrten Nürnberger Straße erhalten zusätzlich jeweils einen Linksabbiegestreifen</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Hohe Straße Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.2.9	Kaitzer Straße 1+400	Kreuzung Kaitzer Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Kaitzer Straße wird auf das Rechtsein- und Ausbiegen, bezogen auf Nürnberger Straße, reduziert. Fußgängerquerungen Nürnberger Straße über Mittelstreifen und Bahnkörper sind eingeordnet.</li> <li>- Der Knotenpunkt wird an die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Kaitzer Straße Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.10	Bernhardstraße 1+560	Einmündung Bernhardstraße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Bernhardstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst.</li> <li>- Das Linksabbiegen von der Nürnberger Straße in die Bernhardstraße ist infolge des durchgehenden Bahnkörpers nicht mehr möglich.</li> <li>- Zusätzliche signalisierte Fußgängerquerung Nürnberger Straße wird unmittelbar an der Haltestelle errichtet</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Bernhardstraße Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.2.11	Liebigstraße 1+690	Kreuzung Liebigstraße stadtwärtige Fahrbahn	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Liebigstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Liebigstraße südlicher Anschlussbereich Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.12	Liebigstraße 1+690	Kreuzung Liebigstraße landwärtige Fahrbahn	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Liebigstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Liebigstraße nördlicher Anschlussbereich Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.2.13	Hübnerstraße 1+820	Kreuzung Hübnerstraße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Knotenpunkt Hübnerstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Hübnerstraße Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>2.3 Grundstückszufahrten</b>				
2.3.1	Ebertplatz 0+110	Grundstückszufahrt Flurstück 321a Gemarkung Löbtau	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 321a wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.2	Ebertplatz 0+115	Grundstückszufahrt Flurstück 321/3 Gemarkung Löbtau	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 321/3 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.3	Siebenlehner Straße 0+105	Grundstückszufahrt Flurstück 323/1 Gemarkung Löbtau	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 323/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.4	Siebenlehner Straße 0+173	Grundstückszufahrt Flurstück 323/1 Gemarkung Löbtau	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 323/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.5	Oederaner Straße Nord 0+229	Grundstückszufahrt Flurstück 513 Gemarkung Löbtau	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 513 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt und dahinter höhenmäßig den neuen Verhältnissen angepasst.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.6	Fabrikstraße 0+384	Grundstückszufahrt Flurstück 515/3 Gemarkung Löbtau	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 515/3 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.7	Fabrikstraße 0+395	Grundstückszufahrt Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 481/14 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.8	Zwickauer Straße 0+747 bis 0+853	Grundstückszufahrt Flurstück 615/17 Gemarkung Altstadt II	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Zufahrt zum Flurstück 615/17.</li> <li>- Nutzung als Wartungsweg für RRB und zur Pflege der Grünflächen im Flurstück 483/1, Gemarkung Altstadt II</li> <li>- Deckenschluss: Asphalt, im Anschluss Zwickauer Straße Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.3.9	Zwickauer Straße 0+866	Grundstückszufahrt Flurstück 470/8 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 470/8 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.10	Zwickauer Straße 0+865	Grundstückszufahrt Gleichrichterunterwerk	a) – b) LHDD (E) DVB AG (U)	- Neubau einer Zufahrt zum Gleichrichterunterwerk - Deckenschluss: Granitgroßpflaster  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
2.3.11	Zwickauer Straße 0+842	Grundstückszufahrt Flurstück 483/2 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Die Zufahrt zum Flurstück 483/2 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.3.12	Zwickauer Straße 0+843	Grundstückszufahrt Wartungsfläche Düker	a) – b) DREWAG Stadtwerke GmbH (E/U)	- Neubau einer Zufahrt zur Wartungsfläche des Dükers - Deckenschluss: Granitgroßpflaster  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG Stadtwerke GmbH</i>
2.3.13	Zwickauer Straße 0+858	Grundstückszufahrt Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Die Zufahrt zum Flurstück 471/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.14	Nossener Brücke 0+980	Tiefgaragenausfahrt Flurstück 470/4 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Tiefgaragenausfahrt des Gebäudekomplexes Nossener Brücke 8-12 (Flurstück 470/4, 459/1) wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. Eine höhenmäßige Anpassung erfolgt bis zur vorh. Betonfahrbahn der Rampe der Tiefgarage</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster, Anpassungsbereich Betonpflaster anthrazit</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.15	Nossener Brücke 0+990 bis 1+020	Zuwegungen Hauseingänge, Linienentwässerung Flurstück 470/4 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zuwegungen sind an die neue Gehwegrücklage anzupassen</li> <li>- Die Kastenrinnen sind an der Gehwegrücklage einzuordnen und an die Grundstücksentwässerung anzuschließen</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.16	Nossener Brücke 1+045	Zuwegungen Hauseingänge, Linienentwässerung Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zuwegung ist an die neue Gehwegrücklage anzupassen</li> <li>- Die Kastenrinne sind an der Gehwegrücklage einzuordnen und an die Grundstücksentwässerung anzuschließen</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.17	Chemnitzer Straße 0+050 bis 0+068	Grundstückszufahrt Flurstücke 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 459/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.18	Chemnitzer Straße 0+043 bis 0+050	Grundstückszufahrt Flurstücke 472/9 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 472/9 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.19	Chemnitzer Straße 0+014	Grundstückszufahrt Flurstück 465 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 465 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.20	Chemnitzer Straße 0+002	Grundstückszufahrt Flurstück 446b Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 446b wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.21	Chemnitzer Straße 0+035	Grundstückszufahrt Flurstücke 464a Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 464a wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.3.22	Chemnitzer Straße 0+039	Grundstückszufahrt Flurstücke 464b Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zufahrt zum Flurstück 464b wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.3.23	Nürnberger Straße 1+130	Grundstückseinfahrt Flurstück 464/11 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Einfahrt zum Flurstück 464/11 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
2.3.24	Nürnberger Straße 1+195	Grundstücksausfahrt Flurstück 464/11 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ausfahrt des Flurstückes 464/11 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt.</li> <li>- Deckenschluss: Granitgroßpflaster</li> </ul> <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
<b>2.4 Haltestellen</b>				
2.4.1	Nossener Brücke 0+600	Haltestelle „S-Bf. Nossener Brücke“	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Straßenbahn-/Bushaltestelle incl. Ausstattung und Fußgängerquerungen des Gleisbereiches</li> <li>- Bahnsteigbreite: ≥ 3,45 m</li> </ul> <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.4.2	Nürnberger Straße 1+100 bis 1+185	Haltestelle „Chemnitzer Straße“	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Straßenbahn-/Bushaltestelle incl. Ausstattung</li> <li>- Bahnsteigbreite: 3,60 m</li> <li>- Deckenschluss: Plattenbelag</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
2.4.3	Budapester Straße 1+050	landwärtige Bushaltestelle „Chemnitzer Straße“	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau und Neueinordnung Bushaltestelle</li> <li>- Wiederverwendung vorh. Haltestellenausrüstung (FGU, Papierkorb)</li> <li>- Haltestellenbreite: 3,83 m</li> <li>- Deckenschluss: Betonpflaster</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.4.4	Budapester Straße 1+085	stadtwärtige Bushaltestelle „Chemnitzer Straße“	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau und Neueinordnung Bushaltestelle</li> <li>- Führung des Radverkehrs fahrbahnbündig</li> <li>- Wiederverwendung vorh. Haltestellenausrüstung (FGU, Papierkorb)</li> <li>- Einordnung FGU in Rücklage</li> <li>- Haltestellenbreite: 3,40 m</li> <li>- Deckenschluss: Haltestelle Betonplatten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
2.4.5	Nürnberger Straße 1+475 bis 1+535	Straßenbahnhaltestelle „Bernhardstraße“	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Straßenbahnhaltestelle incl. Ausstattung und Fußgängerquerungen des Gleisbereiches</li> <li>- Bahnsteigbreite: 3,62 m</li> <li>- Deckenschluss: Bahnsteig Plattenbelag, Aufstellbereich Querungen Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Querungen Gleisbereich Asphalt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.4.6	Nürnberger Straße 1+500 bis 1+530	Bushaltestelle „Bernhardstraße“	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau und Neueinordnung Bushaltestellen einschließlich Gehwegfunktion</li> <li>- Wiederverwendung vorh. Haltestellenausstattung (FGU, Papierkorb)</li> <li>- Haltestellenbreite: 4,15 m</li> <li>- Deckenschluss: Plattenbelag</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
<b>2.5 Grundstückseinfriedungen</b>				
2.5.1	Siebenlehner Straße 0+755	Grundstückseinfriedungen Flurstück 323/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 70m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.5.2	Fabrikstraße 0+395	Grundstückseinfriedung Flurstück 522/4 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 15m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.5.3	Fabrikstraße 0+400	Grundstückseinfriedung Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 10m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.5.4	Zwickauer Straße 0+755	Grundstückseinfriedungen Flurstück 615/17 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 25m</li> <li>- Neubau einer Toranlage</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.5.5	Zwickauer Straße / Glauchauer Straße / Budapester Straße	Grundstückseinfriedungen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung infolge Nutzung der Fläche als Baustelleneinrichtung</li> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung an neuer Flurstücksgrenze entlang Budapester Straße auf einer Länge von ca. 14 m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.5.6	Budapester Straße	Grundstückseinfriedung Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Einfriedung an neuer Flurstücksgrenze auf einer Länge von ca. 72 m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>
2.5.7	Chemnitzer Straße 0+014 bis 0+032	Grundstückseinfriedungen Flurstück 464a Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau Sockelmauer in gleichartiger Ausführung auf einer Länge von ca. 19 m</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2.5.8	Chemnitzer Straße 0+042 bis 0+067	Grundstückseinfriedungen Flurstück 464b Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Ersatzneubau Sockelmauer und Zaunsfelder in gleichartiger Ausführung auf einer Länge von ca. 26 m  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
<b>3 Öffentliche Beleuchtung</b>				
3.1	gesamte Baustrecke 0+008 bis 1+878	Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Erneuerung der vorhandenen öffentlichen Beleuchtung. - Abbruch der vorhandenen Beleuchtungsanlage. - Die neue öffentliche Beleuchtung wird größtenteils an den neuen Fahrleitungsmasten befestigt. - Die Gehwege/Rampen und Treppen erhalten eine separate öffentliche Beleuchtung.  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
3.2	Nürnberger Straße 1+555	Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück: 450/8 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD)  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
3.3	Nürnberger Straße 1+590 bis 1+610	Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück: 735/2 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD)  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
3.4	Nürnberger Straße 1+615 bis 1+635	Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück: 746/1 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD)  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
3.5	Nürnberger Straße 1+655	Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück: 745 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD)  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
<b>4 Fahrleitung</b>				
4.1	Ebertplatz/ Freiberger Straße	Anpassung Fahrleitungsanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Anpassung der vorhandenen Fahrleitungsanlage im Ebertplatz und der Freiberger Straße.  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4.2	gesamte Baustrecke 0+008 bis 1+650	Fahrleitungsanlage	a) – b) DVB AG (E/U)	- Neubau einer Fahrleitungsanlage mit Anschluss an die vorhandene Fahrleitungsanlage im Ebertplatz.  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
4.3	Nürnberger Straße 1+650 bis Rugestraße	Fahrleitungsanlage	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Rückbau vorhandene Fahrleitungsanlage von Wendegleis bis Rugestraße - Neubau einer Fahrleitungsanlage mit Anschluss an Fahrleitungsanlage Nürnberger Straße  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
<b>5 Lichtsignalanlagen</b>				
5.1	Ebertplatz 0+012 bis 0+080	LSA am Knoten Ebertplatz/Freiburger Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Umbau der vorhandenen Lichtsignalanlage am Ebertplatz  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
5.2	Ebertplatz 0+103 bis 0+171	Lichtsignalanlage Bahnübergang Ebertplatz	a) – b) DVB AG (E/U)	- Neubau einer Lichtsignalanlage zur Absicherung eines Bahnüberganges - Neubau einer signaltechnischen Sicherung für die Fußgängerquerung  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
5.3	Nossener Brücke 0+300 bis 0+372	Lichtsignalanlage Bahnübergang Nossener Brücke	a) – b) DVB AG (E/U)	- Neubau einer Lichtsignalanlage zur Absicherung eines Bahnüberganges  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
5.4	Nossener Brücke 0+565 bis 0+625	Lichtsignalanlage Fußgängerquerungen an der Haltestelle „S-Bf. Nossener Brücke“	a) – b) LHDD (E/U)	- Neubau einer Lichtsignalanlage zur signaltechnischen Sicherung der Fußgängerquerungen des besonderen Bahnkörpers und der Fahrbahnen  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
5.5	Budapester Straße 1+040 bis 1+100	LSA am Knotenpunkt Budapester / Chemnitzer Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Umbau der vorhandenen Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Budapester Straße  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
5.6	Hohe Straße 1+185 bis 1+290	LSA am Knotenpunkt Hohe Straße einschließlich Fußgängerquerung östlich Haltestelle Chemnitzer Straße und Signaltechnische Sicherung Busausfahrt	a) – b) LHDD (E/U)	- Neubau einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Hohe Straße - Signaltechnische Sicherung Bahnübergang (Fußgängerquerung) östlich der Haltestelle „Chemnitzer Straße“ - Sicherung Busausfahrt aus Bahnkörper auf Fahrbahn Nürnberger Straße in stadtwärtiger Richtung  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5.7	Kaitzer Straße 1+380 bis 1+410	Lichtsignalanlage Fußgängerquerung Bahnkörper Knotenpunkt Kaitzer Straße	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Lichtsignalanlage</li> <li>- Signaltechnische Sicherung Bahnübergang (Fußgängerquerung) im Zuge des Knotenpunktes Kaitzer Straße</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB</i></p>
5.8	Bernhardstraße 1+475 bis 1+610	Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Bernhardstraße einschließlich Querung zur Straßenbahnhaltestelle	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau und Neueinordnung der FLSA im westlichen Bereich Nürnberger Ei und Ergänzung FLSA westlich Bernhardstraße</li> <li>- Signaltechnische Sicherung des Zugangs zur Haltestelle, gleichzeitig Fußgängerquerung Nürnberger Straße unmittelbar westlich der Bernhardstraße</li> <li>- Signaltechnische Sicherung Bahnübergang (Fußgängerquerung) westlich der Haltestelle</li> <li>- Signaltechnische Sicherung der Ausfahrt Straßenbahn aus besonderem Bahnkörper auf straßenbündigen Bahnkörper</li> <li>- Signaltechnische Sicherung der Ausfahrt Straßenbahn aus Wendegleis Nürnberger Ei auf straßenbündigen Bahnkörper</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>6 Werbeanlagen</b>				
6.1	Ebertplatz 0+101	Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.2	Ebertplatz 0+114	2 Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die beiden Werbeträger sind aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.3	Ebertplatz 0+105	2 Werbeträger sichern	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) Ströer City Marketing GmbH (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die beiden Werbeträger sind während der Bautätigkeiten zu sichern.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6.4	Nossener Brücke 0+200	2 Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die beiden Werbeträger sind aufgrund des Straßenbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.5	Nossener Brücke 0+332	Werbetafel umsetzen	a) Wall GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Werbetafel (Mega-Light-Anlage) ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Wall GmbH</i></p>
6.6	Zwickauer Straße 0+848	Werbeträger umsetzen	a) MAILEXPRESS Logistik GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: MAILEXPRESS Logistik GmbH</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6.7	Nossener Brücke 0+946	Werbeträger umsetzen	a) Wall GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist auf Grund des Ausbaus der Straße und Bahnkörper durch den Eigentümer abzubauen</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Wall GmbH</i></p>
6.8	Budapester Straße 1+050	Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.9	Nürnberger Straße 1+185	Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6.10	Nürnberger Straße 1+241	Anschlagssäule umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Ausbaus der Straße vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.11	Nürnberger Straße 1+420	Anschlagssäule umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Ausbaus der Straße vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.12	Nürnberger Straße 1+597	Uhr mit Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Ausbaus der Bahnanlage vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6.13	Nürnberger Straße 1+595	Anschlagssäule mit WC umsetzen	a) Wall GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger mit integrierten öffentlichen WC ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen und im Zuge der Baumaßnahme auf den neuen Standort zu versetzen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Wall GmbH</i></p>
6.14	Nürnberger Straße 1+638	Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.15	Nürnberger Straße 1+650	Anschlagssäule umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6.16	Nürnberger Straße 1+680	Werbeträger umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.17	Nürnberger Straße 1+780	Anschlagssäule umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
6.18	Nürnberger Straße 1+851	Anschlagssäule umsetzen	a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen.</li> <li>- Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.</li> </ul> <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p>
<b>7 Bäume</b>				
7.1	Ebertplatz 0+084 bis 0+142	5 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau	a) LHDD (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fällung von 5 Bäumen, die Stubben werden gerodet</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.2	Nossener Brücke 0+295	Baumfällung Flurstück 337/2 Gemarkung Löbtau	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Fällung von einem Baum, die Stubbe wird gerodet  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.3	Nossener Brücke 0+309 bis 0+323	4 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von 4 Bäumen, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.4	Nossener Brücke 0+283 bis 0+347	9 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von 9 Bäumen, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.5	Oederaner Straße Süd 0+275	Baumfällung Flurstück 515/9 Gemarkung Löbtau	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von einem Baum, die Stubbe wird gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.6	Nossener Brücke 0+282 bis 0+297	3 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von 3 Bäumen, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.7	Nossener Brücke 0+319 bis 0+350	Baumfällungen in Böschung Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von Bäumen in der Böschung südlich des Verkehrszuges, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.8	Ebertplatz 0+100 bis 0+135	Baumpflanzungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von Bäumen in der Grünfläche an der Siebenlehner Straße und an der Einmündung Ebertplatz.  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.9	Siebenlehner Straße 0+140 bis 0+210	Baumpflanzungen Flurstücke 337/3 Gemarkung Löbtau	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von Bäumen in der Grünfläche an der Siebenlehner Straße.  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.10	Siebenlehner Straße 0+175	Baumpflanzungen Flurstücke 514 Gemarkung Löbtau	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von Bäumen in der Grünfläche an der Siebenlehner Straße.  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.11	zentraler Betriebshof DREWAG 0+404 bis 0+427	5 Baumfällungen Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Fällung von 5 Bäumen, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.12	zentraler Betriebshof DREWAG 0+495	2 Baumfällungen Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Fällung von 2 Bäumen, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.13	Nossener Brücke 0+686 bis 0+841	Baumfällungen in Böschungen Nord und Süd Flurstücke 483/1 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von Bäumen in den Böschungen nördlich und südlich des Verkehrszuges, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.14	Zwickauer Straße 0+870 bis 0+892	Baumfällungen im zukünftigen Standort GUW Flurstück 1071/4 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von Bäumen im Bereich des zukünftigen GUW-Standortes, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.15	Zwickauer Straße 0+892 bis 0+975	Baumfällungen in Böschung Flurstück 1071/4 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von Bäumen in der Böschung südlich des Verkehrszuges, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.16	Nossener Brücke 0+865 bis 1+041	Baumfällungen Flurstück 1079/2 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von Bäumen im Bereich der zukünftigen Fahrbahn, Gehweg, Stützmauer und barrierefreier Rampe (zw. Budapester und Zwickauer Str.), die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.17	Nossener Brücke 0+865 bis 1+041	Baumfällungen Flurstück 1079/1 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) –	- Fällung von Bäumen im Bereich des zukünftigen Gehwegs, Stützmauer und barrierefreier Rampe (zw. Budapester und Zwickauer Str.); die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.18	Nossener Brücke / Budapester Straße 0+865 bis 1+041	4 Baumfällungen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Fällung von einem Baum im Bereich der zukünftigen barrierefreier Rampe (zw. Budapester und Zwickauer Str.); Fällung von 3 Bäumen in der Grünfläche entlang der Budapester Straße; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.19	Nossener Brücke 0+970	Baumfällungen Flurstück 470/8 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Fällung von Bäumen in Böschung, im Bereich des zukünftigen Gehwegs und Stützmauer; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.20	Nossener Brücke 0+985 bis 1+060	Baumfällungen Flurstück 470/4, Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Fällung von Bäumen in der Grünfläche, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.21	Nossener Brücke 0+985 bis 1+060	Baumfällungen Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Fällung von Bäumen auf Grund Gehwegausbau, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.22	Nürnberger Straße 1+029 bis 1+039	Baumfällungen Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Fällung von Bäumen in zukünftiger Fahrbahn, Gehweg, und Stützmauer; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.23	Budapester Straße	Baumpflanzungen Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von 5 Bäumen in Rücklage des Gehwegs  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.24	Budapester Straße	Baumpflanzungen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von 4 Bäumen in Rücklage des Gehwegs  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.25	Budapester Straße	Fällung von Straßenbäumen	a) LHDD (E) b) –	- Fällung Straßenbäume im Mittelstreifen. Die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.26	Chemnitzer Straße 1+077	Fällung Straßenbaum	a) LHDD (E) b) –	- Fällung Straßenbaum im zukünftigen Fahrbahnbereich; der Stubben wird gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.27	Chemnitzer Straße 1+080	Baumpflanzungen	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von 3 Bäumen in Rücklage des Gehwegs  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.28	Nürnberger Straße 1+105 bis 1+560	Baumpflanzungen	a) – b) LHDD (E/U)	- Straßenbaumpflanzungen entlang der Nürnberger Straße im Gehweg  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.29	Nürnberger Straße 1+100 bis 1+260	Baumpflanzungen Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstücks (E/U)	- Neupflanzung von Bäumen in Grünfläche  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.30	Nürnberger Straße 1+110 bis 1+265	Baumfällungen Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.31	Nürnberger Straße 1+120 bis 1+165	Baumpflanzungen Straßenbahnhaltestelle Chemnitzer Straße	a) – b) DVB AG (E/U)	- Neupflanzung von Straßenbäumen im Haltestellbereich  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
7.32	Nürnberger Straße 1+170 bis 1+195	Baumfällungen Flurstück 464/11 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Baumfällungen in Grünfläche, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.33	Nürnberger Straße 1+240 bis 1+250	Baumpflanzungen	a) – b) LHDD (E/U)	- 2 Baumpflanzungen im Bereich des Vorplatzes Zionskirche  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.34	Nürnberger Straße 1+285 bis 1+387	Baumpflanzungen Flurstück 450/1 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstücks (E/U)	- Neupflanzung von Bäumen in Grünfläche  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
7.35	Nürnberger Straße 1+280 bis 1+390	Baumfällungen Flurstück 450/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.36	Nürnberger Straße 1+407	Baumpflanzung Flurstück 450/3 Gemarkung Altstadt II	a) – b) Eigentümer des Flurstücks (E/U)	- Neupflanzung von einem Baum in Grünfläche  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
7.37	Nürnberger Straße 1+407 bis 1+520	Baumfällungen Flurstück 450/3 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.38	Nürnberger Straße 1+450 bis 1+477	Baumfällungen Flurstück 450s Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) –	- Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.39	Nürnberger Straße 1+554 bis 1+565	Baumfällungen Einmündung Bernhardstraße	a) LHDD (E) b) –	- Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.40	Nürnberger Straße 1+546	Fällung Straßenbaum	a) LHDD (E) b) –	- Baumfällung im zukünftigen Fahrbahnbereich; der Stubben wird gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.41	Nürnberger Straße 1+580 bis 1+592	Baumpflanzungen Flurstück 735/3 Gemarkung Altstadt II	a) – b) LHDD (E/U)	- 3 Baumpflanzungen in öffentlicher Grünfläche  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.42	Nürnberger Straße 1+580 bis 1+613	Baumfällungen Flurstück 735/3 Gemarkung Altstadt II	a) LHDD (E) b) –	- Baumfällungen im zukünftigen Gehwegbereich, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.43	Nürnberger Straße 1+607	Baumpflanzungen	a) – b) LHDD (E/U)	- 2 Baumpflanzungen in Grünfläche westlicher Bereich des Nürnberger Ei  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.44	Nürnberger Straße 1+833 bis 1+840	Fällung von Straßenbäumen	a) LHDD (E) b) –	- 4 Baumfällungen im Gehweg, die Stubben werden gerodet  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
7.45	Nürnberger Straße 1+290 bis 1+555	Baumpflanzungen Trennstreifen	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von Straßenbäumen im Trennstreifen  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
7.46	Nürnberger Straße 1+485 bis 1+525	Baumpflanzungen Straßenbahnhaltestelle Bernhardstraße	a) – b) DVB AG (E/U)	- Neupflanzung von Straßenbäumen im Mittelstreifen  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
7.47	Nürnberger Straße 1+290 bis 1+555	Baumpflanzungen Trennstreifen	a) – b) LHDD (E/U)	- Neupflanzung von Straßenbäumen im Trennstreifen  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
<b>8 Ausstattung</b>				
8.1	Siebenlehner Straße 0+198	Wertstoffcontainer	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Die Wertstoffcontainer sind aufgrund des Ausbaus der Siebenlehner Straße an einen neuen Standort zu versetzen.  - Der neue Standort wird im weiteren Verfahren im Vorfeld der Bauausführung vorzugsweise im Baufeld festgelegt und im Rahmen der Baumaßnahme errichtet.  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
8.2	Nossener Brücke 0+346	Windmesser	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Der Windmesser ist aufgrund des Gehwegausbaus in die Rücklage zu versetzen.  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
8.3	Zwickauer Straße 0+866	Historischer Brunnen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Der historische Brunnen wird infolge des Neubaus der Gehwegverbindung zurückgebaut.  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
8.4	Nürnberger Straße 0+988 bis 1+025	Infotafeln, Fahrradständer, Gebäudekomplex Nossener Brücke 8-12 Flurstück 470/4 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Die Infotafeln sind in Gehwegrücklage zu versetzen - Die Fahrradständer einschl. der Befestigung aus Rasengittersteinen sind in Gehwegrücklage zu versetzen  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i>
8.5	Nürnberger Straße 0+988 bis 1+025	Infotafeln, Fahrradständer, Gebäudekomplex Nossener Brücke 8-12 Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Die Infotafeln sind in Gehwegrücklage zu versetzen - Die Fahrradständer einschl. der Befestigung aus Rasengittersteinen sind in Gehwegrücklage zu versetzen  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i>
8.6	Nürnberger Straße 1+055	Fahnenmaste auf dem Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Die Fahnenmasten sind aufgrund des Gehwegausbaus rückzubauen.  <i>Kostenträger: LHDD</i>
8.7	Nürnberger Straße 1+130, 1+150	Briefkasten versetzen Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Die Briefkästen der Hauseingänge Nürnberger Straße 3 und 5 sind infolge Gehwegausbau zu versetzen  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
8.8	Nürnberger Straße 1+136	Fahrradbügel Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Die Fahrradbügel vor dem Hauseingang Nürnberger Straße 3 werden infolge Gehwegausbau rückgebaut.  <i>Kostenträger: LHDD</i>
8.9	Nürnberger Straße 1+165	Müllstandort Flurstück 457/11 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Der Müllstandort/-Behausung wird infolge des Gehwegausbaus versetzt  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i>
8.10	Nürnberger Straße 1+265	Wertstoffcontainer	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Die in der Kreisfahrbahn platzierten Wertstoffcontainer sind infolge Rückbau der Fahrbahn und Neugestaltung Vorplatz Zionskirche zu entfernen. Diese werden durch Unterflurcontainer im Platzbereich ersetzt.  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
8.11	Nürnberger Straße 1+298 bis 1+370	Briefkasten Flurstück 450/2 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Die Briefkästen der Hauseingänge Nürnberger Straße 10 bis 14 sind infolge Gehwegausbau zu versetzen.  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
8.12	Nürnberger Straße 1+512	Briefkasten Flurstück 450/6 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Der Briefkasten des Hauseinganges Nürnberger Straße 26 ist infolge Gehwegausbau zu versetzen.  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i>
8.13	Nürnberger Straße 1+545	Briefkasten/Paketbox	a) Deutsche Post AG (E) b) –	- Der Briefkasten und die Paketbox sind infolge des Fahrbahnausbaus durch den Eigentümer abzubauen - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.  <i>Kostenträger: Deutsche Post AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Post AG</i>
8.14	Nürnberger Straße 1+655	Fahrradständer Flurstück 745 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Der Fahrradständer ist infolge des Gehwegausbaus abzubauen - Die Einordnung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens  <i>Kostenträger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>9 Ingenieurbauwerke</b>				
9.1	Nossener Brücke 0+385	Bauwerk B0158 und T0012	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Brücke über die Fabrikstraße (B0158) inklusive der nördlichen und südlichen Treppen (T0012).</li> <li>- Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen.</li> <li>- 16,0m lichte Weite 41,5m Breite zwischen den Geländern ≥ 4,70m lichte Höhe</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.2	Nossener Brücke 0+470	Bauwerk B0157	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Brücke über das Betriebsgelände der DREWAG.</li> <li>- Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen.</li> <li>- 72,71m lichte Weite 41,5m Breite zwischen den Geländern ≥ 4,50m lichte Höhe</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.3	Nossener Brücke 0+410 bis 0+420	Bauwerk S0396	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau von Stützwänden zwischen den Bauwerken B0158 und B0157 nördlich und südlich auf dem Betriebsgelände der DREWAG.</li> <li>- Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen</li> <li>- jeweils 10,0m Länge 7,80m Ansichtshöhe gemittelt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.4	Nossener Brücke 0+520 bis 0+540	Bauwerk S0395	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau von Stützwänden zwischen den Bauwerken B0157 und B0015 nördlich und südlich auf dem Betriebsgelände der DREWAG.</li> <li>- Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen.</li> <li>- jeweils 20,0m Länge 9,70m Ansichtshöhe gemittelt</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.5	Nossener Brücke 0+612,7	Bauwerk B0015	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Brücke über das Bahngelände der DB AG.</li> <li>- Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen.</li> <li>- 125,0m lichte Weite 39,35m Breite zwischen den Geländern ≥ 7,20m lichte Höhe über den Fernbahngleisen</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.6	Nossener Brücke 0+572	Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II	a) DB AG (E) b) DB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke.</li> <li>- Zukünftige Anbindung am Bauwerk B0015</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DB AG</i></p>
9.7	Nossener Brücke 0+615	Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II	a) DB AG (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückbau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p>
9.8	Nossener Brücke 0+642	Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II	a) DB AG (E) b) DB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke.</li> <li>- Zukünftige Anbindung am Bauwerk B0015</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.9	Nossener Brücke 0+659	Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II	a) DB AG (E) b) –	- Rückbau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
9.10	Nossener Brücke 0+697 bis 0+747	Bauwerk S0413	a) – b) LHDD (E/U)	- Neubau einer Stützwand zwischen den Bauwerken B0015 und S0410 südlich des Verkehrszuges. - 50,0m Länge max. 2,20m Ansichtshöhe  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
9.11	Nossener Brücke 0+692 bis 0+813	Bauwerk S0394	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Ersatzneubau einer Stützwand zwischen dem Bauwerken B0015 und der Zwickauer Straße nördlich des Verkehrszuges. - Abbruch der vorhandenen Stützmauer am Böschungsfuß. - 121,0m Länge max. 9,24m Ansichtshöhe  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.12	Nossener Brücke 0+747 bis 0+824	Bauwerk S0410	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Stützwand entlang der Gehwegrampe zur Zwickauer Straße südlich des Verkehrszuges.</li> <li>- 176,0m Länge max. 7,00m Ansichtshöhe</li> </ul> <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
9.13	Nossener Brücke 0+854	Bauwerk B0156 und T0011	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau der Brücke über die Zwickauer Straße (B0156) inklusive der nördlichen und südlichen Treppen (T0011).</li> <li>- Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen.</li> <li>- 16,5m lichte Weite 33,4m Breite zwischen den Geländern ≥ 4,70m lichte Höhe</li> </ul> <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.14	Nossener Brücke 0+892	Bauwerk S0414	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Stützwand am neuen Gleichrichterunterwerk südlich des Verkehrszuges.</li> <li>- Auf der Stützwand ist ein Geländer und an der Südseite eine Aufstiegshilfe sowie ein Tor vorzusehen. Die LHDD erhält über das Gelände des neuen Gleichrichterunterwerkes die Zugangsmöglichkeit zur angrenzenden Böschung.</li> <li>- 14,0m Länge max. 8,56m Ansichtshöhe</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.15	Nossener Brücke 0+861 bis 0+896	Bauwerk S0415	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau einer Stützwand entlang der Gehwegrampe zur Zwickauer Straße nördlich des Verkehrszuges.</li> <li>- 78,0m Länge max. 3,00m Ansichtshöhe</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.16	Nossener Brücke 0+887 bis 1+039	Bauwerk S0392	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau einer Stützwand zwischen Zwickauer Straße und Budapestter Straße nördlich des Verkehrszuges.</li> <li>- Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen.</li> <li>- 152,0m Länge max. 6,00m Ansichtshöhe</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.17	Nossener Brücke 0+892 bis 0+975	Bauwerk S0393	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau einer Stützwand zwischen Zwickauer Straße und Chemnitzer Straße südlich des Verkehrszuges.</li> <li>- Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen.</li> <li>- 83,0m Länge max. 7,40m Ansichtshöhe</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9.18	Ebertplatz 0+135	Regenrückhaltebecken	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau eines Regenrückhaltebeckens mit integrierter Drossel inkl. Neubau einer Zufahrt von der Straße Ebertplatz.</li> <li>- Das RRB dient der gedrosselten Einleitung in den vorhandenen Mischwasserkanal der SEDD im Ebertplatz.</li> <li>- Rückhaltevolumen: 123 m<sup>3</sup> Bemessungszufluss: 62,2 l/s Drosselabfluss: 15 l/s</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.19	Zwickauer Straße 0+830	Regenrückhaltebecken	a) – b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau eines Regenrückhaltebeckens mit integrierter Drossel.</li> <li>- Das RRB dient der gedrosselten Einleitung in den vorhandenen Mischwasserkanal der SEDD in der Zwickauer Straße.</li> <li>- Rückhaltevolumen: 241 m<sup>3</sup> Bemessungszufluss: 124,6 l/s Drosselabfluss: 30 l/s</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
9.20	Nossener Brücke 1+020	Stützwand Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbruch der Stützwand</li> <li>- Ersatz durch Böschung</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>10 Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung</b>				
<b>10.1 Entsorgungsleitungen der SEDD</b>				
10.1.1	Ebertplatz	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückbau MW-Kanal DN 400/600 B von Schacht 08X81 bis Schacht 08X82</li> <li>- Ersatzneubau MW-Kanal DN 400/600 B von Schacht 08X174 bis Schacht 08X175</li> </ul> <p><i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i></p>
10.1.2	Ebertplatz (0+060) bis Fabrikstraße (0+355)	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilllegung MW-Kanal DN 400 B von Schacht 08X82 bis Schacht 08X30</li> </ul> <p><i>Kostenträger: SEDD</i></p>
10.1.3	Siebenlehner Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalsanierung MW-Kanal DN 300/450 B im Linerverfahren, von Schacht 08X162 bis Schacht 08X41</li> </ul> <p><i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.4	Siebenlehner Straße, Oederaner Straße, Fabrikstraße, Kaitzer Straße, Nürnberger Ei Südseite bis Bauende	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Siebenlehner Straße, Fabrikstraße und Bereich Löbtauer Brücke  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.5	Oederaner Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Stilllegung und Verpressung MW-Kanal DN 400 / 600 B von Schacht 08X41 bis Kanalende südlich Nossener Brücke 08X160  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.6	Fabrikstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Sanierung Anschlussleitungen von Schacht 08X142 bis Schacht 08X10 bei Bedarf  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.7	Nördlich Nossener Brücke westlich der Fabrikstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau von Teilbereichen des stillgelegten MW-Kanal DN 300/450 B und Verpressung der verbleibenden Kanalabschnitte Schacht 08X53 bis Schacht 08X12  <i>Kostenträger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.8	Nossener Brücke östlich der Fabrikstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau von Teilbereichen des stillgelegten MW-Kanal DN 300/450 B und Verpressung der verbleibenden Kanalabschnitte Schacht 08X12 bis Schacht 08X57  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.9	Nördlich der Mediendükerzielgrube	Mischwasserkanäle der SEDD	a) – b) SEDD (E/U)	- Neubau Schacht in vorhandenem Mischwasserkanal zum Anschluss der Entleerung des FW-Kanals  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.10	Zwickauer Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Kanalsanierung Mischwasserkanal DN 520/1220 M und DN 880/1500 M im Linerverfahren, von Schacht 07D20 bis Schacht 07D18  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.11	Nossener Brücke östlich Zwickauer Straße (0+860 bis 0+890)	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau Mischwasserkanal DN 330/500 Stz von Schacht 07D116 bis Kanallende Richtung Budapester Straße  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.12	Zwickauer Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Zwickauer Straße  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.13	Nossener Brücke östlich der Zwickauer Straße bis Chemnitzer Straße / Budapester Straße (0+890 bis 1+070)	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 300 B von Schacht 07D23 bis Schacht 07D27  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.14	Chemnitzer Straße / Budapester Straße - mittig	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 350/525 B von Schacht 07D82 bis Schacht 07D51  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.15	Budapester Straße - Ostseite	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 300 B von Schacht 07D49 bis Schacht 07D47  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.16	Budapester Straße - Westseite	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau Schacht 07D60  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.17	Budapester Straße - Westseite	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Budapester Straße  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.18	Chemnitzer Straße / Budapester Straße - Ostseite	Mischwasserkanäle der SEDD	a) – b) SEDD (E/U)	- Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07D194 bis Schacht 07D199  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.19	Budapester Straße	Hausanschlussleitungen	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Umbindung Hausanschlussleitungen  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.20	Nossener Brücke / Chemnitzer Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Rückbau DN 200 PVC und Ersatzneubau DN400/600 B  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.21	Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitzer Straße bis Hohe Straße (1+070 bis 1+275)	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Stilllegung und Verpressung Mischwasserkanal DN 500/750 B von Schacht 07D27 bis Schacht 07D78  <i>Kostenträger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.22	Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitzer Straße bis Hohe Straße (1+075 bis 1+275)	Mischwasserkanäle der SEDD	a) – b) SEDD (E/U)	- Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 500/750 B von Schacht 07D195 bis Schacht 07D210  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.23	Hohe Straße Süd	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau Mischwasserkanal DN 300/450 B von Schacht 07D79 bis Schacht 07D78  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.24	Hohe Straße Süd	Mischwasserkanäle der SEDD	a) – b) SEDD (E/U)	- Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07D210 bis Schacht 07D211  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.25	Nürnberger Straße von Hohe Straße Nord bis Kaitzer Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) – b) SEDD (E/U)	- Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 600/900 B von Schacht 07D210 bis Schacht 07E152  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.26	Nürnberger Straße von Hohe Straße Nord bis Kaitzer Straße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau Mischwasserkanal DN 600/900 B von Schacht 07E109 bis Schacht 07E106  <i>Kostenträger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.27	Kaitzer Straße Süd	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Rückbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K211 bis Schacht 07E152  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.28	Nürnberger Straße von Kaitzer Straße bis Bernhardstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07E106 bis Schacht 07K9  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.29	Nürnberger Straße von Kaitzer Straße bis Bernhardstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K215 bis Schacht 07E152  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.30	Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitzer Straße bis Nürnberger Ei	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Umbinden Hausanschlussleitungen auf Ersatzneubau Mischwasserkanal  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.31	Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitzer Straße bis Nürnberger Ei	Hausanschlussschächte	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Umsetzen bzw. Neubau Hausanschlussschächte  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.32	Nürnberger Ei Nordseite von Bernhardstraße bis Hübnerstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) –	- Rückbau Mischwasserkanal DN 300/450 B von Schacht 07K9 bis Schacht 07K62  <i>Kostenträger: SEDD</i>
10.1.33	Nürnberger Ei Nordseite von Bernhardstraße bis Hübnerstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) – b) SEDD (E/U)	- Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K217 bis Schacht 07K62  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.34	Nürnberger Ei	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Umbinden Hausanschlussleitungen auf Ersatzneubauten Mischwasserkanal und Umsetzen bzw. Neubau Hausanschlussschacht  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.1.35	Nürnberger Ei Südseite	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Kanalsanierung Mischwasserkanal DN 300/450 B im Linerverfahren, von Schacht 07K67 bis Schacht 07K79  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.36	Liebigstraße im Nürnberger Ei	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Kanalsanierung Mischwasserkanal DN 400/600 B im Linerverfahren, von Schacht 07K72 bis Schacht 07K220  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.37	Liebigstraße Nord	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Rückbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K220 bis Schacht 07K221  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.38	Liebigstraße im Nürnberger Ei und Nürnberger Ei Südseite	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Liebigstraße, Nürnberger Straße  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
10.1.39	Bernhardstraße	Mischwasserkanäle der SEDD	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Rückbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K10 bis Schacht 07K216  <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>10.2 Versorgungsleitungen der DREWAG FW</b>				
10.2.1	Querung Freiburger Straße	FW 1 – Ausbesserung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlschutzrohre 3 x DN 1000 (für 2x FW DN 500) freilegen und Korrosionsschutz komplett erneuern</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.2.2	Siebenlehner Straße	FW 2 – Fernwärme-Kanalsanierung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalsanierung und Abdichtung des FW-Kanals Gorbitz (für 2 x FW DN 500)</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.2.3	HKW-Gelände Noss. Brücke	FW 3 – Umverlegung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trassierung eines <b>FWA 2 x DN 40</b> zum DB-Stellwerk unter Mitnutzung einer vorh. SR-Querung DN 300</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.2.4	Zwickauer Straße	FW 6 – Umverlegung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage Kanal im Brückenbereich und Neuverlegung als KMR 2 x DN 250/400 in die Straßenmitte</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.2.5	Kreuzung Budapester-/Chemnitzer Straße, Querung Nürnberger Straße	FW 7 – Umverlegung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Austausch 2 x DN 100/200 im Schutzrohr DN 250 gegen 2 x DN 100/200 im Schutzrohr DN 300  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.2.6	Kreuzung Budapester-/Chemnitzer Straße, Querung Chemnitzer Straße	FW8 – Umverlegung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Austausch 2 x DN 80/160 im Schutzrohr DN 200  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.2.7	Kreuzung Kaitzer Straße	FW10 – Umverlegung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Querung Nürnberger Straße ungesteuertes Horizontal-Pressbohrverfahren 2 x DN 100/200 im Schutzrohr DN 300 – St PE-ummantelt  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.2.8	Kreuzung Bernhardstraße	FW11 – Umverlegung Fernwärmeleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Querung Nürnberger Straße 2 x KMR DN 100/200 im Schutzrohr DN 300  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.2.9	Gelände ZBH	Rückbau Fernwärmekanäle von Absperrbauwerk (ca. 0+475) bis Zwickauer Straße südlich der Nossener Brücke	a) DREWAG (E) b) – (Rückbau FW-Kanäle) b) DREWAG (E/U) für Belüftungsbauwerk 01UNZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückbau der Fernwärmekanäle einschl. der Rohranlagen im Baubereich auf dem Gelände des ZBH zwischen den Anbindepunkten an den Bestand</li> <li>- Neubau Belüftungsbauwerk am 01UNZ westlich des Absperrbauwerkes</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG (Belüftungsbauwerk 01UNZ)</i></p>
<b>10.3 Versorgungsleitungen der DREWAG TW</b>				
10.3.1	Freiberger Straße	TW1 – TW-Querung demontieren	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenquerung TW DN 200 GGG demontieren, TW DN 200 GGG längs verbinden</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.2	Ebertplatz	TW2 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenquerung TW DN 200 GGG mit Schutzrohr DN 400; neue Verlegetiefe und Schutzrohrverlängerung erforderlich</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.3.3	Siebenlehner Straße	TW3 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch TW DN 80 GG im Fußweg gegen TW PE-HD 125 SDR11RC</li> <li>- Provisorium TW d63 oberirdisch</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.4	Straße „Nossener Brücke“ / Oederaner Straße	TW 4.1 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenquerung „Nossener Brücke“ TW DN 400 GGG im Schutzrohr DN 600; Schutzrohrverlängerung erforderlich (2 Halbschalen längs verschweißen)</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.5	Südlich Nossener Brücke ab Oederaner Straße bis Höhe Gebäude E	TW 5.1 – Relining Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oederaner Straße bis Fabrikstraße: Relining PE-HD 180 SDR 11 RC-SM</li> <li>- Fabrikstraße bis Gelände ZBH in Höhe Gebäude E: Relining PE-HD 160 SDR 11 RC-SM</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.6	Gelände ZBH, TW-Anschluss Gebäude FN und Stellwerk	TW 5.2 – Neuverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückbau DN 200 GGG, Neuverlegung TW PE-HD 160 SDR11 RC</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.3.7	Gelände ZBH, TW-Anschluss Bauteil I	TW 5.3 – Relining und teilweise Neuverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- unter Nossener Brücke TW PE-HD50 SDR11 RC-SM Relining in DN 200 St,</li> <li>- nördlich Nossener Brücke TW PE-HD50 SDR11 RC mit Anbindung an Bestand d 40 PE</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.8	Gelände ZBH, Trockenleitung	TW 5.4 – Neuverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trockenleitung DN PE d125</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/STA Teilung nach Vereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.9	Gelände ZBH, Versorgung Haus A + B	TW 5.5 – Neuverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW PE-HD110 SRD11 RC</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.10	Kreuzung Budapester Straße / Querung Nürnberger Straße	TW 10 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW PE-HD 125 SDR11 RC im Schutzrohr DN 200 St;</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.3.11	Kreuzung Budapester Straße / Anbindung an Bestand in der Chemnitzer Straße	TW 11 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch TW DN 100 GGG durch TW PE-HD 125 SDR11 RC ohne Schutzrohr</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.3.12	Baufeld Budapester Straße / Ostseite bis Querung Nürnberger Straße	TW 14 – Relining Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relining TW PE-HD 125 SDR11 RC-SM</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.3.13	Straßenzug Nürnberger Straße, Nordseite – von Querung Nürnberger Straße am Knoten bis Bernhardstraße	TW 15 – Relining Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relining TW PE-HD 125/180 SDR11 RC-SM;</li> <li>- 3 x Querungen von Seitenstraßen (Hohe Str., Kaitzer Str., Bernhardstr.)</li> </ul> <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.3.14	Straßenzug Nürnberger Straße, Südseite – von HNr.4 bis Bernhardstraße	TW 16 – Rückbau und Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch TW DN 100 GG in der Fahrspur und Neutrassierung wieder in der Fahrspur;</li> <li>- 1 x Querung einer Seitenstraße im Schutzrohr DN 200 (Kaitzer Straße)</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.15	Kreuzung Hohe Straße / Querung Nürnberger Straße	TW 17.1 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch TW DN 125 GG ohne Schutzrohr durch TW PE-HD 180 SDR11 RC im SR 250 St;</li> <li>- Querung stellt eine Zonengrenze mit Absperrschieber dar; bauzeitlich unabhängig</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.16	Kreuzung Kaitzer Straße / Querung Nürnberger Straße	TW 17.2 – Verlegung Trinkwasserleitung, teilweise Relining	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW PE-HD 90 SDR 11 RC im SR 150 ohne Provisorium,</li> <li>- teilweise Relining TW PE-HD 63 SDR 11 RC im SR 100</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.17	Querung Nürnberger Straße, HA 22 und 25	TW 17.3 – Verlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW PE-HD 63 SDR 11 RC im SR 150 ohne Provisorium</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.3.18	Kreuzung Bernhardstraße / Querung Nürnberger Straße	TW 18 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW PE-HD125 SDR11 RC im Schutzrohr DN 200 St;</li> <li>- Querung stellt eine Zonengrenze mit Absperrschieber dar; bauzeitlich unabhängig</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.19	Straßenzug Nürnberger Ei, Nordseite	TW 19 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch DN 250 GG gegen TW PE-HD125 SDR11 RC mit Hausanschlüssen</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.20	Straßenzug Nürnberger Ei, Südseite	TW 20 – Umverlegung Trinkwasserleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch DN 250 GG gegen TW PE-HD125 SDR11 RC mit Hausanschlüssen</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.3.21	G UW Zwickauer Straße	Hausanschluss	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausanschluss G UW</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>10.4 Versorgungsleitungen der DREWAG Gas</b>				
10.4.1	Freiberger Straße	G 1 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Straßenquerung Gas DN 100 PE-HD im Schutzrohr DN 200 St; neue Verlegetiefe erforderlich  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.4.2	Bauende vor der Weißeritz-Brücke	G 2 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Straßenquerung Gas DN 100 PE-HD im Schutzrohr DN 200 St; neue Verlegetiefe erforderlich  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.4.3	Fabrikstraße	G 4 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Austausch Gas DN 300 St gegen DN 200 PE-HD; Verlegung in der Fahrbahn unter der Brücke  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.4.4	HKW-Gelände, Bereich Ost-Brückenpfeiler	G 5 - ersatzlose Demontage der Gasleitungen	a) DREWAG (E) b) –	- Ersatzlose Demontage der gesamten Gasleitungen DN 300 St im Baufeld  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.4.5	Zwickauer Straße	G 6 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Austausch Gas DN 300 GG gegen DN 200 PE; Verlegung in Fahrbahn unter der Brücke;  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.4.6	Straßenzug „Nossener Brücke“ von Zwickauer- bis Budapester Straße	G 7 - Demontage Gasleitung	a) DREWAG (E) b) –	- Demontage 2 x Gas DN 150 G a. B.  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i>
10.4.7	Kreuzung Budapester Straße, komplettes Baufeld	G 8 - Demontage Gasleitung	a) DREWAG (E) b) –	- komplette Demontage Gas DN 300 St bzw. DN 200 St;  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i>
10.4.8	Straßenzug Nürnberger Straße, Nord- und Südseite – von Budapester Straße bis Bernhardstraße	G 9 - Demontage Gasleitung	a) DREWAG (E) b) –	- Komplette Demontage 2 x Gas DN 150 St (beidseitig), inkl. Demontage aller Hausanschlüsse  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i>
10.4.9	Baufeld Hohe Straße, Südseite	G 10 - Demontage Gasleitung	a) DREWAG (E) b) –	- Komplette Demontage Gas DN 150 St; Leitung z. Z. i. B.  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.4.10	Kreuzung Bernhardstraße / Querung Nürnberger Straße	G 11 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch Querung Nürnberger Straße Gas ND DN 200 St gegen DN 200 PE-HD im Schutzrohr DN 300 St;</li> <li>- neue Verlegetiefe und Schutzrohrlänge erforderlich;</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.4.11	Straßenzug Nürnberger Ei, Nordseite	G 12 - Rückbau und Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Demontage</u> Gas DN 150 St, inkl. Demontage aller Hausanschlüsse von der Bernhardstraße bis zur Liebigstraße</li> <li>- <u>Austausch</u> Rückbau Gas DN 150 St und Neuverlegung in DN 50 PE, inkl. Austausch aller Hausanschlüsse von der Liebigstraße bis zur Hübnerstraße</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.4.12	Straßenzug Nürnberger Ei, Südseite	G 13 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch Gas DN 150 St und Neuverlegung in PE, inkl. Austausch aller Hausanschlüsse</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.4.13	Kreuzung Hübnerstraße / Querung Nürnberger Straße	G 14 - Umverlegung Gasleitung	a) und b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch Querung Nürnberger Straße Gas DN 200 St und Neuverlegung in PE;</li> <li>- neu im Schutzrohr DN 300 St;</li> <li>- neue Verlegetiefe erforderlich;</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
<b>10.5 Versorgungsleitungen der DREWAG Eit</b>				
10.5.1	DB-Gelände bis Kreuzung Budapester Straße einschl. Kreuzung Budapester Straße	NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
10.5.2	Nürnberger Straße von Budapester Straße bis Bauende	NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Hausanschlüsse</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.5.3	Querungen Nürnberger Straße	NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen (Querungen Nürnberger Straße)  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.5.4	Gesamtes Baufeld neue Trassen und DREWAG Betriebsgelände	NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- neue NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.5.5	Fabrikstraße und Zwickauer Straße	NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse  - einschl. Hausanschluss GUW (NS und 20 kV)  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
<b>10.6 Versorgungsleitungen der DREWAG FM</b>				
10.6.1	Kreuzung Budapester Straße	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.6.2	Nürnberger Straße von Budapester Straße bis Bernhardstraße	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- neue FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.6.3	Querungen Ebertplatz und Nürnberger Straße	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.6.4	Gesamtes Baufeld neue Trassen und DREWAG Betriebsgelände	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- neue FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.6.5	Fabrikstraße	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.6.6	Nürnberger Straße von Bernhardstraße bis Bauende Nordseite, von Bernhardstraße bis HA 28c Südseite	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
10.6.7	Nürnberger Straße von HA28c bis Bauende Südseite und Querung Ei	FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- neue FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen  <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>10.7 Telekommunikationsanlagen Deutsche Telekom</b>				
10.7.1	Gesamtes Baufeld zwischen Freiberger Straße und Knoten Budapester Straße Nordseite	Anlagen der Deutschen Telekom AG	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuverlegung Schutzrohrtrasse 4 x DN 50 und diverse Fahrbahnquerungen sowie Hausanschlüsse,</li> <li>- Oederaner Straße 1 x DN110,</li> <li>- Fabrikstraße 2 x DN110,</li> <li>- Zwickauer Straße 4 x DN110 und 2 x DN110,</li> <li>- Weg unterhalb S0392 4 x DN110,</li> <li>- Budapester Straße west 6 x DN 110, Budapester Straße ost 4 x DN 110, Querung Budapester Straße 8 x DN110</li> <li>- Querung Nossener Brücke vor Knoten 3 x DN110,</li> <li>- Querung Nürnberger Straße östlich des Knotens 4 x DN110,</li> <li>- Rückbau diverser Telekomanlagen,</li> <li>- Herstellung Provisorium zwischen Zwickauer Straße und Knoten Budapester Straße</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;"> <i>Kostenträger: Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Telekom AG</i> </p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.7.2	Gesamtes Baufeld zwischen Knoten Budapester Straße und Nürnberger Ei Nordseite	Anlagen der Deutschen Telekom AG	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E/U)	- Neuverlegung Schutzrohrtrasse 12 x KKR110 und diverse Fahrbahnquerungen sowie Hausanschlüsse,  <i>Kostenträger: Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Telekom AG</i>
10.7.3	Gesamtes Baufeld zwischen Knoten Budapester Straße und Bauende Südseite	Anlagen der Deutschen Telekom AG	a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E/U)	- Neuverlegung Schutzrohrtrasse 6 x KKR110 und diverse Fahrbahnquerungen sowie Hausanschlüsse  - Chemnitzer Straße West 3 x DN110, Chemnitzer Straße Ost 3 x DN110, Querung Chemnitzer Straße 2 x DN110,  <i>Kostenträger: Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Telekom AG</i>
<b>10.8 Telekommunikationsanlagen Kabel Deutschland</b>				
10.8.1	Gesamtes Baufeld Nordseite	Anlagen Kabel Deutschland	a) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E) b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U)	- Neuverlegung Schutzrohrtrasse 4 x DN 50 incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse  <i>Kostenträger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>10.9 Telekommunikationsanlagen Vodafone</b>				
10.9.1	Gesamtes Baufeld Südseite	Anlagen Vodafone	a) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E) b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U)	- Neuerlegung Schutzrohrtrasse 2 x DN 110 incl. diverser Fahrbahnquerungen, Kabelschächte und Hausanschlüsse  <i>Kostenträger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH</i>
<b>10.10 Telekommunikationsanlagen Tele Columbus</b>				
10.10.1	Nürnberger Ei Süd bei 1+750	Anlagen Tele Columbus	a) Tele Columbus (E) b) Tele Columbus (E/U)	- Umverlegung Schutzrohrtrasse DN 50  <i>Kostenträger: Tele Columbus auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Tele Columbus</i>
<b>10.11 Bahnstromversorgung</b>				
10.11.1	Freiberger Straße	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Weichensteuerung  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.11.2	Bismarckbrücke	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weichensteuerung</li> <li>- Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
10.11.3	Ebertplatz	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weichensteuerung</li> <li>- Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
10.11.4	Gesamte Baustrecke	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Längsverteilung</li> <li>- Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.11.5	Ebertplatz	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Anbindung GUW  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.11.6	Fabrikstraße / Brücke über die Anlagen des ZBH	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Streustrommessung  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.11.7	Haltestelle Nossener Brücke auf DB-Brücke	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Haltestellenausrüstung  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.11.8	Zwickauer Straße	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Streustrommessung</li> <li>- Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
10.11.9	Zwickauer Straße	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbindung GUW</li> <li>- Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
10.11.10	Bushaltestelle Budapester Straße	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haltestellenausrüstung</li> <li>- Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.11.11	Haltestelle Nürnberger Straße / Budapester Straße	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Haltestellenausrüstung  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.11.12	Haltestelle Nürnberger Straße / Bernhardstraße	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Haltestellenausrüstung  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.11.13	Nürnberger Ei	Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG	a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U)	- Weichensteuerung  - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>10.12 Lichtsignalanlagen</b>				
10.12.1	Ebertplatz 0+012 bis 0+080	LSA am Knoten Ebertplatz/Freiburger Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.12.2	Ebertplatz 0+103 bis 0+171	Lichtsignalanlage Bahnübergang Ebertplatz	a) – b) DVB AG (E/U)	- Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.12.3	Nossener Brücke 0+300 bis 0+372	Lichtsignalanlage Bahnübergang Nossener Brücke	a) – b) DVB AG (E/U)	- Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.12.4	Nossener Brücke 0+300 bis 0+372	Lichtsignalanlage Fußgängerquerungen Haltestelle Nossener Brücke	a) – b) DVB AG (E/U)	- Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.12.5	Budapester Straße 1+000 bis 1+150	LSA am Knotenpunkt Budapester / Chemnitzer Straße	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.12.6	Hohe Straße 1+185 bis 1+290	LSA am Knotenpunkt Hohe Straße einschließlich Fußgängerquerung östlich Haltestelle Chemnitzer Straße und Signaltechnische Sicherung Busausfahrt	a) – b) LHDD (E/U)	- Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.12.7	Kaitzer Straße 1+380 bis 1+415	Lichtsignalanlage Fußgängerquerung Bahnkörper Knotenpunkt Kaitzer Straße	a) – b) DVB AG (E/U)	- Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i>
10.12.8	Bernhardstraße 1+475 bis 1+610	Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Bernhardstraße einschließlich Querung zur Straßenbahnhaltstelle	a) – b) LHDD (E/U)	- Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.12.9	gesamtes Baufeld	Koordinierungsstrecken	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3</li> <li>- Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
<b>10.13 Öffentliche Beleuchtung</b>				
10.13.1	Ebertplatz und Nossener Brücke nördlicher und südlicher Gehweg einschließlich Treppen Fabrikstraße 0+000 – 0+400	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse</li> <li>- Kabel Neuverlegung</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
10.13.2	Nossener Brücke Rampe nördliche 0+230 – 0+380	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabel Neuverlegung</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.13.3	Fabrikstraße 0+400	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse</li> <li>- Querung Nossener Brücke nördlicher zu südlicher Gehweg</li> <li>- Kabel Neuverlegung</li> <li>- Kabel Neuverlegung</li> <li>- im Schutzrohr</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
10.13.4	Nossener Brücke 0+400 – 1+120 einschließlich Treppen und Rampen sowie Knoten Budapester Straße	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse</li> <li>- Kabel Neuverlegung</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
10.13.5	Zwickauer Straße 0+850	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse</li> <li>- Kabel Neuverlegung</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.13.6	Chemnitzer Straße 1+ 080	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse ca. 60 m - Kabel Neuverlegung ca. 60 m  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.13.7	Nürnberger Straße 1+100 – 1+900	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.13.8	Freiberger Straße	Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Erneuerung Schaltschrank  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.13.9	Fabrikstraße 0+400	Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Erneuerung Schaltschränke  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.13.10	Nürnberger Straße 1+120	Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Erneuerung Schaltschrank  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.13.11	Nürnberger Straße 1+690	Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Erneuerung Schaltschrank  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.13.12	Nürnberger Straße Querung 1+040	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Kabel Neuverlegung  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
10.13.13	Nürnberger Straße Querung 1+120	Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	- Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung  <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i>
<b>10.14 Grundstücksentwässerung</b>				
10.14.1	Nossener Brücke 8 - 12 1+000 – 1+050	Grundstücksentwässerung Flurstück 470/4 und 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer der Flurstücke (E) b) Eigentümer der Flurstücke (E/U)	- Rückbau und Neubau Grundstücksentwässerungskanal mit 4 Schächten (inkl. Revisionsschacht)  <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer der Flurstücke</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
10.14.2	0+880	Grundstücksentwässerung G UW Zwickauer Straße	a) – b) DVB (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau Grundstücksentwässerungskanal incl. Revisions-schacht mit Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal</li> <li>- Anbindung der Straßen- und Bauwerksentwässerung (S0393/S0414) im Eigentum und Verwaltung der LHDD</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>
10.14.3	0+800 bis 0+850	Grundstücksentwässerung „Eisenbahnmuseum“ Flurstück 615/17 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzneubau Grundstücksentwässerungskanal im Bereich des Flurstückes der LHDD und Rückbau des vorhandenen Kanals in diesem Bereich</li> <li>- Schachtneubau auf der vorhandenen Haltung und Ersatzneubau des Revisions-schachtes an der Zwickauer Straße</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>11 naturnahe Gewässergestaltung Kaitzbach in Dresden-Altstrehlen</b>				
11.1	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 506b Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation</li> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat, Wege in wassergebundener Wegedecke, Sitzmöglichkeiten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
11.2	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 506 Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
11.3	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 41b Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
11.4	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 523a Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation</li> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baumpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
11.5	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 523b Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
11.6	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 38 Gemarkung Strehlen	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E) LHDD (U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
11.7	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 41c Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs in Altstrehlen</li> <li>- Erhalt und Profilierung Bachsohle, Entfernung Fremdkörper und Neophyten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
11.8	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 2/1 Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation</li> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat, Wege in Schotterrasen, Sitz- und Verweilmöglichkeiten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
11.9	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 2b Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation</li> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>
11.10	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 532 Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation</li> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- standortgerechte Wiesenansaat, Verweilmöglichkeiten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
11.11	Kaitzbach in Altstrehlen	naturnahe Gewässersanierung Flurstück 41e Gemarkung Strehlen	a) LHDD (E) b) LHDD (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturnahe Sanierung des Kaitzbachs</li> <li>- Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation</li> <li>- Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen</li> <li>- Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>12 bahntechnische Anpassungsmaßnahmen</b>				
12.1	0+580 bis 0+675	Anlagen der DB Netz AG Bf Dresden Altstadt- Abstellbahnhof Bf Dresden Altstadt- Güterbahnhof	a) DB Netz AG (E/U) b) DB Netz AG (E/U)	<u>Bahntechnische Anpassungsmaßnahmen im Zuge Brückenneubau:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau/Neubau Oberleitungsanlage, bauzeitlicher Rückbau der Oberleitungsanlage Gleise 919, 920, 922 und 923</li> <li>- Umverlegung/Neubau/Sicherung Kabelanlagen Leit- und Sicherungstechnik, Starkstromanlagen und Telekommunikationsanlagen</li> <li>- Maßnahmen an der Gleisfeldbeleuchtung</li> <li>- Einbau / Verlängerung Führungsschienen Gleise 922 und 923</li> <li>- Anpassung Gleisentwässerung</li> <li>- Anpassung Gleisübergänge/Verkehrswege</li> <li>- Bauzeitliche mobile Entsorgung in Gleisgasse 921/922</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i>  <i>Unterhaltungspflichtiger: DB Netz AG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>13 Mediendüker</b>				
<b>13.1 Bauwerk Düker mit Start- und Zielgruben- Bauwerken</b>				
13.1.1	0+815 35 m nördlich von Stationierungs- achse	Zielgrube- Bauwerk	a) – b) DREWAG (E/U)	<p>Baugrube aus Bohrpfählen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchmesser kreisförmige Bohrpfahlgrube: 15,40m, Tiefe 28,75m</li> <li>Bohrpfahldurchmesser D=1,2m</li> </ul> <p>Bauwerk Fernwärme</p> <p><u>Dükerschachtbauwerk Ost</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechteckiger Grundriss 8,60 x 5,40 m i.L. mit Öffnungen für Ein- und Ausstieg- Wartung-Montage. Hochwassersicherheit 1,25 m ü.OKG</li> </ul> <p>Bauwerkstiefe 17,10 m unter OKG</p> <p><u>Rucksackbauwerk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechteckiger Grundriss 10,21 m x 4,25 m i- L. mit Öffnungen für Ein- und Ausstieg- Wartung-Montage. Hochwassersicherheit 1,25 m ü.OKG</li> </ul> <p>Bauwerkstiefe 4,97 m unter OKG</p> <p><u>Anschlussbauwerk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L-förmiger Grundriss 10,05 m x 8,01 m Bauwerkstiefe ca. 3,20 m unter OKG</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
13.1.2	0+530 38 m nördlich der Stationierungs-achse im DREWAG Betriebsgelände	Startgrube- Bauwerk	a) – b) DREWAG (E/U)	<p>Baugrube aus Bohrpfählen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovale Bohrpfahlgrube 16,80 x 13,40m, Tiefe bis 24,87m</li> <li>• Bohrpfahldurchmesser D=1,2m</li> </ul> <p>Bauwerk Fernwärme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechteckiger Grundriss 8,00 x 5,40 m i.L. mit Öffnungen für Ein- und Ausstieg- Wartung-Montage. Hochwassersicherheit 1,38 m ü. OKG</li> </ul> <p>Bauwerkstiefe 19 m unter OKG</p> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
13.1.3	0+530 bis 0+815	Dükerrohr DN 3000 SB	a) – b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Gestattungsvertrag im Bereich DB AG</li> <li>- In Übertiefe mit min. 11,70 m Überdeckung</li> <li>- AD 3600 mm</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
13.1.4	0+515 bis 0+850	Rückbau Rohrbrücke, Fundamente der FW-Trasse und UNZ04	a) DREWAG (E) b) –	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die vorhandene Rohrbrücke über die Anlagen der DB AG wird nach Inbetriebnahme des Dükers abgebrochen.</li> <li>- Rückbau der Fundamente im Verlauf der vorh. FW-Trasse</li> <li>- Rückbau des Fernwärmebauwerkes UNZ04</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>13.2 Versorgungsleitungen</b>				
13.2.1	0+466 bis 0+833	Fernwärme 2x DN 600	a) – b) DREWAG (E/U)	- In Dükertrasse im Rohr DN 3000 liegend, außerhalb Düker erdverlegt  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
13.2.2	0+825 bis 0+850	Fernwärme 2x DN 250	a) – b) DREWAG (E/U)	- Abzweig von DN 600 zum bestehenden Anschluss Zwickauer Straße  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
13.2.3	0+450 bis 0+865	Mittelspannung 20 kV System	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Ersatzleitung für bestehendes System auf Rohrbrücke. - In Dükertrasse im Rohr DN 3000 liegend, außerhalb Düker erdverlegt  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
13.2.4	0+450 bis 0+865	FM Leitungen DREWAG internes System	a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U)	- Ersatzleitung für bestehendes System auf Rohrbrücke - Im Dükerverlauf liegend, außerhalb Düker erdverlegt  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
13.2.5	0+770 bis 0+860	Telekom	a) Telekom (E) b) Telekom (E/U)	- Ersatzleitung für bestehendes System  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Telekom</i>
13.2.6	0+475 bis 0+530	Entleerungssystem Heizwasser aus Fernwärme	a) – b) DREWAG (E/U)	- Entleerungsschacht DN 2000 und Anschlussleitung an Kanal SEDD  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
13.2.7	0+820 bis 0+845	Entleerungssystem Heizwasser aus Fernwärme	a) – b) DREWAG (E/U)	- Entleerungsschacht DN 2000 und Anschlussleitung an Kanal SEDD  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
13.2.8	0+780 bis 0+830	Abwasserkanal DN300 in Anliegerstraße	a) SEDD (E) b) SEDD (E/U)	- Umverlegung zur Schaffung Baufreiheit  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG / SEDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i>
13.2.9	0+800 bis 0+830	Trinkwasserleitung Zielgrube	a) DREWAG / DB AG b) DREWAG / DB AG	- TW-Anschlussleitung für Mischschacht Entleerung FW  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b> Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
13.2.10	0+780 bis 0+860	Fernwärmeprovisorium 2x DN 600	a) – b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fernwärmeprovisorium im Zuge Baufeldfreimachung zur Aufrechterhaltung Fernwärmeversorgung</li> <li>- DN 600 einschließlich 3 Entleerungsschächte</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i></p>
<b>13.3 Verkehrsanlagen / Freifläche im Zuge Düker</b>				
13.3.1	0+790 bis 0+850	Behelfsstraße als Ersatz Anliegerstraße Flurstück 527/24 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temporäre Zufahrt zum Grst DB AG, als bauzeitliche Ersatzlösung</li> <li>- Rückbau und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Bautätigkeiten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i></p>
13.3.2	0+790 bis 0+850	Behelfsstraße als Ersatz Anliegerstraße Flurstück 495/9 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temporäre Zufahrt zum Grst DB AG, als bauzeitliche Ersatzlösung</li> <li>- Rückbau und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Bautätigkeiten</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
13.3.3	0+810 bis 0+850	Freifläche für Betrieb und Wartung FW- Bauwerk Flurstück 483/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) DREWAG (E/U)	- Befestigte Freifläche mit Zufahrt für Betrieb, Unterhaltung, Reparaturen / Wartung am FW System- an der Zielgrube - Einfriedung der gesamten Freifläche  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
13.3.4	0+810 bis 0+850	Freifläche für Betrieb und Wartung FW- Bauwerk Flurstück 483/3 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) DREWAG (E/U)	- Befestigte Freifläche mit Zufahrt für Betrieb, Unterhaltung, Reparaturen / Wartung am FW System- an der Zielgrube - Einfriedung der gesamten Freifläche  <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i>
<b>14 Verkehrsanlagen und Gebäude auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG</b>				
14.1	0+420 bis 0+525	Straßen- und Wegeverbindungen im Bereich Bauwerk B0157 Flurstück 522/4 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Um- und Ausbau der Verkehrsanlagen einschließlich Straßenentwässerung infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157 gemäß Unterlage 16.17  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
14.2	0+420 bis 0+525	Straßen- und Wegeverbindungen im Bereich Bauwerk B0157 Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	- Grundhafter Um- und Ausbau der Verkehrsanlagen einschließlich Straßenentwässerung und Beleuchtung der Verkehrsflächen infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157 gemäß Unterlage 16.17  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i>
14.3	0+500	Rückbau Gebäude H Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Rückbau des Werkstattgebäudes auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
14.4	0+472 bis 0+502	Rückbau Sichtmauer Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Rückbau der Sichtmauer mit Sitzauflage auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>
14.5	0+525	Rückbau Gebäude K Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) –	- Rückbau des Gebäudes K auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG infolge des Neubaus des Mediendükers  <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: 11.1
				Datum: 17.09.2020
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
<b>15 Baustelleneinrichtungsflächen</b>				
15.1	0+810	Baustelleneinrichtung Düker Flurstück 483c Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauzeitliche Inanspruchnahme als Baustelleneinrichtung für den Zeitraum zur Errichtung des Mediendükers</li> <li>- Rückbau der Baustelleneinrichtung und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Baumaßnahme</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p>
15.2	0+930	Baustelleneinrichtung für Errichtung Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauzeitliche Inanspruchnahme als Baustelleneinrichtung für den Zeitraum zur Errichtung der Verkehrsanlagen und der Ingenieurbauwerke</li> <li>- Rückbau der Baustelleneinrichtung und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Baumaßnahme</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p>
<b>16 Besondere Anlagen</b>				
16.1	Nossener Brücke 1+053	Lichtschacht Tiefgarage Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II	a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Licht- und Belüftungsschacht verbleibt im geplanten Gehweg</li> <li>- Höhenmäßige Anpassung und Neuabdeckung mit engmaschigem Gitterrost</li> </ul> <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p>

<b>Regelungsverzeichnis</b> für das Verkehrsbauvorhaben <b>Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße</b>				Unterlage: <b>11.1</b>
				Datum: 17.09.2020
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)</b>	<b>Vorgesehene Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
16.2	1+621	Trinkwasserzisterne unterirdisch	a) – b) DVB AG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau unterirdischer Trinkwasserzisterne einschließlich Trinkwasseranschlussleitung an vorhandenen Anschlusschacht DREWAG Netz</li> <li>- Neubau Schaltschrank für Steuerungstechnik und Wasserentnahme</li> </ul> <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p>