ENTWURF KAITZBACH ALTSTREHLEN - 2. BAUABSCHNITT M 1:200

LEGENDE

BESTAND

Gebäude

- Gebäude Bestand

Geländeflächen

- Böschungen

sonstige Bauwerke

- Ufermauer Unterhaltspflicht
- Brücke, Durchlaß Unterhaltspflicht

Vegetation

- Baum Bestand, Erhalt

Grenzen/Höhen/Sonstiges

- Höhe, Bestand
- Zaun vorhanden
- Posten, Metall vorhanden
- Flurstücksgrenze
- Maßnahmengrenze
- QP 12 — Querprofil Nummer
- 4+250.71 — Stationierung Kaitzbach
- 0+040 — Stationierung intern je Bauabschnitt

Medien, Bestand
nachrichtliche Übernahme Medien vom 08.06.2015

- Fließgewässer verrohrt
- Zulauf Rohrauslauf, Dimension
- ES1 — Einleitstelle (Nummer) Stationierung siehe Erläuterungen, Einleitungen unbekannt
- Mischwasserkanal, Bestand
- Regenwasserleitung, Bestand
- Straßenentwässerung, Bestand mit Straßeneinlauf
- Trinkwasserleitung, Bestand
- Gasleitung/Leitung mit Schutzrohr, Bestand
- Gasleitung außer Betrieb, Bestand
- ELT-Kabel, Bestand
- Telekom-Kabel, Bestand

PLANUNG

- Niedrigwasser/ Mittelwasser
- temporär überströmter Bereich, gebietsheimische Aussaatmischung Ufermischung
- Böschung/ Böschungssicherung
- standortgerechte Wiesenansaat
- Weg, Befestigung wassergeb. Decke Bestandteil Gestaltungskonzeption Dresden - Strehlen
- Mauer/Stützmauer, Bebauung Abbruch/Teilabbruch
- Abbruch Verkehrsgeländer
- Bachbegleitende Baumpflanzung (Hochstämme), standortgerechter Baumarten
- Baumpflanzung (Hochstamm)
- Bachbegleitende Gehölzpflanzung, standortgerechter Straucharten
- Baum Bestand, Fällung
- Bruchsteine
- Sitzbank, Planung
- Stellstufen, Hartholz

Flächen

Flächen	BA II	BA III	gesamt
Böschungen	594,9 m²	872,8 m²	**1467,7 m²**
Gewässer	496,5 m²	91,4 m²	**587,9 m²**
Sohlaufweitungen	49,2 m²	10,8 m²	**60,0 m²**
Sträucher	687,1 m²		**687,1 m²**
Wiesen	1442,5 m²	1045,5 m²	**2488,0 m²**
Wege/ Schotterrasen	215,5 m²	80,7 m²	**296,2 m²**

Koordinaten Flächeninanspruchnahme Flurstück 38

Punkt Nr.	X	Y
1	5413369.145	5655297.990
2	5413369.933	5655290.944
3	5413366.146	5655281.901
4	5413361.460	5655274.296
5	5413360.459	5655267.430
6	5413362.785	5655298.043
7	5413363.982	5655291.283
8	5413361.287	5655284.747
9	5413359.268	5655276.718
10	5413372.816	5655297.860
11	5413373.434	5655290.808
12	5413366.543	5655276.686

Lagebezug:	Höhenbezug:
	erstellt:
Vermessung: nachrichtliche Übernahme vom Städtischen Vermessungsamt	11.03.2013 / 18.02.2014
Vermessung vom 11.03.2013 und Ergänzungsmessung vom 18.02.2014	Herausgeber:
	Städtisches Vermessungsamt

Fachplaner:
Landschaftsarchitekturbüro Hennig
Frauensteiner Platz 15, 01277 Dresden
Tel.: 0315/2515440
Fax: 0351/2056130

	Datum	Name
bearbeitet	10.06.2020	JH
gezeichnet	10.06.2020	SH
geprüft	10.06.2020	JH
Projektnummer	Kaitzbach_Altstrehlen	

Generalplaner:
Planungsgruppe Brücken-, Ingenieur- und Tiefbau
Dresdner Str. 78c, 01445 Radebeul
Tel.: 0351/832710
Fax: 0351/8308417
Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH
Bernhardstraße 92, 01187 Dresden
Tel.: 0351/46610
Fax: 0351/46613000

	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		
Projektnummer		

Vorhabenträger:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel.: 0351/857-2136

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
Tel.: 0351/4880



Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
...	...	...	...

FESTSTELLUNGSENTWURF

Inhalt: Naturnahe Entwicklung Kaitzbach in Altstrehlen 2. Bauabschnitt PLANUNTERLAGE ENTWURFSLAGEPLAN	
Unterlage / Blatt-Nr.:	18.3.4 / 1
Plancode:	LGP_02
Maßstab:	1:200

Stadtbahn 2020
Teilabschnitt 1.2
Nossener Brücke / Nürnberger Straße

aufgestellt:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur

15. JULI 2020

Hemmersbach — ppa. Hanusch