


Regelquerschnitt  
S 95

innerorts mit Hochbord beidseitig  
Bereich  
2+260 bis 2+470




Fahrbahnbefestigung

Belastungsklasse 3,2  
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Bitumen 70/100
- 6 cm Asphaltbinderschicht AC 11 B N, Bitumen 70/100
- 12 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, Bitumen 70/100
- 58 cm Frostschuttschicht 0/45 E<sub>v2</sub> ≥ 120 MPa
- 80 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E<sub>v2</sub> ≥ 45 MPa


Untergrundverbesserung  
durch Bodenaustausch  
entspr. Baugrundgutachten

<div>Entwurfsbearbeitung:</div> <div><div><div>Ingenieurbüro Noske &amp; Co. GmbH Büro Dresden</div><div>Werdauer Str. 1-3 01069 Dresden Tel.: 0351/265427-00 Fax.: 0351/265427-11</div></div></div>	bearbeitet:	29.09.2021	lie
	gezeichnet:	29.09.2021	lie
	geprüft:	29.09.2021	vie
	Projekt-Nr.: 0503/04		
	Dresden, den 29.09.2021 		

<div>Straßenbaubehörde:</div> <div><div>Landesamt für Straßenbau und Verkehr</div><div><div>Niederlassung Bautzen Kathe-Kollwitz-Straße 19 02625 Bautzen</div><div><div>Tel.: 03591 / 684 - 0 Fax: 03591 / 684 - 1119 E-Mail: Poststelle.nl-bautzen@lasuv.sachsen.de</div></div></div></div>	Bearbeitet:		
	Geprüft:		
	Projekt-Nr.:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

<div>LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR</div>		<div></div> <div>FREISTAAT SACHSEN</div>	<div>Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 3</div> <div>Regelquerschnitt S 95 innerorts mit Hochbord beidseitig</div>	
PROJIS-NR.: 009606			Maßstab: 1:50	
<div>S 95 - Ausbau südlich Kamenz</div> <div>Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA</div> <div>Bau-km 0+000 bis 2+595</div>				
<div>aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Bautzen</div>				
<div>Bautzen, den 23.11.2021</div>			<div>Andreas Biesold Niederlassungsleiter</div>	