


Regelquerschnitt
S 95

innerorts mit Geh-/Radweg

Bereich
2+473 bis 2+569



Befestigung Geh-/Radweg

mit Decke auf Frostschuttschicht
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

- 3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L, Bitumen 70/100
- 7 cm Asphalttragschicht AC 16 T N, Bitumen 70/100
- 30 cm Frostschuttschicht 0/45 E_{v2} ≥ 80 MPa
- 40 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E_{v2} ≥ 45 MPa

Fahrbahnbefestigung

Belastungsklasse 3,2
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Bitumen 70/100
- 6 cm Asphaltbinderschicht AC 11 B N, Bitumen 70/100
- 12 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, Bitumen 70/100
- 58 cm Frostschuttschicht 0/45 E_{v2} ≥ 120 MPa
- 80 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E_{v2} ≥ 45 MPa


Untergrundverbesserung
durch Bodenaustausch
entspr. Baugrundgutachten

<div>Entwurfsbearbeitung:</div> <div><div>INC</div><div>Ingenieurbüro Noske & Co. GmbH Büro Dresden</div><div>Werdauer Str. 1-3 01069 Dresden Tel.: 0351/265427-00 Fax.: 0351/265427-11</div></div>	bearbeitet:	29.09.2021	lie
	gezeichnet:	29.09.2021	lie
	geprüft:	29.09.2021	vie
	Projekt-Nr.: 0503/04		
	Dresden, den 29.09.2021 <i>D. Noske</i>		

<div>Straßenbaubehörde:</div> <div>Landesamt für Straßenbau und Verkehr</div> <div>Niederlassung Bautzen Kathe-Kollwitz-Straße 19 02625 Bautzen</div> <div>Tel.: 03591 / 684 - 0 Fax: 03591 / 684 - 1119 E-Mail: Poststelle.nl-bautzen@lasuv.sachsen.de</div>	Bearbeitet:		
	Geprüft:		
	Projekt-Nr.:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR		FREISTAAT SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 4
			Regelquerschnitt S 95 innerorts mit Geh-/Radweg
PROJIS-NR.: 009606			Maßstab: 1:50
S 95 - Ausbau südlich Kamenz			
Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA			
Bau-km 0+000 bis 2+595			
aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Bautzen			
Bautzen, den 23.11.2021			
Andreas Biesold Niederlassungsleiter			