

Anlage 1

Emissionen Bau Deponie BA 1 und BA 2 (Jahr 1)

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h	
1	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.8	5.40	1.17	1.90	111358	211.58	3000	70.53	Abkippen Lkw Ton/Kies
2	10	6				0.9	1.8	3.00		4.86	111358	541.20	3000	180.40	Aufnahme Ton/Kies per Radlader/Raupe
3	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.8	11.02	1.49	2.41	111358	268.37	3000	89.46	Abkippen auf Halde Ton/Kies

Emissionen Bau Deponie BA 3 (Jahr 2)

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h	
1	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.8	5.40	1.17	1.90	64658	122.85	3000	40.95	Abkippen Lkw Ton/Kies
2	10	6				0.9	1.8	3.00		4.86	64658	314.24	3000	104.75	Aufnahme Ton/Kies per Radlader/Raupe
3	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.8	11.02	1.49	2.41	64658	155.83	3000	51.94	Abkippen auf Halde Ton/Kies

Emissionen Einbau Deponie BA 1 und BA 2 (Jahr 2)

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h	
4	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.5	5.40	1.17	1.58	80000	126.40	3000	42.13	Abkippen Lkw Abfall
5	10	6				0.9	1.5	3.00		4.05	80000	324.00	3000	108.00	Aufnahme Abfall mittels Radlader/Raupe
6	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.5	11.02	1.49	2.01	80000	160.80	3000	53.60	Abkippen Abfall mittels Radlader/Raupe

Emissionen Bau Deponie BA 4

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h	
1	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.8	5.40	1.17	1.90	73168	139.02	3000	46.34	Abkippen Lkw Ton/Kies
2	10	6				0.9	1.8	3.00		4.86	73168	355.60	3000	118.53	Aufnahme Ton/Kies per Radlader/Raupe
3	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.8	11.02	1.49	2.41	73168	176.33	3000	58.78	Abkippen auf Halde Ton/Kies

Emissionen Einbau Deponie BA 3

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korrr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h
4	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.5	5.40	1.17	1.58	80000	126.40	3000	42.13
5	10	6				0.9	1.5	3.00		4.05	80000	324.00	3000	108.00
6	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.5	11.02	1.49	2.01	80000	160.80	3000	53.60

Abkippen Lkw Abfall
Aufnahme Abfall mittels Radlader/Raupe
Abkippen Abfall mittels Radlader/Raupe

Emissionen Bau Deponie BA 5

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korrr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h
1	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.8	5.40	1.17	1.90	52918	100.54	3000	33.51
2	10	6				0.9	1.8	3.00		4.86	52918	257.18	3000	85.73
3	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.8	11.02	1.49	2.41	52918	127.53	3000	42.51

Abkippen Lkw Ton/Kies
Aufnahme Ton/Kies per Radlader/Raupe
Abkippen auf Halde Ton/Kies

Emissionen Einbau Deponie BA 4

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korrr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h
4	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.5	5.40	1.17	1.58	100000	158.00	3000	52.67
5	10	6				0.9	1.5	3.00		4.05	100000	405.00	3000	135.00
6	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.5	11.02	1.49	2.01	100000	201.00	3000	67.00

Abkippen Lkw Abfall
Aufnahme Abfall mittels Radlader/Raupe
Abkippen Abfall mittels Radlader/Raupe

Emissionen Einbau Deponie BA 1 und BA 2, mittlere Ebene (ab 155m ü NN)

Nr.	a	Masse t/Hub	Abwurfhöhe Hfrei	kH	kGerät	kUmfeld	Dichte t/m³	qnorm g/tGut · m³/t	qnorm, korrr g/tGut · m³/t	qab, qauf g/t	Menge m t/a	Emission kg/a	Wirkzeit h/a	M in g/h
4	10	25	0.75	0.29	1.5	0.9	1.5	5.40	1.17	1.58	150000	237.00	3000	79.00
5	10	6				0.9	1.5	3.00		4.05	150000	607.50	3000	202.50
6	10	6	0.50	0.18	1.5	0.9	1.5	11.02	1.49	2.01	150000	301.50	3000	100.50

Abkippen Lkw Abfall
Aufnahme Abfall mittels Radlader/Raupe
Abkippen Abfall mittels Radlader/Raupe

Anlage 2

Fahrwege unbefestigt

Lkw Bau BA 1 und BA 2

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.5	1.48	18
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.5	1.48	180
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.5	1.48	666

Fahrweg Radlader Bau BA 1 und BA 2

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	19		41	0.05	1.48	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	19		411	0.05	1.48	30
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	19		1524	0.05	1.48	113

Fahrweg Walze Bau BA 1 und BA 2

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [d]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	8		23	1.5	1	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	8		236	1.5	1	29
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	8		874	1.5	1	109

Lkw Bau BA 3

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.27	0.9	6
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.27	0.9	59
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.27	0.9	219

Lkw Einlagerung BA 1 und BA 2

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.2	1.07	5
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.2	1.07	52
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.2	1.07	193

Fahrweg Raupe (Einlagerung BA 1 und BA 2)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	14		30	0.05	1.07	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	14		303	0.05	1.07	16
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	14		1124	0.05	1.07	60

Fahrweg Walze Bau / Einbau

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [d]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	8		23	1.5	1	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	8		236	1.5	1	29
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	8		874	1.5	1	109

Fahrweg Radlader (Einlagerung BA 1 + 2)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	19		35	0.05	1.07	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	19		348	0.05	1.07	19
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	19		1290	0.05	1.07	69

Fahrweg Radlader Bau BA 3

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	19		41	0.05	0.86	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	19		411	0.05	0.86	18
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	19		1524	0.05	0.86	66

Lkw Bau BA 4

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.3	0.98	7
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.3	0.98	71
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.3	0.98	265

Lkw Einlagerung BA 3

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.27	1.07	7
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.27	1.07	70
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.27	1.07	260

Fahrweg Raupe (Einlagerung BA 3)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	14		30	0.05	1.2	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	14		303	0.05	1.2	18
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	14		1124	0.05	1.2	67

Fahrweg Walze Bau / Einbau

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [d]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	8		23	1.5	1	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	8		236	1.5	1	29
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	8		874	1.5	1	109

Fahrweg Radlader (Einlagerung BA 3)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	19		35	0.05	1.2	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	19		348	0.05	1.2	21
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	19		1290	0.05	1.2	77

Fahrweg Radlader Bau BA 4

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	19		41	0.05	0.98	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	19		411	0.05	0.98	20
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	19		1524	0.05	0.98	75

Lkw Bau BA 5

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.32	0.71	5
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.32	0.71	55
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.32	0.71	205

Lkw Einlagerung BA 4

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.3	1.3	9
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.3	1.3	95
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.3	1.3	351

Fahrweg Raupe (Einlagerung BA 4)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	14		30	0.05	1.3	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	14		303	0.05	1.3	20
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	14		1124	0.05	1.3	73

Fahrweg Walze Bau / Einbau

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [d]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	8		23	1.5	1	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	8		236	1.5	1	29
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	8		874	1.5	1	109

Fahrweg Radlader (Einlagerung BA 4)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	19		35	0.05	1.3	2
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	19		348	0.05	1.3	23
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	19		1290	0.05	1.3	84

Fahrweg Radlader Bau BA 5

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	19		41	0.05	0.71	1
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	19		411	0.05	0.71	15
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	19		1524	0.05	0.71	54

Lkw Einlagerung BA 1 und BA 2; mittlere Ebene (ab rd. 155m ü NN)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	24	0.2	2	10
PM10	422	0.9	0.45	6.4	105	27.5	0.5	243	0.2	2	97
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	105	27.5	0.5	900	0.2	2	360

Fahrweg Raupe (Einlagerung BA 1 und BA 2; mittlere Ebene (ab rd. 155m ü NN)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	14		30	0.05	2	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	14		303	0.05	2	30
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	14		1124	0.05	2	112

Fahrweg Walze Einlagerung BA 1 und BA 2; mittlere Ebene (ab rd. 155m ü NN)

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [d]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	8		23	1.5	1	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	8		236	1.5	1	29
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	8		874	1.5	1	109

Fahrweg Radlader (Einlagerung BA 1 und BA 2; mittlere Ebene (ab rd. 155m ü NN))

Feinstaub	kKgv	a	b	s	p	W [t]	kM	E [g/km · Fahrzeug]	Fahrtstrecke [km]	Anzahl Fahrten [h]	Massenstrom [g/h]
PM2,5	42	0.9	0.45	6.4	145	19		35	0.05	2	3
PM10	422	0.9	0.45	6.4	145	19		348	0.05	2	35
PM30	1381	0.7	0.45	6.4	145	19		1290	0.05	2	129

Anlage 3

Fahrwege befestigt

Fahrweg Lkw Bau BA 1 und BA 2

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.65	1.48	15
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.65	1.48	60
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.65	1.48	315

Lkw Einbau BA 1 und BA 2

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.65	1.07	11
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.65	1.07	44
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.65	1.07	228

Lkw Bau BA 3

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.85	0.9	12
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.85	0.9	48
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.85	0.9	250

Lkw Einbau BA 3

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.75	1.07	12
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.75	1.07	50
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.75	1.07	263

Lkw Bau BA 4

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.9	0.98	13
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.9	0.98	55
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.9	0.98	289

Lkw Einbau BA 4

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.9	1.3	18
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.9	1.3	74
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.9	1.3	383

Lkw Bau BA 5

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	1.1	0.71	12
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	1.1	0.71	49
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	1.1	0.71	256

Lkw Einbau BA 1 und BA 2; mittlere Ebene (ab rd. 155m ü NN)

Feinstaub	kKgv	sL	p	W t	kM	E g/km · Fahrzeug	Strecke km	Anzahl Fahrten pro Stunde	Massenstrom g/h
PM2,5	0.15	5	105	27.5	0.2	15	0.65	2	20
PM10	0.62	5	105	27.5	0.2	63	0.65	2	82
PM30	3.23	5	105	27.5	0.2	327	0.65	2	425

Erläuterungen zu Anlage 1 - 3

Variante 1

- Im 1. Jahr erfolgt der Bau der Deponieabschnitte BA1 und BA2 mit 111.358 t/a
- Die Schüttdichte wird mit 1,8 t/m³ angenommen
- Das durchschnittliche Schaufelvolumen beträgt 6 t/Hub (Radlader)
- Die Lkw-Zuladung beträgt 25 t, das durchschnittliche Gewicht (leer / voll) beträgt 27,5 t
- Die Wirkzeit beträgt 3.000 h/a (250 Arbeitstage á 12 h/d)
- Die Abbildung A1.1 zeigt die Lage der Emissionsquellen (blaue Linie – befestigte Fahrwege (Lkw), rote Flächen – unbefestigte Fahrwege (Lkw, Radlader, Walze), Umschlag
- Der **befestigte Fahrweg** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 650m; die Kennzahl zur Maßnahmewirksamkeit bzgl. der Quantifizierung von Minderungsmaßnahmen k_M wird mit 0,2 angesetzt (gemäß VDI 3790 Blatt 4 - Schrittgeschwindigkeit, Befeuchtung der Fahrwege); die Verschmutzung s_L (Flächenbeladung) wird zu 5 g/m² (mäßige Verschmutzung) angenommen
- Die **unbefestigten Fahrwege** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 500m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die Kennzahl k_M wird mit 0,5 angesetzt (gemäß VDI 3790 Blatt 4 - Schrittgeschwindigkeit, Befeuchtung der Fahrwege, Einsatz von Calcium-Magnesium-Acetat) → nur Lkw-Fahrwege; der Feinkornanteil s wird zu 5 % angenommen
- Das Gewicht der Walze beträgt rd. 8 t; das Gewicht des Radladers beträgt rd. 19 t




Abbildung A1.1: Lage der Emissionsquellen (UTM-Koordinaten) Variante 1

Variante 2

- Im 2. Jahr erfolgt der Bau des Deponieabschnittes BA3 (64.658 t/a) und der Einbau der Abfälle in die Deponieabschnitte BA1 und BA2 (max. 80.000 t/a)
- Die Schüttdichte der Baumaterialien (Sand, Kies, Ton) wird mit $1,8 \text{ t/m}^3$ angenommen; die Schüttdichte der Abfälle wird mit durchschnittlich $1,5 \text{ t/m}^3$ berücksichtigt
- Das durchschnittliche Schaufel-bzw. Schildvolumen beträgt 6 t/Hub (Radlader oder Raupe)
- Die Lkw-Zuladung beträgt 25 t, das durchschnittliche Gewicht (leer / voll) beträgt 27,5 t
- Die Wirkzeit beträgt 3.000 h/a (250 Arbeitstage á 12 h/d)
- Die Abbildung A1.2 zeigt die Lage der Emissionsquellen (blaue Linie – befestigte Fahrwege Einbau BA1 und BA2 (Lkw), grüne Linie – befestigte Fahrwege Bau BA3 (Lkw), rote Flächen – unbefestigte Fahrwege (Lkw, Radlader oder Raupe, Walze), Umschlag sowie Abwehung (Deponiekörper)
- Der **befestigte Fahrweg Bau BA3** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 850m; Der **befestigte Fahrweg Einbau BA1 und BA2** (Randbereich Deponie und Deponiekörper¹) misst eine Länge von rd. 650m; die Kennzahl k_M wird mit 0,2 angesetzt (s.o.); die Verschmutzung s_L (Flächenbeladung) wird zu 5 g/m^2 (mäßige Verschmutzung) angenommen
- Die **unbefestigten Fahrwege Bau BA3** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 270m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die **unbefestigten Fahrwege Einbau BA1 und BA2** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers oder der Raupe ²; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 200m je Lkw angenommen (abseits der befestigten Streckenabschnitte auf dem Deponiekörper); der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers oder der Raupe beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die Kennzahl k_M wird mit 0,5 angesetzt (s.o.) → nur Lkw-Fahrwege; der Feinkornanteil s wird zu 5 % angenommen

- Das Gewicht der Walze beträgt rd. 8 t; das Gewicht des Radladers beträgt rd. 19 t; das Gewicht der Raupe beträgt 14 t



Abbildung A1.2: Lage der Emissionsquellen (UTM-Koordinaten) Variante 2

¹ zur Minderung der Staubemissionen wird für den Abschnitt BA1 und BA2 ein befestigter Fahrweg auf dem Deponiekörper angelegt (beispielhaft in Abbildung A1.3)

² da die Emissionen des Radladers (Fahrweg) vergleichsweise höher sind, werden in der Ausbreitungsrechnung die Emissionsdaten des Radladers berücksichtigt




Abbildung A1.3: beispielhafte Darstellung befestigter Streckenabschnitte auf dem Deponiekörper für BA1 und BA2

Variante 3

- Im weiteren Verlauf erfolgt der Bau des Deponieabschnittes BA4 (73.168 t/a) und der Einbau der Abfälle in den Deponieabschnitt BA3 (max. 80.000 t/a)
- Die Schüttdichte der Baumaterialien (Sand, Kies, Ton) wird mit $1,8 \text{ t/m}^3$ angenommen; die Schüttdichte der Abfälle wird mit durchschnittlich $1,5 \text{ t/m}^3$ berücksichtigt
- Das durchschnittliche Schaufel-bzw. Schildvolumen beträgt 6 t/Hub (Radlader oder Raupe)
- Die Lkw-Zuladung beträgt 25 t, das durchschnittliche Gewicht (leer / voll) beträgt 27,5 t
- Die Wirkzeit beträgt 3.000 h/a (250 Arbeitstage á 12 h/d)
- Die Abbildung A1.4 zeigt die Lage der Emissionsquellen (blaue Linie – befestigte Fahrwege Einbau BA3 (Lkw), grüne Linie – befestigte Fahrwege Bau BA4 (Lkw), rote Flächen – unbefestigte Fahrwege (Lkw, Radlader oder Raupe, Walze), Umschlag sowie Abwehung (Deponiekörper)
- Der **befestigte Fahrweg Bau BA4** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 900m; Der **befestigte Fahrweg Einbau BA3** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 750m; die Kennzahl k_M wird mit 0,2 angesetzt (s.o.); die Verschmutzung s_L (Flächenbelastung) wird zu 5 g/m^2 (mäßige Verschmutzung) angenommen
- Die **unbefestigten Fahrwege Bau BA4** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 300m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die **unbefestigten Fahrwege Einbau BA3** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers oder der Raupe; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 270m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers oder der Raupe beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die Kennzahl k_M wird mit 0,5 angesetzt (s.o.)
→ nur Lkw-Fahrwege; der Feinkornanteil s wird zu 5 % angenommen
- Das Gewicht der Walze beträgt rd. 8 t; das Gewicht des Radladers beträgt rd. 19 t; das Gewicht der Raupe beträgt 14 t




Abbildung A1.4: Lage der Emissionsquellen (UTM-Koordinaten) Variante 3

Variante 4

- Im weiteren Verlauf erfolgt der Bau des Deponieabschnittes BA5 (52.918 t/a) und der Einbau der Abfälle in den Deponieabschnitt BA4 (max. 100.000 t/a)
- Die Schüttdichte der Baumaterialien (Sand, Kies, Ton) wird mit $1,8 \text{ t/m}^3$ angenommen; die Schüttdichte der Abfälle wird mit durchschnittlich $1,5 \text{ t/m}^3$ berücksichtigt
- Das durchschnittliche Schaufel-bzw. Schildvolumen beträgt 6 t/Hub (Radlader oder Raupe)
- Die Lkw-Zuladung beträgt 25 t, das durchschnittliche Gewicht (leer / voll) beträgt 27,5 t
- Die Wirkzeit beträgt 3.000 h/a (250 Arbeitstage á 12 h/d)
- Die Abbildung A1.5 zeigt die Lage der Emissionsquellen (blaue Linie – befestigte Fahrwege Einbau BA3 (Lkw), grüne Linie – befestigte Fahrwege Bau BA4 (Lkw), rote Flächen – unbefestigte Fahrwege (Lkw, Radlader oder Raupe, Walze), Umschlag sowie Abwehung (Deponiekörper)
- Der **befestigte Fahrweg Bau BA5** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 1.100m; Der **befestigte Fahrweg Einbau BA4** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 900m; die Kennzahl k_M wird mit 0,2 angesetzt (s.o.); die Verschmutzung s_L (Flächenbelastung) wird zu 5 g/m^2 (mäßige Verschmutzung) angenommen
- Die **unbefestigten Fahrwege Bau BA5** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 320m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die **unbefestigten Fahrwege Einbau BA4** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers oder der Raupe; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 300m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers oder der Raupe beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die Kennzahl k_M wird mit 0,5 angesetzt (s.o.)
→ nur Lkw-Fahrwege; der Feinkornanteil s wird zu 5 % angenommen
- Das Gewicht der Walze beträgt rd. 8 t; das Gewicht des Radladers beträgt rd. 19 t; das Gewicht der Raupe beträgt 14 t




Abbildung A1.5: Lage der Emissionsquellen (UTM-Koordinaten) Variante 4

Variante 5

- Nach Fertigstellung aller Bauabschnitte sowie Beendigung des Einbaus (BA1- BA5) in der unteren Deponieebene beginnt die Einlagerung der Abfälle auf der mittleren Ebene (bei rd. 155m ü NN), beginnend bei BA1 / BA2 (150.000 t/a)
Hinweis: Die Einlagerung der Abfälle in den BA5 erfolgt mit 150.000 t/a (nur Einlagerung, keine weiteren Bauabschnitte); in Variante 4 wurde rechnerisch dargelegt, dass eine Gesamtmenge von 150.000 t/a (Bau und Einbau) unproblematisch in Bezug auf die schützenswerten Nutzungen ist
- Die Schüttdichte der Abfälle wird mit durchschnittlich 1,5 t/m³ berücksichtigt
- Das durchschnittliche Schaufel-bzw. Schildvolumen beträgt 6 t/Hub (Radlader oder Raupe)
- Die Lkw-Zuladung beträgt 25 t, das durchschnittliche Gewicht (leer / voll) beträgt 27,5 t
- Die Wirkzeit beträgt 3.000 h/a (250 Arbeitstage á 12 h/d)
- Die Abbildung A1.6 zeigt die Lage der Emissionsquellen (blaue Linie – befestigte Fahrwege Einbau BA1 / BA2 (Lkw), rote Flächen – unbefestigte Fahrwege (Lkw, Radlader oder Raupe, Walze), Umschlag sowie Abwehung (Deponiekörper)
- Der **befestigte Fahrweg Einbau BA1 / BA2** (Randbereich Deponie) misst eine Länge von rd. 650m; die Kennzahl k_M wird mit 0,2 angesetzt (s.o.); die Verschmutzung s_L (Flächenbelastung) wird zu 5 g/m² (mäßige Verschmutzung) angenommen
- Die **unbefestigten Fahrwege Einbau BA 1 / BA2** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 320m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die **unbefestigten Fahrwege Einbau BA4** (Deponiekörper) berücksichtigen den Lkw-Verkehr, die Walze sowie die Fahrwege des Radladers oder der Raupe; der Lkw-Fahrweg wird mit einer Gesamtstrecke von 300m je Lkw angenommen; der Fahrweg der Walze wird mit täglich 1,5 km angesetzt; der Fahrweg des Radladers oder der Raupe beträgt je Lkw-Ladung (25 t) rd. 50m (mehrmaliges Überfahren der Schüttgüter); die Kennzahl k_M wird mit 0,5 angesetzt (s.o.)
→ nur Lkw-Fahrwege; der Feinkornanteil s wird zu 5 % angenommen

Das Gewicht der Walze beträgt rd. 8 t; das Gewicht des Radladers beträgt rd. 19 t; das Gewicht der Raupe beträgt 14 t




Abbildung A1.6: Lage der Emissionsquellen (UTM-Koordinaten) Variante 5

Anlage 4

1. Veranlassung, Aufgabenstellung

Für die Berechnung von Staubimmissionen im Rahmen von Immissionsprognosen, werden unter anderem die Staubneigungsfaktoren der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3¹, verwendet, bei denen es sich Tabellenwerte handelt, die einen idealtypischen Fall abbilden sollen.

Für die Staubimmissionsprognose zum Vorhaben der Errichtung und des Betriebs einer Deponie der Klasse 0 am Standort Reinstedt, wurden Laboruntersuchungen an Proben von den zur Ablagerung vorgesehenen Abfallarten durchgeführt, um die tatsächlichen Stauneigungsfaktoren für diese Abfallarten zu bestimmen. Diese Untersuchungen hatten zum Ziel, die Eignung der in der VDI-Richtlinie 3790 angegebenen Staubneigungsfaktoren für den konkreten Fall zu überprüfen.

2. Auswahl der Abfallarten und durchgeführte Untersuchungen

Auf einer Deponie werden i.d.R. verschiedene Abfallarten abgelagert, die sich sowohl hinsichtlich ihrer chemischen als auch ihrer physischen Eigenschaften unterscheiden. Dies betrifft auch die Neigung zur Staubbildung.

Um für die Deponie Reinstedt ein möglichst charakteristisches Bild der tatsächlichen Staubneigung zu erhalten, wurden Proben aus Abfallarten entnommen und untersucht, die gemäß der Bedarfsermittlung und Planrechtfertigung für das Deponievorhaben am häufigsten zur Ablagerung gelangen werden.

Die Bedarfsermittlung für die Bedarfsrechtfertigung (Anlage C 14 der Antragsunterlagen zur Planfeststellung) ergab folgende durchschnittliche Mengenverteilung:

17 01 02 Ziegel	20,3%
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	11,2%
17 05 04 Boden und Steine	68,5%

Tatsächlich werden abweichend von der Bedarfsanalyse, bei der die drei aufgeführten Abfallarten 100% der Gesamtmenge entsprechen, weitere Abfallarten, jedoch in untergeordneten Mengen, abgelagert werden. Für die Ermittlung der Staubneigungsfaktoren kann davon ausgegangen werden, dass sich die Staubneigung dieser Teilmengen innerhalb des Rahmens der Ergebnisse der untersuchten Abfallarten bewegen und keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Um die in der Bedarfsermittlung bestimmten Mengenverteilungen durch die Anzahl der Proben abbilden zu können, wurden insgesamt 6 Abfallproben entnommen und untersucht, davon 2 Proben der Abfallart 17 01 02 Ziegel, 1 Probe aus der Abfallart 17 01 07 Gemische und 3 Proben aus der Abfallart 17 05 04 Boden und Steine. Bei einer der drei Proben die als Boden untersucht worden sind, handelte es sich um Vorabsiebung aus Gleisschotter (<30 mm), da diese Abfallart zur Ablagerung auf der Deponie vorgesehen ist, und in ihrer Materialzusammensetzung der Abfallart Boden und Steine entspricht.

Die Verteilung der Proben ergibt sich somit zu 33,3% für Ziegel, 16,7% für Gemische und 50,0% für Boden und Steine. Die Probenverteilung ist nicht deckungsgleich mit der Materialverteilung in der Bedarfsanalyse. Die Proben der Abfallart 17 01 02 sind gegenüber der Bedarfsermittlung überproportional vertreten. Diese Auswahl erfolgte bei der Festlegung des Untersuchungsprogramms aus der Erwägung, dass Ziegelbruch erfahrungsgemäß zu einer höheren Staubbildung neigt, als Gemische oder Boden und Steine. Die Verschiebung des Mengenverhältnisses zu Ziegelbruch ist als

¹ VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 „Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen, Lagerung, Umschlag und Transport von Schüttgütern, Januar 2010

worst-case-Szenario zu betrachten und daher nicht schädlich für die Aussagekraft des aus den Untersuchungen ermittelten Ergebnisses.

Die Proben wurden in den Behandlungsanlagen der RST GmbH aus Haufwerken noch nicht aufbereiteten Materials der jeweiligen Abfallart entnommen und zur Untersuchung an die öko-control GmbH, Schönebeck, übergeben.

Untersucht wurde bei jeder Probe die Staubneigung des Rohmaterials der Probe mit dem Feuchtegehalt zum Zeitpunkt der Entnahme (Originalfeuchte) und eines Aliquots der jeweiligen Probe, welche im Muffelofen getrocknet wurde.

3. Ergebnisse und Ergebnisbewertung

In Tab. 3-1 sind die Staubneigungsfaktoren, die im Roh- und Trockenmaterial der jeweiligen Proben bestimmt worden sind, zusammengestellt. Um einen durchschnittlichen Staubneigungsfaktor zu ermitteln, bzw. um den nach VDI-Richtlinie 3790 zu verwendenden Staubneigungsfaktor auf seine Plausibilität für den konkreten Fall der Deponie Reinstedt zu prüfen, war es erforderlich, neben der Mengenverteilung der einzelnen Abfallarten auch Mengenanteile des rohen und des getrockneten Materials festzulegen. Für diese Betrachtung wird davon ausgegangen, dass für alle Abfälle, die auf der Deponie abgelagert werden sollen, zunächst einer Deklarationsanalyse benötigt wird. Im Regelfall lagern die Abfälle am Ort ihrer Entstehung, auf Baustellen oder in Abfallbehandlungsanlagen, in Haufwerken, die die geometrische Form eines Schüttkegels (Abb. 3-1), eines Langwalls (Abb. 3-2) oder einer Mischform aus beiden geometrischen Grundformen aufweisen.

Für die Aufteilung zwischen Roh- und Trockenmasse wurde von den idealtypischen Grundformen des Kegels und des Langwalls ausgegangen. Unter natürlichen Bedingungen wird die Oberfläche der Haufwerke bei trockener und warmer Witterung trocknen und die Materialfeuchte zum Kern des Haufwerks zunehmen. Für die hier vorgenommene Aufteilung wurde davon ausgegangen, dass die Oberfläche bis zu einer Tiefe von ca. 0,3 m vollständig, wie unter Laborbedingungen simuliert, durchgetrocknet ist. Für das Material in Tiefen >0,3 m wurde von einem Feuchtegehalt ausgegangen, der der Originalfeuchte der Proben entspricht.

Wie in den Abbildungen 3-1 und 3-2 dargestellt, liegt der trockene Anteil bei einer Durchtrocknungstiefe von 0,3 m im Kegel bei ca. 17% und im Langwall bei ca. 20%.




Abb. 3-1: Kegel - Anteil trockener zu euchter Abfallmenge bei Durchtrocknungstiefe 0,3 m




Abb. 3-2: Langwall - Anteil trockener zu feuchter Abfallmenge bei Durchrocknungstiefe 0,3 m

Die Annahme, dass alle Haufwerke bis zu einer Tiefe von 0,3 m durchrocknen bildet die tatsächlichen Verhältnisse nur bedingt ab, da das Material nur bei längerer Lagerung unter trocken-warmen Witterungsbedingungen trocknen kann, unter feuchten Witterungsbedingungen oder in der kalten Jahreszeit jedoch nicht. Dennoch wurde für die Ermittlung des durchschnittlichen Staubneigungsfaktors nicht von einem Verhältnis von 16,5% trockenem Abfall und 83,5% feuchtem Abfall, wie im Kegel, oder von 20% trocken zu 80% feucht, wie im Langwall, ausgegangen, sondern ein worst-case-Faktor angenommen, indem der trockene Anteil mit 25% und der feuchte Anteil mit 75% angesetzt wurden.

Tab. 3-1: Staubneigungsfaktoren aus Abfallproben und Mittelwertbestimmung

Probe	Staubneigungs- faktor a (Laborergebnisse)	Anteil im Abfall	gewichteter Staubneigungs- faktor a	Anzahl Proben je Abfallart	Verteilung
1 Ziegel feucht	46	75%	34,50	2	33,3%
1 Ziegel trocken	158	25%	39,50		
2 Ziegel feucht	1	75%	0,75		
2 Ziegel trocken	38	25%	9,50		
3 Bauschuttgemisch feucht	1	75%	0,75	1	16,7%
3 Bauschuttgemisch trocken	8	25%	2,00		
4 Gleisschotter (zu Boden) feucht	1	75%	0,75	3	50,0%
4 Gleisschotter (zu Boden) trocken	1,5	25%	0,38		
5 Boden feucht	1	75%	0,75		
5 Boden trocken	3	25%	0,75		
6 Boden feucht	1	75%	0,75		
6 Boden trocken	5	25%	1,25		
Mittelwert Staubfaktor a (Laborergebnisse)			7,64		
Summen				6	100,0%

Der unter den vorangehend beschriebenen worst-case-Ansätzen ermittelte Staubneigungsfaktor von 7,64 liegt deutlich niedriger als der niedrigste Faktor, den die VDI-Richtlinie 3790 mit 10 für nicht wahrnehmbar staubendes Material angibt.

Die Verwendung des Staubneigungsfaktors von 10 für die Prognose der durchschnittlichen Staubemissionen kann daher mit hoher Sicherheit als geeigneter Ansatz für die Deponie Reinstedt verwendet werden.

Gutachten

Übertragbarkeitsprüfung
meteorologischer Daten gemäß
VDI Richtlinie 3783 Blatt 20 für
ein Prüfgebiet bei

Reinstedt (Harz)

im Auftrag von
Firma
öko-control GmbH
Burgwall 13a
39218 Schönebeck/ Elbe

Proj. U17-1-668-Rev00
31.08.2017



Von der IHK Berlin öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die
Berechnung der Ausbrei-
tung von Gerüchen und
Luftschadstoffen

Dipl.-Met. André Förster
Weserstraße 17
10247 Berlin

Gutachten : Übertragbarkeitsprüfung
meteorologischer Daten gemäß
VDI Richtlinie 3783 Blatt 20

Prüfstandort : Reinstedt (Harz)

Auftraggeber : Firma
öko-control GmbH
Burgwall 13a
39218 Schönebeck/ Elbe

Auftrag vom : 22.08.2017

Bestelldaten : per Mail Frau Hüttenberger

Auftragnehmer : argusim UMWELT CONSULT
Weserstraße 17
10247 Berlin

Bearbeiter : Dipl.-Met. Andre Förster

**Datenbereit-
stellung /
Qualitätsprüfung** : ArguSoft GmbH & Co. KG
Dorfstraße 5 d
24857 Borgwedel

Projekt-Nr. : U17-1-668-Rev00

Stand : 31.08.2017

Umfang : 25 Seiten insgesamt inklusive Deckblatt und Anhang

Archiv-Code: :



Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	5
1 Vorgehensweise und verwendete Unterlagen.....	6
2 Windverhältnisse im Prüfgebiet.....	7
2.1 Allgemeine Erläuterungen.....	7
2.2 Beschreibung des Prüfgebietes.....	8
2.3 Erwartete Lage der Häufigkeitsmaxima und -minima.....	13
3 Prüfung der Übertragbarkeit.....	13
3.1 Fazit der Prüfung.....	18
4 Hinweise.....	19
Anhang.....	20

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lokale topografische Situation.....	9
Abbildung 2: Naturräumliche Einordnung des Standortes.....	9
Abbildung 3: Orografische Situation des Prüfgebietes.....	10
Abbildung 4: Gebietsparameter.....	12
Abbildung 5: Standort und Stationsauswahl.....	14
Abbildung 6: theoretische Windspektren.....	15
Abbildung 7: Gemessene Windspektren.....	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prüfung der Übertragbarkeit.....	17
---	----

Bildquellenverzeichnis

Topografische Karten

in den Maßstäben 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000; 1:500.000; 1:1.000.000 des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (WMS Dienste). Copyright: Geobasis-DE / BKG 2012.

Kartendarstellungen

Selbst erstellt unter Verwendung von QGIS in Verbindung mit den topografischen Kartengrundlagen.

Luftbilder

Selbst erstellt unter Verwendung von QGIS in Verbindung mit Google Earth Tile Map Server

Orografische Kartenbasis

Fernerkundungsdaten der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) NASA and DLR sowie ASTER-GDEM im Koordinatensystem WGS84.

Geländerasterkarten / Steigungsasterkarten / Schummerung

Selbst erstellt unter Verwendung von GRASS GIS in Verbindung mit den Datensätzen des SRTM sowie ASTER-GDEM und einer Koordinatentransformation in DHDN / Gauss-Krüger 3. Streifen.

Höhenlinien (Vektordaten)

Selbst erstellt unter Verwendung von AUSTAL View und den Datensätzen des SRTM und der Koordinatentransformation in DHDN / Gauss-Krüger 3. Streifen.

Rauigkeitskarte

Selbst erstellt unter Verwendung von GRASS GIS in Verbindung mit den Datensätzen des CORINE2006 Katasters.

Windgeschwindigkeitskarte

Selbst erstellt unter Verwendung von QGIS in Verbindung mit den Datensätzen des Statistischen Windfeldmodells (SWM) des Deutschen Wetterdienstes.

Begriffe

www.argusim.de > Informatives > Glossar Gutachten

Zusammenfassung

Die Firma öko-control GmbH beauftragte die argusim UMWELT CONSULT im Rahmen immissionstechnischer Berechnungen für genehmigungsbedürftige bzw. nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG [1] bzw. der 4. BImSchV [2] mit der Prüfung der Übertragbarkeit von Daten der meteorologischen Ausbreitungsbedingungen von einem vorgegebenen Messort auf den Standort

Reinstedt (Harz).

Die Prüfung erfolgt entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 zur Übertragbarkeitsprüfung [15]. Die regionale und individuelle Lage stützt für das Prüfgebiet die Annahme eines primären Maximums um Westnordwest und eines sekundären Maximums zwischen Nordnordost und Ostnordost. Die Auswertung der Erwartungswerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit ergibt, dass die Daten der Stationen

Quedlinburg (DWD 193701) oder Aschersleben (MM 94610)

mit hinreichender Genauigkeit, d. h. im Sinne der Aufgabenstellung gemäß TA Luft, Anhang 3 [3], übertragbar sind.

Für Ausbreitungsrechnungen [4], [5], [6], [7] am vorgegebenen Standort unter Verwendung eines diagnostischen Windfeldes empfehlen wir, das Anemometer (in AUSTAL2000) am bzw. nahe am Anlagenstandort zu positionieren und ggf. das Rechengitter zu vergrößern, d.h. an die zu erfassenden orografischen Strukturen anzupassen. Bei einer Ausbreitungsrechnung mit Geländehöhen und/oder Gebäuden sind weiterhin die entsprechenden Anforderungen von AUSTAL2000 bzw. des jeweiligen Berechnungsverfahrens zu beachten. Relevante Kaltluftabflüsse sind bei der vorliegenden Struktur nicht zu erwarten.

1 Vorgehensweise und verwendete Unterlagen

Die Prüfung der Übertragbarkeit folgt gemäß VDI Richtlinie 3783 Blatt 20 [15] für den Regelfall unter

- Festlegung der zu erwartenden Windrichtungsverhältnisse,
- Festlegung der zu erwartenden Windgeschwindigkeitsverhältnisse,
- Auswertung der Rauigkeits- und Steigungsverhältnisse im Prüfgebiet,
- Ermittlung der räumlichen Übertragbarkeitseigenschaften verfügbarer Bezugsmessstationen,
- statistischer Bestimmung eines repräsentativen Jahres der Station mit hinreichenden Übertragungseigenschaften.

Für Sonderfälle erfolgt weiterhin die Einbeziehung und Beurteilung maßgebender Einflüsse lokaler Windsysteme.

Zur Bearbeitung werden folgende Datengrundlagen herangezogen:

- topografische Karten,
- Luftbilder,
- Karte der Naturräumlichen Haupteinheiten Deutschlands [8],
- Karten und Texte des Bundesamt für Naturschutz; Landschaftssteckbriefe [9],
- Messreihen verfügbarer Bezugswindstationen,
- Regionale statistische Erwartungswerte für Windparameter [10], [11], [12],
- Modellrechnung für Kaltluftabfluss [17].

2 Windverhältnisse im Prüfgebiet

2.1 Allgemeine Erläuterungen

Entsprechend meteorologischen Grunderkenntnissen bestimmt die großräumige Luftdruckverteilung die vorherrschende Richtung des Höhenwindes in einer Region. Im Jahresmittel ergeben sich hieraus für Deutschland häufige südwestliche bis westliche Windrichtungen. Das Geländere relief hat jedoch einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Windrichtung infolge Ablenkung oder Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der Windabschattung oder Düsenwirkung.

Außerdem modifiziert die Beschaffenheit des Untergrundes (Freiflächen, Wald, Bebauung, Wasserflächen) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringem Maße aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit.

Bei windschwachem und wolkenarmen Wetter können wegen der unterschiedlichen Erwärmung und Abkühlung der Erdoberfläche thermisch induzierte Zirkulationssysteme wie z. B. Flurwinde sowie Berg- und Talwinde entstehen. Besonders bedeutsam ist die Bildung von Kaltluft, die nachts bei klarem und windschwachem Wetter als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise an Wiesenhängen entsteht und der Hangneigung folgend – je nach dem Gefälle und der aerodynamischen Rauigkeit mehr oder weniger langsam – abfließt. Diese Kaltluftflüsse haben in der Regel nur eine geringe vertikale Erstreckung (bis zu ca. 100 m) und sammeln sich an Geländetiefpunkten zu Kaltluftseen an.

Die genannten lokalen Windsysteme können im Allgemeinen durch Messungen am Standort nachgewiesen, im Falle von nächtlichen Kaltluftflüssen aber auch durch Modellrechnungen [17] erfasst werden.

Deutschland gehört vollständig zur gemäßigten Klimazone Mitteleuropas im Bereich der Westwindzone und befindet sich im Übergangsbereich zwischen dem maritimen Klima in Westeuropa und dem kontinentalen Klima in Osteuropa. Ein Prüfgebiet innerhalb Deutschlands liegt somit ganzjährig in der außertropischen Westwindzone. Die vorwiegend westlichen Luftströmungen treffen im Bereich der Mittelgebirge bzw. Alpen auf Hindernisse, sodass dann entsprechende Leitwirkungen zu erwarten sind.

2.2 Beschreibung des Prüfgebietes

Das Prüfgebiet ist der gemäß VDI Richtlinie 3783 Blatt 20 [15] beschriebene Zielbereich. Dabei kann es sich um ein Gebiet mit vorgegebener räumlichen Ausdehnung oder um eine lokale Ortsposition handeln.

Ortsposition:	Reinstedt (Harz)
Rechts- /Hochwert [m]:	3663333 / 5740187 (GK3)
Höhe über NHN [m]:	ca. 140
Quellhöhe:	bodennah
Position:	nördlich außerhalb des Ortsteils Reinstedt (Stadt Falkenstein; siehe Abbildung 2)
Prüfgebiet:	Rechengebiet gemäß TA Luft
Naturraum [8]:	Nordostdeutsches Tiefland (Mitteldeutsches Schwarzerdegebiet; Abbildung 2)
Landschaft [9]:	Nordöstliches Harzvorland (http://www.bfn.de/0311_Landschaft.html?landschaftid=50200)

Damit lassen sich für das Prüfgebiet folgende Eigenschaften ableiten:

Gelände:	quasi ebenes Gelände mit vorwiegend vernachlässigbaren Steigungen
Umgebungscharakter:	Feldlandschaften mit kleinen urbane Strukturen sehr geringem Anteil an Waldflächen
Wind:	Übergeordnete Verhältnisse werden durch die orografische Situation in der Tiefebene in Verbindung mit der Position zum Harz geprägt. Damit sind regionale bis großräumige Einflüsse im Prüfgebiet prägend.

Für die Angabe der Standortparameter wird grundsätzlich das Gauss-Krüger-Koordinatensystem im 3. Meridianstreifen (Ellipsoid Bessel, Datum Potsdam) verwendet; unabhängig davon, ob das Projektgebiet in einem anderen nativen Streifen liegt.




Abbildung 1: Lokale topografische Situation



Abbildung 2: Naturräumliche Einordnung des Standortes

Der Abbildung 3 kann die regionale und lokale orografische Situation des Standortes entnommen werden.




Abbildung 3: Orografische Situation des Prüfgebietes

Individuelle Verhältnisse und Fazit

Insgesamt lässt der Standort aufgrund der geografischen Lage in Verbindung mit der Oro- und Topografie eine Windrichtungsverteilung bzw. Windspektrums-Merkmale erwarten, die einer Binnenland-Station entsprechen. Das Gelände und die Nutzungen im beurteilungsrelevanten Gebiet geben keinen Anlass zu der Annahme, dass sich die regionalen Windverhältnisse nicht auch in den lokalen Verhältnissen am Standort wieder finden. Hier kommen geringe lokale Einflüsse auf die regionalen

Verhältnisse durch die vorhandene Oro- bzw. Topografie zum tragen. Signifikante Kaltluftabflüsse treten aufgrund geringer Reliefenergie in Verbindung mit den vorliegenden Entfernungsstrukturen in Bezug auf den Harz nicht mehr auf. Dies zeigt sich deutlich anhand zum Standort positionsähnlicher Messreihen des DWD bzw. der MeteoGroup (ehemals Meteomedia).

Regional befindet sich der Standort nahe der nordöstlichen Ausläufer des Harzes. In Bezug auf das Hauptmaximum sind daher Verhältnisse zu erwarten, die primär durch die entsprechenden regionalen Leitwirkungen und Überströmungen geprägt werden. Das Nebenmaximum wird durch Einflüsse dominiert, die an Positionen in der Nordostdeutschen Tiefebene zu finden sind. Im lokalen Umkreis um den Standort lassen sich keine orografischen Merkmale erkennen, die maßgebenden Einfluss auf regionalen Windverhältnisse ausüben. (Abbildung 2). Damit sind Hauptmaxima zwischen Westnordwest und Westsüdwest bzw. Ostnordost bis Ostsüdost (Schwerpunkt Ost) zu erwarten.

Aus topografischer Sicht kann festgestellt werden, dass grundlegend ein Wechsel von Rauigkeiten maßgebend ist, der sich z.B. aus dem Wechsel von bebauten bzw. bewaldeten Bereichen zu landwirtschaftlichen Flächen ergibt. Hier ist zu erkennen, dass das Umfeld durch niedrige Rauigkeitswerte der umfangreichen Feldflächen ($z_0 = 0,05$ m) dominiert wird. Die weitläufige Anordnung und Größe der Flächen einzelner Rauigkeitsklassen lässt keine Strukturen erkennen, die o.g. Windrichtungsverhältnissen entgegen wirken (siehe Abbildung 4; [18]).

Des Weiteren zeigt die Abbildung 4 die Steigungsverhältnisse im standardisiertem 100 m horizontal aufgelösten Raster. Es ist zu erkennen, dass der maßgebende Geländeeinfluss im zu erwartenden Rechengebiet [3] im Gültigkeitsbereich für ebenes Gelände liegt [3].

Die Abbildung 4 zeigt weiterhin die Windgeschwindigkeitsverhältnisse im Jahresmittel, die mit dem Statistischen Windfeldmodell (SWM) des DWD im 1 km x 1 km Raster berechnet wurden. Es sind Windgeschwindigkeiten zu erwarten, die ca. 3,5 m/s im Jahresmittel betragen [11]. Dies kann als Anhaltspunkt für Erwartungswerte in der Standortumgebung angenommen werden.




Abbildung 4: Gebietsparameter


2.3 Erwartete Lage der Häufigkeitsmaxima und -minima

Die berechnungsrelevante Umgebung um den Standort ist im Sinne der TA Luft durch vernachlässigbare Steigungen gekennzeichnet. Die vorhergehend beschriebenen regionalen und individuellen Eigenschaften stützen die Annahme eines primären Maximums um Westnordwest und eines sekundären Maximums zwischen Nordnordost und Ostnordost. Anhand der vorliegenden Windrichtungsverteilungen verschiedener benachbarter Stationen in Verbindung mit der beschriebenen Orografie und Topografie kann festgestellt werden, dass Stationsdaten vorliegen, die hinreichende Übertragungseigenschaften aufweisen.

3 Prüfung der Übertragbarkeit

Zur Prüfung werden insgesamt die Stationen gemäß Abbildung 5 betrachtet. Die Vorauswahl der Stationen deckt die Bereiche im regional relevanten Umkreis um den Standort ab. Die aus den Daten der ausgewählten Stationen (Abbildung 5; markiert) resultierenden Windverteilungen und -spektren werden als engere Auswahl zur Prüfung herangezogen. Die übrigen Stationen wurden aus der Betrachtung genommen, da die bisher beschriebenen Anforderungen im Vergleich nicht ausreichend erfüllt werden, bzw. näher gelegene Stationen vergleichbare oder bessere Übertragungseigenschaften aufweisen.

Die theoretischen Windspektren, die aus den Daten des Statistischen Windfeldmodells des DWD [10], [11], [13] resultieren, sind in der Abbildung 6 dargestellt. Die gemessenen Windspektren können der Abbildung 7 entnommen werden.



Vergleich der theoretischen Windspektren des Statistischen Windfeldmodells (SWM) anhand der Dichtefunktion der Weibull-Verteilung für Windgeschwindigkeiten (statistische Werte):

$$P(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c} \right)^k}$$




Abbildung 6: theoretische Windspektren




Abbildung 7: Gemessene Windspektren

Die Tabelle 1 stellt die im Rahmen der Übertragbarkeitsprüfung ermittelten Erwartungswerte mit den Istwerten der ausgewählten Stationen gegenüber. Dabei wird ein dreistufiges Bewertungsschema in Bezug auf die Anwendbarkeit in der Ausbreitungsrechnung angesetzt (Übertragbarkeitseigenschaften der Windrichtungsverteilung). In der Tabelle sind weiterhin u.a.

- Windgeschwindigkeit SWM: Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in 10 m über Bezugsniveau
- Windgeschwindigkeit gemessen: in Anemometerhöhe
- Schwachwindhäufigkeit SWM: Häufigkeit der Windgeschwindigkeit < 1 m/s
- Rauigkeit: Rauigkeit nach dem CORINE2006-Kataster im Untersuchungsradius von ca. 1,5 km

Die Schwachwindhäufigkeiten der Messreihen und mittleren Windgeschwindigkeiten weichen systembedingt von den statistischen Angaben in der o. g. Tabelle (SWM) ab, die primär dem Strukturvergleich zwischen Anlagenstandort und Standort der Wetterstationen dienen. Die Rauigkeiten können von den Angaben der Stationsdaten (Abbildung 5 und 6) abweichen, wenn diese über Sektoren- und Lauflängen gewichtet wurden.

Station	Prüfgebiet / Erwartungswerte	Quedlinburg (DWD 193701)	Aschersleben (MM 94610)	Hettstedt-Walbeck (MM 104611)
Koordinaten RW / HW [m]	3663333 5740187	3647000 5742798	3671902 5738082	3672520 5727863
Höhe über NN [m]	ca. 140	142	95	223
Windgeberhöhe über GOK [m]	-	10	10	12
Lage bzgl. Standort	-	16 km WNW	8 km OSO	15 km SO
Zeitraum [Jahre]	-	2009 - 2016	2003 - 2016 (ohne 2004, 2005)	2009 - 2013
Maxima (1. / 2. / 3.)	WNW / WSW / O	3 / 3 / 3	3 / 3 / 3	3 / 3 / 1
Minima (1. / 2.)	N / S	3 / 3	3 / 3	2 / 1
Windgeschwindig- keit SWM [m/s]	3,4	3,0	2,8	3,2
gemessen [m/s]	-	2,6	2,8	3,5
Schwachwind- häufigkeit SWM [%]	13,3	15,6	18,0	11,8
gemessen [%]	-	9,1	7,3	0,2
Rauigkeit [m]	0,24	0,40	0,51	0,88

Tabelle 1: Prüfung der Übertragbarkeit

Anmerkungen:

- 3: ausreichende Übereinstimmung 2: geringe Abweichung 1: keine Übereinstimmung

3.1 Fazit der Prüfung

Die Auswertung der Windrichtungsverteilungen ergibt ausreichende und quasi identische Übereinstimmungen mit den Erwartungswerten für die Stationen Quedlinburg und Aschersleben. Auch im Vergleich der theoretischen Erwartungswerte sowie der Messreihe für Schwachwindhäufigkeiten und mittlere Windgeschwindigkeiten (SWM [13]) zeigt sich unter Berücksichtigung der Rauigkeitsverhältnisse, dass beide Stationen über ähnliche Übertragungseigenschaften verfügen.

In Bezug auf die in der Ausbreitungsrechnung gemäß TA Luft gestellten Anforderungen können somit die Stationsstandorte **Quedlinburg (DWD 193701) oder Aschersleben (MM 94610)** als hinreichend repräsentativ angesehen werden.

Empfehlungen und Einschränkungen

Für Ausbreitungsrechnungen [4], [5], [6], [7] am vorgegebenen Standort unter Verwendung eines diagnostischen Windfeldes empfehlen wir, das Anemometer (in AUSTAL2000) am bzw. nahe am Anlagenstandort zu positionieren und ggf. das Rechengitter zu vergrößern, d.h. an die zu erfassenden orografischen Strukturen anzupassen. Bei einer Ausbreitungsrechnung mit Geländehöhen und/oder Gebäuden sind weiterhin die entsprechenden Anforderungen von AUSTAL2000 bzw. des jeweiligen Berechnungsverfahrens zu beachten. Relevante Kaltluftabflüsse sind bei der vorliegenden Struktur nicht zu erwarten.

4 Hinweise

Die Unterzeichner bestätigen, dieses Gutachten unabhängig jeglicher Weisung und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt zu haben.

Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen der Sachverständigen dienen die vorgelegten und im Gutachten erwähnten Unterlagen sowie die Auskünfte der Beteiligten. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfungsumfang. Ein auszugsweises Vervielfältigen des Gutachtens ist ohne die Genehmigung der Verfasser nicht zulässig.

Berlin, 31.08.2017

Erstellt durch:



Dipl.-Met. André Förster



Qualitätsprüfung durch:



Dipl.-Met. Wolfram Bahmann
Argusoft GmbH & Co. KG

Anhang

I Grundlagen

II Grafische Darstellung der Windrichtungsverteilungen und Windgeschwindigkeiten

III Topografische Karte 1:250.000


I Grundlagen

- [1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I Nr. 71 vom 04.10.2002, 23.10.2007 S. 2470 07) Gl.-Nr.: 2129-8
- [2] Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I 1997 S. 504, S. 548; 1998 S. 723... 23.10.2007 S. 2470 07) Gl.-Nr.: 2129-8-4
- [3] Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) - - Juli 2002 -
- [4] VDI 3945 Blatt 3, Umweltmeteorologie Atmosphärische Ausbreitungsmodelle. Partikel-modell“ (September 2000)
- [5] Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x; Copyright (c) Umweltbundesamt, Berlin, 2002-2014; Copyright (c) Janicke Consulting, Dunum, 1989-2014
- [6] Die Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000G; Lutz Janicke, Ulf Janicke, August 2004; Ingenieurbüro Janicke, Alter Postweg 21, 26427 Dunum, ISSN 1439-8222
- [7] Entwicklung einer modellgestützten Beurteilungssystems für den anlagenbezogenen Immissionsschutz von Dr. Lutz Janicke, Dr. Ulf Janicke, Ingenieurbüro Janicke, Dunum, Im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin Februar 2003
- [8] Meynen, Schmidthülsen (1959 - 1962) Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Bodenforschung Selbstverlag Bad Godesberg
- [9] Landschaftssteckbriefe Texte gemäß BfN Website [9]
http://www.bfn.de/0311_schutzw_landsch.html; Karten gemäß CD des LANIS-BUND, Bundesamt für Naturschutz (BfN)
- [10] Digitale Weibull-Daten (Skalen- und Formparameter) für die gesamte BRD im 1-km-Raster, Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung, Zentrales Gutachtenbüro
- [11] Digitale Winddaten in 10 m über Grund für die gesamte BRD im 1-km-Raster; Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung, Zentrales Gutachtenbüro; Rasterpunkte mit Windgeschwindigkeitswerten in zehntel Meter
- [12] Gerth u. Christoffer: Windkarten von Deutschland, Meteorol. Z. N.F. 3, Heft 2, S. 67-77
- [13] Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in 10 m über Grund des jeweiligen Bundeslandes;


- Statistisches Windfeldmodell (SWM) im 200 m-Raster; Deutscher Wetterdienst, Geschäftsfeld Klima- und Umweltberatung, Rasterflächen mit Windgeschwindigkeitswerten in zehntel Meter
- [14] Verfahrensbeschreibung zur Übertragung von Windmessdaten vom Messort auf einen anderen Standort; "Qualifizierte Prüfung (QPR) der Übertragbarkeit einer Ausbreitungszeitreihe (AKTerm) bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) nach TALuft 2002 auf einen Standort"; Dipl.-Met. J. Hessel, Dipl.-Met. J. Namyslo; Deutscher Wetterdienst 2007
- [15] VDI 3783 Blatt 20 – ENTWURF: Umweltmeteorologie - Übertragbarkeitsprüfung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen der TA Luft; September 2015.
- [16] Die Bodennahen Windverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland; Berichte des Deutschen Wetterdienstes Nr. 147; 2. vollständig neu überarbeitete Auflage von Christoffer und Ulbricht-Eissing, 1989
- [17] Kaltluftabflüsse bei Immissionsprognosen Schriftenreihe, Heft 27/2012; Landesamt für Umwelt Landwirtschaft und Geologie; Freistaat Sachsen
- [18] Daten zur Bodenbedeckung der Bundesrepublik Deutschland des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden
- [19] Bestimmung der in AUSTAL2000 anzugebenden Anemometerhöhe; Verfahrensbeschreibung gemäß DWD; Joachim Namyslo, DWD Offenbach
- [20] Katalog der Großwetterlagen Europas (1881 – 1992) nach Paul Hess und Helmut Brezowski; 5., verbesserte und ergänzte Auflage; F.-W. Gerstengarbe und P.C. Werner unter Mitarbeit von U. Rüge; Potsdam, Offenbach a. M., 1999

II Grafische Darstellung der Windrichtungsverteilungen und Windgeschwindigkeiten


Mittlere Stationswindrosen



Mittlere Jahresgänge der Windgeschwindigkeit



0000 5730000 5735000 5740000 5745000 5750000



Anlage 6




Abbildung A6.1: Zusatzbelastung PM₁₀ in µg/m³ Variante 1




Abbildung A6.2: Zusatzbelastung $PM_{2.5}$ in $\mu g/m^3$ Variante 1

Immissionsraster						
Projektdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 1\RST.IPR				
Rasterdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 1\RST_1.IRD				
berechnet mit:		- Unbenannt -				
Variante:		Variante 0				
Rechenzeit:		05:58:24 h				
Gerechnet:		17.02.2021 01:42:24				
Rechengebiet:		Raster 0				
		Bereich:			Rechteck	
		dx: 20.00m			Punkte in x: 199	
		dy: 20.00m			Punkte in y: 199	
		x:	von 661080.0m		bis 665040.0m	
		y:	von 5736180.0m		bis 5740140.0m	
		Rel. Höhe:			1.50m	
Raster-Skalierung:		DIN 18005-Farbstufen Pegel /dB(A)				
Zugriff auf Rasterdaten:		Das Raster liegt vollständig im Arbeitsspeicher.				
Statistische Kenngrößen						
Schicht	Min.-Wert	Max.-Wert	Mittelwert	Standardabweichung	q 0,1	q 0,9
pm-j00z (Konz.)	0.00	16.92	0.10	0.79	0.00	0.10
pm-t00z (Konz.)	0.10	69.85	1.30	3.77	0.24	2.05
pm-t35z (Konz.)	0.00	36.14	0.32	1.86	0.00	0.40
pm-depz (Depos.)	0.00	252.10	0.71	8.37	0.00	0.25
pb-j00z (Konz.)	0.00	6.11	0.05	0.31	0.00	0.06
pb-depz (Depos.)	0.00	0.66	0.00	0.03	0.00	0.00
Höhenraster	130.00	150.00	136.28	5.76	130.00	143.82
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung						
2021-02-16 19:44:09 -----						
TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8						
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x						
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014						
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014						
Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte in Bearbeitung/Var1/8						
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52						
Das Programm läuft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".						
===== Beginn der Eingabe =====						
> ti "RST"						
> az "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\ austal2000.akterm"						
> gh "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\ austal2000.top"						
> ux 32656250.00						
> uy 5732900.00						
> xa 6973.7 ' Anemometerposition						
> ya 6174.7						
> ha 4.0						
> qs -2						
> sd 11118						
> x0 4820.00						
> y0 3270.00						
> dd 20.00						
> nx 199						
> ny 199						

> xq	6965.85	7174.41	7227.76	7211.94	7220.15	7153.85	7140.59	6965.47	6966.29	6965.47
> yq	5226.06	5218.38	5232.23	5240.14	5353.85	5387.33	5419.54	5222.34	5222.34	5222.34
> hq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
> aq	208.71	55.12	17.69	114.00	74.27	34.84	115.55	243.96	243.14	243.96
> bq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.07	246.27	247.07
> cq	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00
> wq	357.89	14.55	153.42	85.87	153.21	112.37	152.90	0.00	0.00	0.00
> pm-1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
> pm-2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
> pm-u	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
> pb-1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
> xp	6965.47	7259.02								
> yp	5222.34	5079.96								
> hp	1.50	1.50								
===== Ende der Eingabe =====										
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.										
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.										
Die maximale Steilheit des Geländes ist 0.11 (0.10).										
Existierende Geländedatei zg00.dmna wird verwendet.										
Standard-Kataster z0-utm.dmna (7e0adae7) wird verwendet.										
Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.349 m.										
Der Wert von z0 wird auf 0.20 m gerundet.										
Die Zeitreihen-Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\zeitreihe.dmna" wird verwendet.										
Die Angabe "az C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\ austal2000.akterm" wird ignoriert.										
Prüfsumme AUSTAL 524c519f										
Prüfsumme TALDIA 6a50af80										
Prüfsumme VDISP 3d55c8b9										
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f										
Prüfsumme SERIES f39bd60a										
=====										
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm"										
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-j00z" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-j00s" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-t35z" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-t35s" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-t35i" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-t00z" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-t00s" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-t00i" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-depz" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pm-deps" ausgeschrieben.										
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pb"										
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pb-j00z" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pb-j00s" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pb-depz" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\Var1\8\pb-deps" ausgeschrieben.										
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.										
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm"										

TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var1/8/pm-zbpz" ausgeschrieben.									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var1/8/pm-zbps" ausgeschrieben.									
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pb"									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var1/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var1/8/pb-zbps" ausgeschrieben.									
=====									
Auswertung der Ergebnisse:									
=====									
DEP: Jahresmittel der Deposition									
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit									
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen									
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen									
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.									
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher									
möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!									
Maximalwerte, Deposition									
=====									
PM DEP : 0.2529 g/(m²*d) (+/- 0.3%) bei x= 7170 m, y= 5380 m (118,106)									
PB DEP : 658.7 µg/(m²*d) (+/- 0.5%) bei x= 7170 m, y= 5380 m (118,106)									
=====									
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m									
=====									
PM J00 : 16.9 µg/m³ (+/- 0.3%) bei x= 7170 m, y= 5380 m (118,106)									
PM T35 : 36.2 µg/m³ (+/- 3.6%) bei x= 7170 m, y= 5380 m (118,106)									
PM T00 : 71.5 µg/m³ (+/- 3.4%) bei x= 7110 m, y= 5440 m (115,109)									
PB J00 : 6.105 µg/m³ (+/- 0.3%) bei x= 7170 m, y= 5380 m (118,106)									
=====									
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung									
=====									
PUNKT	01		02						
xp	6965		7259						
yp	5222		5080						
hp	1.5		1.5						
-----+-----+-----									
PM	DEP	0.0984	0.6%	0.0024	2.5%	g/(m²*d)			
PM	J00	5.5	0.5%	0.6	1.4%	µg/m³			
PM	T35	16.1	7.0%	2.3	12.5%	µg/m³			
PM	T00	37.8	4.5%	6.0	9.7%	µg/m³			
PB	DEP	210.7	0.9%	24.4	2.7%	µg/(m²*d)			
PB	J00	1.881	0.6%	0.287	1.6%	µg/m³			
=====									
=====									
2021-02-17 01:42:25 AUSTAL2000 beendet.									




Abbildung A6.4: Zusatzbelastung PM₁₀ in µg/m³ Variante 2




Abbildung A6.5: Zusatzbelastung PM_{2.5} in µg/m³ Variante 2




Abbildung A6.6: Zusatzbelastung PM_{10-Dep} in µg/m³ Variante 2

Immissionsraster						
Projektdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 2\Var 2.IPR				
Rasterdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 2\Erg_Vari2.IRD				
berechnet mit:		- Unbenannt -				
Variante:		Variante 0				
Rechenzeit:		07:55:01 h				
Gerechnet:		16.04.2021 11:27:52				
Rechengebiet:		Raster 0				
		Bereich:			Rechteck	
		dx: 20.00m			Punkte in x: 199	
		dy: 20.00m			Punkte in y: 199	
		x:	von 661080.0m		bis 665040.0m	
		y:	von 5736180.0m		bis 5740140.0m	
		Rel. Höhe:			1.50m	
Raster-Skalierung:		DIN 18005-Farbstufen Pegel /dB(A)				
Zugriff auf Rasterdaten:		Das Raster liegt vollständig im Arbeitsspeicher.				
Statistische Kenngrößen						
Schicht	Min.-Wert	Max.-Wert	Mittelwert	Standardabweichung	q 0,1	q 0,9
pm-j00z (Konz.)	0.00	14.99	0.18	0.93	0.00	0.21
pm-t00z (Konz.)	0.13	60.89	1.97	4.42	0.37	3.59
pm-t35z (Konz.)	0.00	28.23	0.50	2.01	0.00	0.76
pm-depz (Depos.)	0.00	150.01	0.68	6.74	0.00	0.15
pb-j00z (Konz.)	0.00	7.67	0.11	0.48	0.01	0.16
pb-depz (Depos.)	0.00	0.87	0.01	0.06	0.00	0.01
Höhenraster	130.00	150.00	136.28	5.76	130.00	143.82
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung						
2021-04-16 03:32:53 -----						
TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 2\8						
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x						
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014						
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014						
Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8						
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52						
Das Programm läuft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".						
===== Beginn der Eingabe =====						
> ti "Var 2"						
> az "C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 2\8\Austal2000.akterm"						
> gh "C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 2\8\Austal2000.top"						
> ux 32656240.00						
> uy 5732890.00						
> xa 6983.7 ' Anemometerposition						
> ya 6184.7						
> ha 4.0						
> qs -2						
> sd 11118						
> x0 4830.00						
> y0 3280.00						
> dd 20.00						
> nx 199						
> ny 199						

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pm-t00i" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pm-depz" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pm-deps" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pb"
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pb-j00z" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pb-j00s" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pb-depz" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pb-deps" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm"
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pm-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pm-zbps" ausgeschrieben.
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pb"
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 2/8/pb-zbps" ausgeschrieben.
=====
Auswertung der Ergebnisse:
=====
DEP: Jahresmittel der Deposition
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!
Maximalwerte, Deposition
=====
PM DEP : 0.1502 g/(m²*d) (+/- 0.4%) bei x= 7180 m, y= 5390 m (118,106)
PB DEP : 871.4 µg/(m²*d) (+/- 0.6%) bei x= 7180 m, y= 5390 m (118,106)
=====
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m
=====
PM J00 : 15.0 µg/m³ (+/- 0.2%) bei x= 7180 m, y= 5390 m (118,106)
PM T35 : 28.2 µg/m³ (+/- 3.9%) bei x= 7000 m, y= 5390 m (109,106)
PM T00 : 61.7 µg/m³ (+/- 2.9%) bei x= 7220 m, y= 5370 m (120,105)
PB J00 : 7.661 µg/m³ (+/- 0.2%) bei x= 7140 m, y= 5370 m (116,105)
=====
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung
=====
PUNKT 01 02
xp 6882 7269
yp 5232 5090
hp 1.5 1.5
-----+-----+-----
PM DEP 0.0196 1.2% 0.0021 2.7% g/(m²*d)
PM J00 2.3 0.6% 1.1 0.9% µg/m³
PM T35 7.6 4.3% 3.5 6.6% µg/m³
PM T00 22.8 5.3% 8.7 6.5% µg/m³
PB DEP 142.0 1.6% 55.1 2.1% µg/(m²*d)
PB J00 1.209 0.6% 0.626 0.8% µg/m³
=====
=====
2021-04-16 11:27:50 AUSTAL2000 beendet.




Abbildung A6.7: Zusatzbelastung PM₁₀ in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Variante 3




Abbildung A6.8: Zusatzbelastung PM_{2.5} in µg/m³ Variante 3




Abbildung A6.9: Zusatzbelastung $PM_{10,dep}$ in $\mu g/m^3$ Variante 3

Immissionsraster						
Projektdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Var3_RST\Var3.IPR				
Rasterdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Var3_RST\Erg_Var3.IRD				
berechnet mit:		- Unbenannt -				
Variante:		Variante 0				
Rechenzeit:		08:00:37 h				
Gerechnet:		16.04.2021 02:42:30				
Rechengebiet:		Raster 0				
		Bereich:			Rechteck	
		dx: 20.00m			Punkte in x: 199	
		dy: 20.00m			Punkte in y: 199	
		x:	von 661080.0m		bis 665040.0m	
		y:	von 5736180.0m		bis 5740140.0m	
		Rel. Höhe:			1.50m	
Raster-Skalierung:		DIN 18005-Farbstufen Pegel /dB(A)				
Zugriff auf Rasterdaten:		Das Raster liegt vollständig im Arbeitsspeicher.				
Statistische Kenngrößen						
Schicht	Min.-Wert	Max.-Wert	Mittelwert	Standardabweichung	q 0,1	q 0,9
pm-j00z (Konz.)	0.00	23.54	0.20	1.12	0.00	0.31
pm-t00z (Konz.)	0.16	82.06	2.27	5.49	0.41	4.09
pm-t35z (Konz.)	0.00	44.22	0.56	2.48	0.00	0.80
pm-depz (Depos.)	0.00	176.91	0.82	8.94	0.00	0.18
pb-j00z (Konz.)	0.00	12.46	0.12	0.57	0.02	0.16
pb-depz (Depos.)	0.00	1.66	0.01	0.07	0.00	0.01
Höhenraster	130.00	150.00	136.28	5.76	130.00	143.82
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung						
2021-04-15 18:42:02 -----						
TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\Var3_RST\8						
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x						
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014						
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014						
Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8						
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52						
Das Programm läuft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".						
===== Beginn der Eingabe =====						
> ti "Var3"						
> az "C:\Projekte in Bearbeitung\Var3_RST\8\Austal2000.akterm"						
> gh "C:\Projekte in Bearbeitung\Var3_RST\8\Austal2000.top"						
> ux 32656240.00						
> uy 5732890.00						
> xa 6983.7 ' Anemometerposition						
> ya 6184.7						
> ha 4.0						
> qs -2						
> sd 11118						
> x0 4830.00						
> y0 3280.00						
> dd 20.00						
> nx 199						
> ny 199						

> z0	0.05	'Rauhigkeitslänge extern bestimmt														
> d0	0.30															
> xq	6990.99	7152.50	7169.05	7234.68	7225.25	7243.51	7170.21	6922.39	7149.11	7164.86	7227.62	7217.63	7243.51			
> yq	5509.42	5435.39	5398.13	5363.97	5252.32	5237.49	5230.87	5539.90	5429.41	5393.34	5360.58	5250.34	5237.49			
> hq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
> aq	177.67	40.78	73.99	112.04	23.53	73.60	247.44	252.21	39.36	70.80	110.69	28.90	74.78	325.16		
> bq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	60.72	
> cq	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	
> wq	335.38	293.95	332.50	265.17	320.92	185.16	178.00	334.02	293.60	332.44	264.82	333.59	189.00	177.70		
> pm-1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> pm-2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> pm-u	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> pb-1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> xp	6973.00	7269.02														
> yp	5240.76	5089.96														
> hp	1.50	1.50														
===== Ende der Eingabe =====																
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m.																
Die maximale Steilheit des Geländes ist 0.11 (0.10).																
Existierende Geländedatei zg00.dmna wird verwendet.																
Die Zeitreihen-Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/zeitreihe.dmna" wird verwendet.																
Die Angabe "az C:\Projekte in Bearbeitung\Var3_RST\8\austral2000.akterm" wird ignoriert.																
Prüfsumme AUSTAL 524c519f																
Prüfsumme TALDIA 6a50af80																
Prüfsumme VDISP 3d55c8b9																
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f																
Prüfsumme SERIES 9e7b73f0																
=====																
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm"																
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-j00z" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-j00s" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-t35z" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-t35s" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-t35i" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-t00z" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-t00s" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-t00i" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-depz" ausgeschrieben.																

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-deps" ausgeschrieben.									
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pb"									
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)									
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pb-j00z" ausgeschrieben.									
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pb-j00s" ausgeschrieben.									
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pb-depz" ausgeschrieben.									
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pb-deps" ausgeschrieben.									
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.									
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm"									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-zbpz" ausgeschrieben.									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pm-zbps" ausgeschrieben.									
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pb"									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Var3_RST/8/pb-zbps" ausgeschrieben.									
=====									
Auswertung der Ergebnisse:									
=====									
DEP: Jahresmittel der Deposition									
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit									
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen									
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen									
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.									
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher									
möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!									
Maximalwerte, Deposition									
=====									
PM	DEP	:	0.1775	g/(m²*d)	(+/-	0.4%)	bei x=	7020	m, y= 5490 m (110,111)
PB	DEP	:	1655.6	µg/(m²*d)	(+/-	0.4%)	bei x=	6980	m, y= 5370 m (108,105)
=====									
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m									
=====									
PM	J00	:	23.6	µg/m³	(+/-	0.2%)	bei x=	6980	m, y= 5390 m (108,106)
PM	T35	:	44.4	µg/m³	(+/-	2.8%)	bei x=	6960	m, y= 5330 m (107,103)
PM	T00	:	84.7	µg/m³	(+/-	2.6%)	bei x=	7020	m, y= 5390 m (110,106)
PB	J00	:	12.451	µg/m³	(+/-	0.2%)	bei x=	6980	m, y= 5370 m (108,105)
=====									
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung									
=====									
PUNKT			01			02			
xp			6973			7269			
yp			5241			5090			
hp			1.5			1.5			
-----+-----+-----									
PM	DEP		0.1103	0.5%		0.0023	2.6%	g/(m²*d)	
PM	J00		14.9	0.2%		1.2	0.8%	µg/m³	
PM	T35		33.0	2.5%		3.6	10.9%	µg/m³	
PM	T00		63.6	3.3%		9.3	8.0%	µg/m³	
PB	DEP		961.9	0.6%		62.1	2.0%	µg/(m²*d)	
PB	J00		7.607	0.2%		0.694	0.8%	µg/m³	
=====									
=====									
2021-04-16 02:42:29 AUSTAL2000 beendet.									




Abbildung A6.10: Zusatzbelastung PM₁₀ in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Variante 4




Abbildung A6.11: Zusatzbelastung PM_{2.5} in µg/m³ Variante 4




Abbildung A6.12: Zusatzbelastung PM_{Dep} in µg/m³ Variante 4

Immissionsraster						
Projektdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\Var4.IPR				
Rasterdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\Erg_Var4.IRD				
berechnet mit:		- Unbenannt -				
Variante:		Variante 0				
Rechenzeit:		08:03:24 h				
Gerechnet:		18.04.2021 16:15:44				
Rechengebiet:		Raster 0				
		Bereich:			Rechteck	
		dx: 20.00m			Punkte in x: 199	
		dy: 20.00m			Punkte in y: 199	
		x:	von 661080.0m		bis 665040.0m	
		y:	von 5736180.0m		bis 5740140.0m	
		Rel. Höhe:			1.50m	
Raster-Skalierung:		DIN 18005-Farbstufen Pegel /dB(A)				
Zugriff auf Rasterdaten:		Das Raster liegt vollständig im Arbeitsspeicher.				
Statistische Kenngrößen						
Schicht	Min.-Wert	Max.-Wert	Mittelwert	Standardabweichung	q 0,1	q 0,9
pm-j00z (Konz.)	0.00	25.74	0.20	1.11	0.00	0.31
pm-t00z (Konz.)	0.16	95.18	2.30	5.59	0.35	4.06
pm-t35z (Konz.)	0.00	51.21	0.57	2.52	0.00	0.82
pm-depz (Depos.)	0.00	263.00	0.86	9.51	0.00	0.26
pb-j00z (Konz.)	0.00	12.67	0.12	0.55	0.02	0.17
pb-depz (Depos.)	0.00	1.75	0.01	0.07	0.00	0.01
Höhenraster	130.00	150.00	136.28	5.76	130.00	143.82
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung						
2021-04-18 08:12:29 -----						
TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\8						
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x						
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014						
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014						
Arbeitsverzeichnis: C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\8						
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52						
Das Programm läuft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".						
===== Beginn der Eingabe =====						
> ti "Var4"						
> az "C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\8\Austal2000.akterm"						
> gh "C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\8\Austal2000.top"						
> ux 32656240.00						
> uy 5732890.00						
> xa 6983.7 ' Anemometerposition						
> ya 6184.7						
> ha 4.0						
> qs -2						
> sd 11118						
> x0 4830.00						
> y0 3280.00						
> dd 20.00						
> nx 199						
> ny 199						

> z0	0.05	'Rauhigkeitslänge extern bestimmt														
> d0	0.30															
> xq	6922.66	7147.74	7163.00	7227.22	7221.59	7243.51	7168.09	6864.17	7154.10	7169.36	7235.48	7229.76	7243.51			
> yq	5539.89	5428.57	5392.94	5360.50	5250.92	5237.49	5230.72	5571.70	5434.29	5398.67	5364.95	5253.62	5237.49			
> hq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
> aq	251.10	38.76	71.95	109.72	25.71	75.73	328.96	320.84	38.76	74.22	111.48	21.20	72.24	398.76		
> bq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.44	
> cq	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
> wq	333.68	293.19	333.20	267.06	328.51	185.13	177.78	334.64	293.19	332.98	267.06	310.44	189.71	177.67		
> pm-1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> pm-2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> pm-u	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> pb-1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
> xp	6765.29	7269.02														
> yp	5246.56	5089.96														
> hp	1.50	1.50														
===== Ende der Eingabe =====																
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m.																
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m.																
Die maximale Steilheit des Geländes ist 0.11 (0.10).																
Existierende Geländedatei zg00.dmna wird verwendet.																
Die Zeitreihen-Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/zeitreihe.dmna" wird verwendet.																
Die Angabe "az C:\Projekte in Bearbeitung\Variante 4\8\ austal2000.akterm" wird ignoriert.																
Prüfsumme AUSTAL 524c519f																
Prüfsumme TALDIA 6a50af80																
Prüfsumme VDISP 3d55c8b9																
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f																
Prüfsumme SERIES 089d1c23																
=====																
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm"																
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-j00z" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-j00s" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-t35z" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-t35s" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-t35i" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-t00z" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-t00s" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-t00i" ausgeschrieben.																
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-depz" ausgeschrieben.																

TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-deps" ausgeschrieben.										
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pb"										
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)										
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pb-j00z" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pb-j00s" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pb-depz" ausgeschrieben.										
TMT: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pb-deps" ausgeschrieben.										
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.										
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm"										
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-zbpz" ausgeschrieben.										
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pm-zbps" ausgeschrieben.										
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pb"										
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.										
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/Variante 4/8/pb-zbps" ausgeschrieben.										
=====										
Auswertung der Ergebnisse:										
=====										
DEP: Jahresmittel der Deposition										
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit										
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen										
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen										
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.										
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher										
möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!										
Maximalwerte, Deposition										
=====										
PM	DEP	:	0.2639	g/(m²*d)	(+/-	0.4%)	bei	x= 6880	m, y= 5330	m (103,103)
PB	DEP	:	1759.1	µg/(m²*d)	(+/-	0.4%)	bei	x= 6900	m, y= 5390	m (104,106)
=====										
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m										
=====										
PM	J00	:	25.7	µg/m³	(+/-	0.2%)	bei	x= 6880	m, y= 5330	m (103,103)
PM	T35	:	51.2	µg/m³	(+/-	2.9%)	bei	x= 6880	m, y= 5330	m (103,103)
PM	T00	:	97.0	µg/m³	(+/-	2.2%)	bei	x= 6860	m, y= 5270	m (102,100)
PB	J00	:	12.690	µg/m³	(+/-	0.2%)	bei	x= 6900	m, y= 5370	m (104,105)
=====										
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung										
=====										
PUNKT			01			02				
xp			6765			7269				
yp			5247			5090				
hp			1.5			1.5				
-----+-----+-----										
PM	DEP		0.0166	1.4%		0.0020	2.8%	g/(m²*d)		
PM	J00		3.2	0.6%		1.2	0.8%	µg/m³		
PM	T35		11.3	6.0%		3.5	6.1%	µg/m³		
PM	T00		33.0	3.5%		8.6	7.0%	µg/m³		
PB	DEP		164.5	1.5%		58.8	2.2%	µg/(m²*d)		
PB	J00		1.493	0.6%		0.682	0.8%	µg/m³		
=====										
=====										
2021-04-18 16:15:43 AUSTAL2000 beendet.										




Abbildung A6.13: Zusatzbelastung PM₁₀ in µg/m³ Variante 5




Abbildung A6.14: Zusatzbelastung PM_{2.5} in µg/m³ Variante 5




Abbildung A6.15: Zusatzbelastung PM_{10Dep} in $\mu g/m^3$ Variante 5

Immissionsraster						
Projektdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\2_Ebene.IPR				
Rasterdatei:		C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\2_Ebene_IRD				
berechnet mit:		- Unbenannt -				
Variante:		Variante 0				
Rechenzeit:		07:54:16 h				
Gerechnet:		06.04.2021 16:42:40				
Rechengebiet:		Raster 0				
		Bereich:			Rechteck	
		dx: 20.00m			Punkte in x: 199	
		dy: 20.00m			Punkte in y: 199	
		x:	von 661080.0m			bis 665040.0m
		y:	von 5736180.0m			bis 5740140.0m
		Rel. Höhe:			1.50m	
Raster-Skalierung:		DIN 18005-Farbstufen Pegel /dB(A)				
Zugriff auf Rasterdaten:		Das Raster liegt vollständig im Arbeitsspeicher.				
Statistische Kenngrößen						
Schicht	Min.-Wert	Max.-Wert	Mittelwert	Standardabweichung	q 0,1	q 0,9
pm-j00z (Konz.)	0.00	22.50	0.16	0.98	0.00	0.20
pm-t00z (Konz.)	0.10	87.40	2.00	4.93	0.36	3.59
pm-t35z (Konz.)	0.00	42.26	0.46	2.16	0.00	0.68
pm-depz (Depos.)	0.00	247.39	0.62	7.73	0.00	0.25
pb-j00z (Konz.)	0.00	11.47	0.10	0.52	0.01	0.15
pb-depz (Depos.)	0.00	1.51	0.01	0.06	0.00	0.01
Höhenraster	130.00	156.13	136.34	5.87	130.00	144.01
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung						
2021-04-06 08:48:40 -----						
TalServer:C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8						
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x						
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014						
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014						
Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte in Bearbeitung/2_Ebene RST/8						
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52						
Das Programm läuft auf dem Rechner "DESKTOP-LLMMOU3".						
===== Beginn der Eingabe =====						
> ti "2_Ebene"						
> az "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\ austal2000.akterm"						
> gh "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\ austal2000.top"						
> ux 32656260.00						
> uy 5732910.00						
> xa 6963.7 ' Anemometerposition						
> ya 6164.7						
> ha 4.0						
> qs -2						
> sd 11118						
> x0 4810.00						
> y0 3260.00						
> dd 20.00						
> nx 199						
> ny 199						

> z0	0.05	'Rauhigkeitslänge extern bestimmt									
> d0	0.30										
> xq	7028.54	7130.43	7144.31	7210.98	7201.59	7223.51	7149.23	6962.76	6962.76	6962.76	6962.76
> yq	5461.54	5411.35	5375.09	5342.85	5230.92	5217.49	5207.64	5245.74	5245.74	5245.74	5245.74
> hq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
> aq	113.59	38.83	74.06	112.33	25.71	74.93	187.99	200.92	200.92	200.92	200.92
> bq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.67	182.67	182.67	182.67
> cq	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00
> wq	333.78	290.93	334.20	265.20	328.51	187.55	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
> pm-1	?	?	?	?	?	?	?	0.008681	?	?	?
> pm-2	?	?	?	?	?	?	?	0.008681	?	?	?
> pm-u	?	?	?	?	?	?	?	0.01736	?	?	?
> pb-1	?	?	?	?	?	?	?	0.008681	?	?	?
> xp	6962.76	7249.02									
> yp	5245.74	5069.96									
> hp	1.50	1.50									
===== Ende der Eingabe =====											
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.											
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m.											
Die maximale Steilheit des Geländes ist 0.34 (0.29).											
Existierende Geländedatei zg00.dmnA wird verwendet.											
Die Zeitreihen-Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\zeitreihe.dmnA" wird verwendet.											
Die Angabe "az C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\Austal2000.akterm" wird ignoriert.											
Prüfsumme AUSTAL 524c519f											
Prüfsumme TALDIA 6a50af80											
Prüfsumme VDISP 3d55c8b9											
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f											
Prüfsumme SERIES 71663826											
=====											
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm"											
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-j00z" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-j00s" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-t35z" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-t35s" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-t35i" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-t00z" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-t00s" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-t00i" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-depz" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-deps" ausgeschrieben.											
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pb"											
TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 4)											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pb-j00z" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pb-j00s" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pb-depz" ausgeschrieben.											
TMT: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pb-deps" ausgeschrieben.											
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.											
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm"											
TMO: Datei "C:\Projekte in Bearbeitung\2_Ebene RST\8\pm-zbpz" ausgeschrieben.											

TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/2_Ebene RST/8/pm-zbps" ausgeschrieben.									
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pb"									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/2_Ebene RST/8/pb-zbpz" ausgeschrieben.									
TMO: Datei "C:/Projekte in Bearbeitung/2_Ebene RST/8/pb-zbps" ausgeschrieben.									
=====									
Auswertung der Ergebnisse:									
=====									
DEP: Jahresmittel der Deposition									
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit									
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen									
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen									
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.									
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher									
möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!									
Maximalwerte, Deposition									
=====									
PM	DEP	: 0.2478 g/(m²*d) (+/- 0.3%) bei x= 7140 m, y= 5390 m (117,107)							
PB	DEP	: 1514.0 µg/(m²*d) (+/- 0.4%) bei x= 7120 m, y= 5350 m (116,105)							
=====									
Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m									
=====									
PM	J00	: 22.6 µg/m³ (+/- 0.2%) bei x= 7140 m, y= 5370 m (117,106)							
PM	T35	: 42.0 µg/m³ (+/- 3.0%) bei x= 7140 m, y= 5370 m (117,106)							
PM	T00	: 84.5 µg/m³ (+/- 2.5%) bei x= 7160 m, y= 5370 m (118,106)							
PB	J00	: 11.539 µg/m³ (+/- 0.2%) bei x= 7140 m, y= 5370 m (117,106)							
=====									
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung									
=====									
PUNKT		01		02					
xp		6963		7249					
yp		5246		5070					
hp		1.5		1.5					
-----+-----+-----									
PM	DEP	0.0299	0.9%	0.0019	2.8%	g/(m²*d)			
PM	J00	4.8	0.4%	0.9	0.9%	µg/m³			
PM	T35	14.7	7.0%	3.0	7.7%	µg/m³			
PM	T00	43.8	2.6%	11.0	6.5%	µg/m³			
PB	DEP	326.1	1.0%	42.9	2.6%	µg/(m²*d)			
PB	J00	2.602	0.4%	0.505	0.9%	µg/m³			
=====									
=====									
2021-04-06 16:42:40 AUSTAL2000 beendet.									

